Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СО "Новоуральская школа № 1"
И.С. Красильникова

"05" июня 2025 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]: Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы:

Наименование субъекта Российской Федерации: 66. Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Свердловская область

ГБОУ СО "Новоуральская школа № 1"
(наименование стройки)

ГБОУ СО "Новоуральская школа № 1"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 Изм

Капитальный ремонт фасада здания ГБОУ СО "Новоуральская школа № 1"
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен: II квартал 2025 года

Сметная стоимость	15 155,99	тыс.руб.	
в том числе:			
строительных работ	15 155,99	тыс.руб.	
монтажных работ	0,00	тыс.руб.	
оборудования	0,00	тыс.руб.	
прочих затрат	0,00	тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	5 122,80	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	6,08	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	9 156,63	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	10,81	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт фасада в осях 9-1											
1	ГЭСН08-07-001-02	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**6,88**	**1**	**6,88**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			299,28					154 907,33
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		299,28			517,60		154 907,33
	2	ЭМ									312,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4816					277,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,4816			648,72		312,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,4816			575,58		277,20
	4	М									28 592,68
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,2408	91 734,54	1,25	114 668,18		27 612,10
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,06192	16 496,03	0,96	15 836,19		980,58
Н	*11.2.13.04*	*Щиты настила*	*м2*	*3,4*		*23,392*					
		Итого прямые затраты									**184 089,63**
		ФОТ									155 184,53
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					170 702,98
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					107 077,33
		Всего по позиции							**67 132,26**		**461 869,94**
2	ГЭСН46-02-009-02	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**4,039**	**1**	**4,039**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			92,16998					43 153,98
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		92,16998			468,20		43 153,98
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*18,5794*					
		Итого прямые затраты									**43 153,98**
		ФОТ									43 153,98
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					39 270,12
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					22 440,07
		Всего по позиции							**25 962,90**		**104 864,17**
3	ГЭСН15-07-003-02	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**4,039**	**1**	**4,039**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,90391					8 194,32
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		14,90391			549,81		8 194,32
	2	ЭМ									178,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,20195					113,64
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,04039	30,61	1,55	47,45		1,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,04039			511,15		20,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,16156			648,72		104,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,16156			575,58		92,99
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		11,38998	4,52	1,39	6,28		71,53
	4	М									336,90
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,04039			37,16		1,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		4,039	56,11	1,48	83,04		335,40
	Н *14.4.01.02*	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*55,7382*					
		Итого прямые затраты									**8 823,12**
		ФОТ									8 307,96
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					8 307,96
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					4 070,90
		Всего по позиции							**5 249,31**		**21 201,98**
4	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**55,7382**	**1**	**55,7382**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**6 052,05**
		Всего по позиции									**6 052,05**
5	**ГЭСНр61-04-003-01**	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**4,039**	**1**	**4,039**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			329,5824					154 310,48
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6		329,5824			468,20		154 310,48
	2	ЭМ									344,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,52507					302,22
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,4039	6,62	1,48	9,80		3,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,52507			648,72		340,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,52507			575,58		302,22
	4	М									191 938,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,72702			37,16		27,02
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		1,00975	4 338,27	1,49	6 464,02		6 527,04
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		444,29	353,61	1,18	417,26		185 384,45
		Итого прямые затраты									**346 895,79**
		ФОТ									154 612,70
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					137 605,30
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					68 029,59
		Всего по позиции							**136 798,88**		**552 530,68**
6	**ГЭСН15-02-002-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких**	**100 м2**	**3,5945**	**1**	**3,5945**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			363,0445					215 201,89
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		363,0445			592,77		215 201,89
	2	ЭМ									230,01
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		4,493125	8,84	1,48	13,08		58,77
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		8,6268	13,69	1,45	19,85		171,24
	4	М									46 688,18
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		1,258075			37,16		46,75
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		9,165975	3 392,36	1,5	5 088,54		46 641,43
		Итого прямые затраты									**262 120,08**
		ФОТ									215 201,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					215 201,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					105 448,93
		Всего по позиции							**162 128,50**		**582 770,90**
7	**ГЭСН15-02-002-02**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами**	**100 м2**	**0,0185**	**1**	**0,0185**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,7					2 447,51
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	200		3,7			661,49		2 447,51
	2	ЭМ									1,38
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,62		0,02997	8,84	1,48	13,08		0,39
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,7		0,04995	13,69	1,45	19,85		0,99
	4	М									310,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,7		0,01295			37,16		0,48
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,29		0,060865	3 392,36	1,5	5 088,54		309,71
		Итого прямые затраты									**2 759,08**
		ФОТ									2 447,51
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					2 447,51
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 199,28
		Всего по позиции							**346 263,24**		**6 405,87**
8	**ГЭСН15-02-002-09**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких**	**100 м2**	**0,397**	**1**	**0,397**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			79,4					51 158,21
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	200		79,4			644,31		51 158,21
	2	ЭМ									21,08
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,06		1,61182	8,84	1,48	13,08		21,08
	4	М									3 237,40
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,13895			37,16		5,16
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,6		0,6352	3 392,36	1,5	5 088,54		3 232,24
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый отделочный*	*м3*	*0,55*		*0,21835*					
		Итого прямые затраты									**54 416,69**
		ФОТ									51 158,21
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					51 158,21
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					25 067,52
		Всего по позиции							**329 074,11**		**130 642,42**
9	**ФСБЦ-04.3.01.07-0026**	**Раствор штукатурный, известковый, М150**	**м3**	**0,21835**	**1**	**0,21835**	**3 589,79**	**1,5**	**5 384,69**		**1 175,75**
		Всего по позиции									**1 175,75**
10	**ГЭСН15-02-002-10**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами**	**100 м2**	**0,349**	**1**	**0,349**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			102,257					69 926,40
	1-100-52	Средний разряд работы 5,2	чел.-ч	293		102,257			683,83		69 926,40
	2	ЭМ									21,18
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,64		1,61936	8,84	1,48	13,08		21,18
	4	М									3 378,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,12215			37,16		4,54
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,9		0,6631	3 392,36	1,5	5 088,54		3 374,21
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый отделочный*	*м3*	*0,55*		*0,19195*					
		Итого прямые затраты									**73 326,33**
		ФОТ									69 926,40
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					69 926,40
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					34 263,94
		Всего по позиции							**508 643,75**		**177 516,67**
11	**ФСБЦ-04.3.01.07-0026**	**Раствор штукатурный, известковый, М150**	**м3**	**0,19195**	**1**	**0,19195**	**3 589,79**	**1,5**	**5 384,69**		**1 033,59**
		Всего по позиции									**1 033,59**
12	**ГЭСН15-02-002-05**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких /колонны входов и тумбы на крыльце**	**100 м2**	**0,284**	**1**	**0,284**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,168					27 813,57
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	152		43,168			644,31		27 813,57
	2	ЭМ									15,08
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,06		1,15304	8,84	1,48	13,08		15,08
	4	М									2 315,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0994			37,16		3,69
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,6		0,4544	3 392,36	1,5	5 088,54		2 312,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый отделочный*	*м3*	*0,55*		*0,1562*				
			Итого прямые затраты								**30 144,57**
			ФОТ								27 813,57
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				27 813,57
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				13 628,65
			Всего по позиции						**252 066,16**		**71 586,79**
13	**ФСБЦ-04.3.01.07-0026**		**Раствор штукатурный, известковый, М150**	**м3**	**0,1562**	**1**	**0,1562**	**3 589,79**	**1,5**	**5 384,69**	**841,09**
			Всего по позиции								**841,09**
14	**ГЭСН15-02-003-01**		**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских**	**100 м**	**2,745**	**1**	**2,745**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			87,84				50 558,95
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	32		87,84			575,58	50 558,95
		2	ЭМ								42,73
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		3,26655	8,84	1,48	13,08	42,73
		4	М								9 363,89
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,14274			37,16	5,30
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		1,83915	3 392,36	1,5	5 088,54	9 358,59
			Итого прямые затраты								**59 965,57**
			ФОТ								50 558,95
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				50 558,95
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				24 773,89
			Всего по позиции						**49 289,04**		**135 298,41**
15	**ГЭСН15-02-003-02**		**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных**	**100 м**	**0,4024**	**1**	**0,4024**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,9488				14 360,03
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	62		24,9488			575,58	14 360,03
		2	ЭМ								6,26
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		0,478856	8,84	1,48	13,08	6,26
		4	М								1 372,69
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,0209248			37,16	0,78
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		0,269608	3 392,36	1,5	5 088,54	1 371,91
			Итого прямые затраты								**15 738,98**
			ФОТ								14 360,03
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				14 360,03
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				7 036,41
			Всего по позиции						**92 284,84**		**37 135,42**
16	**ГЭСН15-02-004-01**		**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных /наличники окон и карнизы**	**100 м2**	**1,176**	**1**	**1,176**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			500,976				314 177,08
		1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	426		500,976			627,13	314 177,08
		2	ЭМ								335,33
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		25,6368	8,84	1,48	13,08	335,33
		4	М								69 477,01
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		1,6464			37,16	61,18
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		13,6416	3 392,36	1,5	5 088,54	69 415,83
			Итого прямые затраты								**383 989,42**
			ФОТ								314 177,08
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				314 177,08
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				153 946,77
			Всего по позиции						**724 586,11**		**852 113,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСН15-02-004-02	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных /наличники арочных окон**	**100 м2**	**0,0965**	**1**	**0,0965**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			84,92					54 714,81
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	880		84,92			644,31		54 714,81
	2	ЭМ									27,52
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		2,1037	8,84	1,48	13,08		27,52
	4	М									5 701,13
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,1351			37,16		5,02
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		1,1194	3 392,36	1,5	5 088,54		5 696,11
		Итого прямые затраты									**60 443,46**
		ФОТ									54 714,81
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					54 714,81
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					26 810,26
		Всего по позиции							**1 471 176,48**		**141 968,53**
18	ГЭСНр64-08-005-06	**Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых /капители между окнами второго этажа над центральным входом**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,96					13 401,77
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	12,48		24,96			536,93		13 401,77
	2	ЭМ									2,31
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,04					20,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,04	37,32	1,55	57,85		2,31
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,04			511,15		20,45
		Итого прямые затраты									**13 424,53**
		ФОТ									13 422,22
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					12 080,00
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					5 771,55
		Всего по позиции							**15 638,04**		**31 276,08**
19	ГЭСНр64-08-006-06	**Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых /капители на пилястрах на уровне окон четвертого этажа**	**шт**	**6**	**1**	**6**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			149,76					80 410,64
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	24,96		149,76			536,93		80 410,64
	2	ЭМ									10,41
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,18					92,01
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,18	37,32	1,55	57,85		10,41
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,18			511,15		92,01
		Итого прямые затраты									**80 513,06**
		ФОТ									80 502,65
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					72 452,39
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					34 616,14
		Всего по позиции							**31 263,60**		**187 581,59**
20	ГЭСНр64-05-002-06	**Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых/ круглые элементы под арочными окнами и над карнизами окон третьего этажа**	**шт**	**12**	**1**	**12**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			56,76					29 378,98
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4,73		56,76			517,60		29 378,98
	2	ЭМ									6,94
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,12					61,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,12	37,32	1,55	57,85		6,94
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,12			511,15		61,34
		Итого прямые затраты									**29 447,26**
		ФОТ									29 440,32
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					26 496,29
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					12 659,34
		Всего по позиции							**5 716,91**		**68 602,89**
21	**ГЭСНр64-09-003-06**	**Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых/декоративный элемент над карнизом окна над центральным входом**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			6,83					3 667,23
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	6,83		6,83			536,93		3 667,23
		Итого прямые затраты									**3 667,23**
		ФОТ									3 667,23
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 300,51
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					1 576,91
		Всего по позиции							**8 544,65**		**8 544,65**
22	**ГЭСНр64-07-002-06**	**Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых /декоративные элементы по боковым сторонам окна над центральным входом**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			9,9					5 251,75
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4,95		9,9			530,48		5 251,75
		Итого прямые затраты									**5 251,75**
		ФОТ									5 251,75
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 726,58
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					2 258,25
		Всего по позиции							**6 118,29**		**12 236,58**
23	**ГЭСНр64-13-004-06**	**Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых/декоративная полоса под карнизом**	**100 м**	**0,43**	**1**	**0,43**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			160,992					80 908,14
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	374,4		160,992			502,56		80 908,14
	2	ЭМ									0,75
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0129					6,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0129	37,32	1,55	57,85		0,75
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0129			511,15		6,59
		Итого прямые затраты									**80 915,48**
		ФОТ									80 914,73
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					72 823,26
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					34 793,33
		Всего по позиции							**438 446,67**		**188 532,07**
24	**ГЭСНр61-03-007-05**	**Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов/ барельеф**	**100 м2**	**0,17**	**1**	**0,17**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			82,501					52 447,54
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	485,3		82,501			635,72		52 447,54
	2	ЭМ									404,68
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,595					342,47
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,5		0,595			680,13		404,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,5		0,595			575,58		342,47
	4	М									5 019,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0595			37,16		2,21
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	5,8		0,986	3 392,36	1,5	5 088,54		5 017,30
Н	999-9900	*Строительный мусор*	т	*12,8*		*2,176*					
		Итого прямые затраты									**58 214,20**
		ФОТ									52 790,01
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					46 983,11
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					23 227,60
		Всего по позиции							**755 440,65**		**128 424,91**
25	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**7,078**	**1**	**7,078**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			76,37162					46 003,60
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,56624			429,54		243,22
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		29,16136			511,15		14 905,83
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		46,64402			661,49		30 854,55
	2	ЭМ									559,98
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,42468					244,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,42468			648,72		275,50
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,42468			575,58		244,44
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		45,2992	4,52	1,39	6,28		284,48
Н	*14.3.02.01*	*Краска акриловая*	т	*0,046*		*0,325588*					
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовка*	т	*0,014*		*0,099092*					
		Итого прямые затраты									**46 808,02**
		ФОТ									46 248,04
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					46 248,04
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					22 661,54
		Всего по позиции							**16 348,91**		**115 717,60**
26	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**99,092**	**1**	**99,092**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**10 759,41**
		Всего по позиции									**10 759,41**
27	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,325588**	**1**	**0,325588**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**50 806,28**
		Всего по позиции									**50 806,28**
28	**ГЭСНр58-01-020-01**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**	**1,435**	**1**	**1,435**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59,42335					30 374,25
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		59,42335			511,15		30 374,25
	2	ЭМ									43,88
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,1722					91,72
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,1148	37,32	1,55	57,85		6,64
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,1148			511,15		58,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0574			648,72		37,24
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0574			575,58		33,04
	4	М									1 835,63
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,00574	70 296,20	1,35	94 899,87		544,73
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,00861	149 930,17	1	149 930,17		1 290,90
Н	*08.3.05.05*	*Сталь листовая оцинкованная*	т	*0,184*		*0,26404*					
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	т	*0,224*		*0,32144*					
		Итого прямые затраты									**32 345,48**
		ФОТ									30 465,97
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					27 419,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					14 014,35
		Всего по позиции							**51 414,08**		**73 779,20**
29	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**47,15**	**1**	**47,15**	**722,64**	**0,86**	**621,47**		**29 302,31**
		Всего по позиции									**29 302,31**
30	**ГЭСНр58-01-021-01**	**Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал/смена колпаков на колоннах и арке**	**10 шт**	**0,3**	**1**	**0,3**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,58					2 732,41
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	18,6		5,58			489,68		2 732,41
	2	ЭМ									5,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009					5,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,009			648,72		5,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,009			575,58		5,18
	Н	*08.3.05.05*	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,052*		*0,0156*				
	Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,052*		*0,0156*				
		Итого прямые затраты									**2 743,43**
		ФОТ									2 737,59
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 463,83
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 259,29
		Всего по позиции							**21 555,17**		**6 466,55**
31	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**6,25**	**1**	**6,25**	**722,64**	**0,86**	**621,47**		**3 884,19**
		Всего по позиции									**3 884,19**
32	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**19**	**1**	**19**			**1 260,52**		**23 949,88**
		Всего по позиции									**23 949,88**
33	**02-15-1-01-0071**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км**	**1т груза**	**19**	**1**	**19**			**604,24**		**11 480,56**
		Всего по позиции									**11 480,56**
		Итоги по разделу 1 Ремонт фасада в осях 9-1 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 018 482,25
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 505 500,87
		Эксплуатация машин									2 570,62
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 557,26
		Материалы									473 423,06
		Перевозка									35 430,44
		Строительные работы									4 236 352,28
		Строительные работы									4 200 921,84
		в том числе:									
		оплата труда									1 505 500,87
		эксплуатация машин и механизмов									2 570,62
		оплата труда машинистов (Отм)									1 557,26
		материалы									473 423,06
		накладные расходы									1 471 238,19
		сметная прибыль									746 631,84
		Перевозка									35 430,44
		Всего ФОТ (справочно)									1 507 058,13
		Всего накладные расходы (справочно)									1 471 238,19
		Всего сметная прибыль (справочно)									746 631,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по разделу 1 Ремонт фасада в осях 9-1									**4 236 352,28**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2659,26856					
		Затраты труда машинистов				2,7624					
Раздел 2. Ремонт фасада в осях Д-А											
34	**ГЭСН08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**3,904**	**1**	**3,904**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			169,824					87 900,90
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		169,824			517,60		87 900,90
	2	ЭМ									177,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,27328					157,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,27328			648,72		177,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,27328			575,58		157,29
	4	М									16 224,68
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,13664	91 734,54	1,25	114 668,18		15 668,26
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,035136	16 496,03	0,96	15 836,19		556,42
Н	*11.2.13.04*	*Щиты настила*	*м2*	*3,4*		*13,2736*					
		Итого прямые затраты									**104 460,15**
		ФОТ									88 058,19
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					96 864,01
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					60 760,15
		Всего по позиции							**67 132,25**		**262 084,31**
35	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**2,899**	**1**	**2,899**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			66,15518					30 973,86
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		66,15518			468,20		30 973,86
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*13,3354*					
		Итого прямые затраты									**30 973,86**
		ФОТ									30 973,86
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					28 186,21
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					16 106,41
		Всего по позиции							**25 962,91**		**75 266,48**
36	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**2,899**	**1**	**2,899**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,69731					5 881,49
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		10,69731			549,81		5 881,49
	2	ЭМ									127,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,14495					81,56
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,02899	30,61	1,55	47,45		1,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02899			511,15		14,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,11596			648,72		75,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,11596			575,58		66,74
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		8,17518	4,52	1,39	6,28		51,34
	4	М									241,81
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02899			37,16		1,08
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		2,899	56,11	1,48	83,04		240,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	14.4.01.02	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*40,0062*					
		Итого прямые затраты									**6 332,81**
		ФОТ									5 963,05
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					5 963,05
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 921,89
		Всего по позиции							**5 249,31**		**15 217,75**
37	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**40,0062**	**1**	**40,0062**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**4 343,87**
		Всего по позиции									**4 343,87**
38	**ГЭСНр61-04-003-01**	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**2,899**	**1**	**2,899**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			236,5584					110 756,64
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6		236,5584			468,20		110 756,64
	2	ЭМ									247,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,37687					216,92
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,2899	6,62	1,48	9,80		2,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,37687			648,72		244,48
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,37687			575,58		216,92
	4	М									137 764,23
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,52182			37,16		19,39
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,72475	4 338,27	1,49	6 464,02		4 684,80
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		318,89	353,61	1,18	417,26		133 060,04
		Итого прямые затраты									**248 985,11**
		ФОТ									110 973,56
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					98 766,47
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					48 828,37
		Всего по позиции							**136 798,88**		**396 579,95**
39	**ГЭСН15-02-002-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких**	**100 м2**	**2,691**	**1**	**2,691**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			271,791					161 109,55
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		271,791			592,77		161 109,55
	2	ЭМ									172,20
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		3,36375	8,84	1,48	13,08		44,00
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		6,4584	13,69	1,45	19,85		128,20
	4	М									34 952,82
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,94185			37,16		35,00
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		6,86205	3 392,36	1,5	5 088,54		34 917,82
		Итого прямые затраты									**196 234,57**
		ФОТ									161 109,55
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					161 109,55
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					78 943,68
		Всего по позиции							**162 128,50**		**436 287,80**
40	**ГЭСН15-02-002-09**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких**	**100 м2**	**0,232**	**1**	**0,232**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			46,4					29 895,98
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	200		46,4			644,31		29 895,98
	2	ЭМ									12,32
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,06		0,94192	8,84	1,48	13,08		12,32
	4	М									1 891,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0812			37,16		3,02
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,6		0,3712	3 392,36	1,5	5 088,54		1 888,87
Н	04.3.01.09	*Раствор готовый отделочный*	*м3*	*0,55*		*0,1276*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									**31 800,19**
		ФОТ									29 895,98
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					29 895,98
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					14 649,03
		Всего по позиции							**329 074,14**		**76 345,20**
41	**ФСБЦ-04.3.01.07-0026**	**Раствор штукатурный, известковый, М150**	**м3**	**0,1276**	**1**	**0,1276**	**3 589,79**	**1,5**	**5 384,69**		**687,09**
		Всего по позиции									**687,09**
42	**ГЭСН15-02-003-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских**	**100 м**	**1,391**	**1**	**1,391**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,512					25 620,22
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	32		44,512			575,58		25 620,22
	2	ЭМ									21,65
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		1,65529	8,84	1,48	13,08		21,65
	4	М									4 745,06
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,072332			37,16		2,69
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		0,93197	3 392,36	1,5	5 088,54		4 742,37
		Итого прямые затраты									**30 386,93**
		ФОТ									25 620,22
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					25 620,22
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					12 553,91
		Всего по позиции							**49 289,04**		**68 561,06**
43	**ГЭСН15-02-003-02**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных**	**100 м**	**0,1006**	**1**	**0,1006**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,2372					3 590,01
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	62		6,2372			575,58		3 590,01
	2	ЭМ									1,57
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		0,119714	8,84	1,48	13,08		1,57
	4	М									343,17
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,0052312			37,16		0,19
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		0,067402	3 392,36	1,5	5 088,54		342,98
		Итого прямые затраты									**3 934,75**
		ФОТ									3 590,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					3 590,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 759,10
		Всего по позиции							**92 284,89**		**9 283,86**
44	**ГЭСН15-02-004-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных /наличники окон и карнизы**	**100 м2**	**0,568**	**1**	**0,568**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			241,968					151 745,39
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	426		241,968			627,13		151 745,39
	2	ЭМ									161,96
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		12,3824	8,84	1,48	13,08		161,96
	4	М									33 556,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,7952			37,16		29,55
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		6,5888	3 392,36	1,5	5 088,54		33 527,37
		Итого прямые затраты									**185 464,27**
		ФОТ									151 745,39
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					151 745,39
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					74 355,24
		Всего по позиции							**724 586,09**		**411 564,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	**ГЭСН15-02-004-02**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных /наличники арочных окон**	**100 м2**	**0,0241**	**1**	**0,0241**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,208					13 664,53
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	880		21,208			644,31		13 664,53
	2	ЭМ									6,87
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		0,52538	8,84	1,48	13,08		6,87
	4	М									1 423,80
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,03374			37,16		1,25
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		0,27956	3 392,36	1,5	5 088,54		1 422,55
		Итого прямые затраты									**15 095,20**
		ФОТ									13 664,53
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					13 664,53
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					6 695,62
		Всего по позиции							**1 471 176,35**		**35 455,35**
46	**ГЭСНр64-08-006-06**	**Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых /капители на пилястрах на уровне окон четвертого этажа**	**шт**	**4**	**1**	**4**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			99,84					53 607,09
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	24,96		99,84			536,93		53 607,09
	2	ЭМ									6,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,12					61,34
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,12	37,32	1,55	57,85		6,94
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,12			511,15		61,34
		Итого прямые затраты									**53 675,37**
		ФОТ									53 668,43
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					48 301,59
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					23 077,42
		Всего по позиции							**31 263,60**		**125 054,38**
47	**ГЭСНр64-05-002-06**	**Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых/ круглые элементы под арочными окнами и над карнизами окон третьего этажа**	**шт**	**4**	**1**	**4**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,92					9 792,99
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4,73		18,92			517,60		9 792,99
	2	ЭМ									2,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04					20,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,04	37,32	1,55	57,85		2,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,04			511,15		20,45
		Итого прямые затраты									**9 815,75**
		ФОТ									9 813,44
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 832,10
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					4 219,78
		Всего по позиции							**5 716,91**		**22 867,63**
48	**ГЭСНр64-13-004-06**	**Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых/декоративная полоса под карнизом**	**100 м**	**0,075**	**1**	**0,075**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,08					14 111,88
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	374,4		28,08			502,56		14 111,88
	2	ЭМ									0,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00225					1,15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,00225	37,32	1,55	57,85		0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,00225			511,15		1,15
		Итого прямые затраты									**14 113,16**
		ФОТ									14 113,03
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					12 701,73
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					6 068,60
		Всего по позиции							**438 446,53**		**32 883,49**
49	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**3,8134**	**1**	**3,8134**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,146586					24 785,27
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,305072			429,54		131,04
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		15,711208			511,15		8 030,78
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		25,130306			661,49		16 623,45
	2	ЭМ									301,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,228804					131,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,228804			648,72		148,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,228804			575,58		131,70
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		24,40576	4,52	1,39	6,28		153,27
	14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,046*		*0,1754164*					
	14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,014*		*0,0533876*					
		Итого прямые затраты									**25 218,67**
		ФОТ									24 916,97
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					24 916,97
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					12 209,32
		Всего по позиции							**16 348,92**		**62 344,96**
50	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**53,3876**	**1**	**53,3876**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**5 796,83**
		Всего по позиции									**5 796,83**
51	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,1754164**	**1**	**0,1754164**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**27 372,80**
		Всего по позиции									**27 372,80**
52	**ГЭСНр58-01-020-01**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**	**0,704**	**1**	**0,704**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,15264					14 901,37
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		29,15264			511,15		14 901,37
	2	ЭМ									21,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08448					45,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,05632	37,32	1,55	57,85		3,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,05632			511,15		28,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,02816			648,72		18,27
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02816			575,58		16,21
	4	М									900,55
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,002816	70 296,20	1,35	94 899,87		267,24
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,004224	149 930,17	1	149 930,17		633,31
	08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,184*		*0,129536*					
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,224*		*0,157696*					
		Итого прямые затраты									**15 868,45**
		ФОТ									14 946,37
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					13 451,73
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					6 875,33
		Всего по позиции							**51 414,08**		**36 195,51**
53	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**23,1314286**	**1**	**23,1314286**	**722,64**	**0,86**	**621,47**		**14 375,49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									**14 375,49**
54	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**13,5**	**1**	**13,5**			**1 260,52**		**17 017,02**
		Всего по позиции									**17 017,02**
55	**02-15-1-01-0071**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км**	**1т груза**	**13,5**	**1**	**13,5**			**604,24**		**8 157,24**
		Всего по позиции									**8 157,24**
		Итоги по разделу 2 Ремонт фасада в осях Д-А :									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 050 109,58
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									738 337,17
		Эксплуатация машин									1 261,73
		Оплата труда машинистов (Отм)									715,41
		Материалы									284 621,01
		Перевозка									25 174,26
		Строительные работы									2 143 742,97
		Строительные работы									2 118 568,71
		в том числе:									
		оплата труда									738 337,17
		эксплуатация машин и механизмов									1 261,73
		оплата труда машинистов (Отм)									715,41
		материалы									284 621,01
		накладные расходы									723 609,54
		сметная прибыль									370 023,85
		Перевозка									25 174,26
		Всего ФОТ (справочно)									739 052,58
		Всего накладные расходы (справочно)									723 609,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									370 023,85
		Всего по разделу 2 Ремонт фасада в осях Д-А									**2 143 742,97**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1332,490316					
		Затраты труда машинистов				1,270634					
Раздел 3. Ремонт фасада в осях 1-4											
56	**ГЭСН08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**2,16**	**1**	**2,16**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			93,96					48 633,70
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		93,96			517,60		48 633,70
	2	ЭМ									98,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1512					87,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,1512			648,72		98,09
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,1512			575,58		87,03
	4	М									8 976,77
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,0756	91 734,54	1,25	114 668,18		8 668,91
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,01944	16 496,03	0,96	15 836,19		307,86
	Н	*11.2.13.04 Щиты настила*	*м2*	*3,4*		*7,344*					
		Итого прямые затраты									**57 795,59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									48 720,73
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					53 592,80
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					33 617,30
		Всего по позиции							**67 132,26**		**145 005,69**
57	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**1,758**	**1**	**1,758**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			40,11756					18 783,04
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		40,11756			468,20		18 783,04
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*8,0868*					
		Итого прямые затраты									**18 783,04**
		ФОТ									18 783,04
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					17 092,57
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					9 767,18
		Всего по позиции							**25 962,91**		**45 642,79**
58	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**1,758**	**1**	**1,758**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,48702					3 566,63
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		6,48702			549,81		3 566,63
	2	ЭМ									77,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0879					49,46
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,01758	30,61	1,55	47,45		0,83
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01758			511,15		8,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,07032			648,72		45,62
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,07032			575,58		40,47
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		4,95756	4,52	1,39	6,28		31,13
	4	М									146,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01758			37,16		0,65
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,758	56,11	1,48	83,04		145,98
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*24,2604*					
		Итого прямые затраты									**3 840,30**
		ФОТ									3 616,09
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					3 616,09
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 771,88
		Всего по позиции							**5 249,30**		**9 228,27**
59	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**24,2604**	**1**	**24,2604**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**2 634,19**
		Всего по позиции									**2 634,19**
60	**ГЭСНр61-04-003-01**	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**1,758**	**1**	**1,758**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			143,4528					67 164,60
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6		143,4528			468,20		67 164,60
	2	ЭМ									149,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,22854					131,54
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,1758	6,62	1,48	9,80		1,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,22854			648,72		148,26
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,22854			575,58		131,54
	4	М									83 542,44
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,31644			37,16		11,76
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,4395	4 338,27	1,49	6 464,02		2 840,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		193,38	353,61	1,18	417,26		80 689,74
		Итого прямые затраты									**150 988,56**
		ФОТ									67 296,14
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					59 893,56
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					29 610,30
		Всего по позиции							**136 798,87**		**240 492,42**
61	**ГЭСН15-02-002-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких**	**100 м2**	**1,7**	**1**	**1,7**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			171,7					101 778,61
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		171,7			592,77		101 778,61
	2	ЭМ									108,79
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		2,125	8,84	1,48	13,08		27,80
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		4,08	13,69	1,45	19,85		80,99
	4	М									22 080,93
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,595			37,16		22,11
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		4,335	3 392,36	1,5	5 088,54		22 058,82
		Итого прямые затраты									**123 968,33**
		ФОТ									101 778,61
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					101 778,61
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					49 871,52
		Всего по позиции							**162 128,51**		**275 618,46**
62	**ГЭСН15-02-002-09**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких**	**100 м2**	**0,116**	**1**	**0,116**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,2					14 947,99
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	200		23,2			644,31		14 947,99
	2	ЭМ									6,16
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,06		0,47096	8,84	1,48	13,08		6,16
	4	М									945,94
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0406			37,16		1,51
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,6		0,1856	3 392,36	1,5	5 088,54		944,43
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый отделочный*	*м3*	*0,55*		*0,0638*					
		Итого прямые затраты									**15 900,09**
		ФОТ									14 947,99
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					14 947,99
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 324,52
		Всего по позиции							**329 074,14**		**38 172,60**
63	**ФСБЦ-04.3.01.07-0026**	**Раствор штукатурный, известковый, М150**	**м3**	**0,0638**	**1**	**0,0638**	**3 559,79**	**1,5**	**5 384,69**		**343,54**
		Всего по позиции									**343,54**
64	**ГЭСН15-02-003-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских**	**100 м**	**0,406**	**1**	**0,406**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,992					7 477,94
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	32		12,992			575,58		7 477,94
	2	ЭМ									6,32
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		0,48314	8,84	1,48	13,08		6,32
	4	М									1 384,96
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,021112			37,16		0,78
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		0,27202	3 392,36	1,5	5 088,54		1 384,18
		Итого прямые затраты									**8 869,22**
		ФОТ									7 477,94
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					7 477,94
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 664,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**49 289,04**		**20 011,35**
65	**ГЭСН15-02-004-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных /наличники окон и карнизы**	**100 м2**	**0,3924**	**1**	**0,3924**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			167,1624					104 832,56
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	426		167,1624			627,13		104 832,56
	2	ЭМ									111,89
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		8,55432	8,84	1,48	13,08		111,89
	4	М									23 182,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,54936			37,16		20,41
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		4,55184	3 392,36	1,5	5 088,54		23 162,22
		Итого прямые затраты									**128 127,08**
		ФОТ									104 832,56
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					104 832,56
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					51 367,95
		Всего по позиции							**724 586,11**		**284 327,59**
66	**ГЭСНр64-08-006-06**	**Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых /капители на пилястрах на уровне окон четвертого этажа**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			74,88					40 205,32
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	24,96		74,88			536,93		40 205,32
	2	ЭМ									5,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09					46,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,09	37,32	1,55	57,85		5,21
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,09			511,15		46,00
		Итого прямые затраты									**40 256,53**
		ФОТ									40 251,32
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					36 226,19
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					17 308,07
		Всего по позиции							**31 263,60**		**93 790,79**
67	**ГЭСНр64-05-002-06**	**Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых/ круглые элементы под арочными окнами и над карнизами окон третьего этажа**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,73					2 448,25
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4,73		4,73			517,60		2 448,25
	2	ЭМ									0,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01					5,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,01	37,32	1,55	57,85		0,58
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01			511,15		5,11
		Итого прямые затраты									**2 453,94**
		ФОТ									2 453,36
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 208,02
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					1 054,94
		Всего по позиции							**5 716,90**		**5 716,90**
68	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**2,2362**	**1**	**2,2362**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,128598					14 534,23
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,178896			429,54		76,84
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		9,213144			511,15		4 709,30
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		14,736558			661,49		9 748,09
	2	ЭМ									176,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,134172					77,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,134172			648,72		87,04
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,134172			575,58		77,23
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		14,31168	4,52	1,39	6,28		89,88
Н	*14.3.02.01*	*Краска акриловая*	*т*	*0,046*		*0,1028652*					
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовка*	*т*	*0,014*		*0,0313068*					
		Итого прямые затраты									**14 788,38**
		ФОТ									14 611,46
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					14 611,46
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 159,62
		Всего по позиции							**16 348,92**		**36 559,46**
69	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**31,3068**	**1**	**31,3068**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**3 399,29**
		Всего по позиции									**3 399,29**
70	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,1028652**	**1**	**0,1028652**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**16 051,57**
		Всего по позиции									**16 051,57**
71	**ГЭСНр58-01-020-01**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**	**0,2004**	**1**	**0,2004**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			8,298564					4 241,81
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		8,298564			511,15		4 241,81
	2	ЭМ									6,13
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,024048					12,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,016032	37,32	1,55	57,85		0,93
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,016032			511,15		8,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,008016			648,72		5,20
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,008016			575,58		4,61
	4	М									256,35
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,0008016	70 296,20	1,35	94 899,87		76,07
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,0012024	149 930,17	1	149 930,17		180,28
Н	*08.3.05.05*	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,184*		*0,0368736*					
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,224*		*0,0448896*					
		Итого прямые затраты									**4 517,09**
		ФОТ									4 254,61
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 829,15
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 957,12
		Всего по позиции							**51 413,97**		**10 303,36**
72	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**6,5845714**	**1**	**6,5845714**	**722,64**	**0,86**	**621,47**		**4 092,11**
		Всего по позиции									**4 092,11**
73	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**8,1**	**1**	**8,1**			**1 260,52**		**10 210,21**
		Всего по позиции									**10 210,21**
74	**02-15-1-01-0071**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км**	**1т груза**	**8,1**	**1**	**8,1**			**604,24**		**4 894,34**
		Всего по позиции									**4 894,34**
		Итоги по разделу 3 Ремонт фасада в осях 1-4 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									611 913,40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									428 614,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									747,65
		Оплата труда машинистов (Отм)									409,17
		Материалы									167 037,35
		Перевозка									15 104,55
		Строительные работы									1 246 494,93
		Строительные работы									1 231 390,38
		в том числе:									
		оплата труда									428 614,68
		эксплуатация машин и механизмов									747,65
		оплата труда машинистов (Отм)									409,17
		материалы									167 037,35
		накладные расходы									420 106,94
		сметная прибыль									214 474,59
		Перевозка									15 104,55
		Всего ФОТ (справочно)									429 023,85
		Всего накладные расходы (справочно)									420 106,94
		Всего сметная прибыль (справочно)									214 474,59
		Всего по разделу 3 Ремонт фасада в осях 1-4									**1 246 494,93**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				771,108942					
		Затраты труда машинистов				0,72586					
Раздел 4. Ремонт фасада в осях А-В по оси 4											
75	**ГЭСН08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**1,424**	**1**	**1,424**					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			61,944					32 062,21
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		61,944			517,60		32 062,21
		2 ЭМ									64,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09968					57,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,09968			648,72		64,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,09968			575,58		57,37
		4 М									5 918,02
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,04984	91 734,54	1,25	114 668,18		5 715,06
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,012816	16 496,03	0,96	15 836,19		202,96
Н	*11.2.13.04*	*Щиты настила*	*м2*	*3,4*		*4,8416*					
		Итого прямые затраты									**38 102,26**
		ФОТ									32 119,58
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					35 331,54
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					22 162,51
		Всего по позиции							**67 132,24**		**95 596,31**
76	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**1,175**	**1**	**1,175**					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,8135					12 554,08
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		26,8135			468,20		12 554,08
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*5,405*					
		Итого прямые затраты									**12 554,08**
		ФОТ									12 554,08
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					11 424,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					6 528,12
		Всего по позиции							**25 962,90**		**30 506,41**
77	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**1,175**	**1**	**1,175**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,33575					2 383,84
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		4,33575			549,81		2 383,84
	2	ЭМ									51,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05875					33,06
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,01175	30,61	1,55	47,45		0,56
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01175			511,15		6,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,047			648,72		30,49
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,047			575,58		27,05
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		3,3135	4,52	1,39	6,28		20,81
	4	М									98,01
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01175			37,16		0,44
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,175	56,11	1,48	83,04		97,57
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*16,215*					
		Итого прямые затраты									**2 566,77**
		ФОТ									2 416,90
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					2 416,90
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 184,28
		Всего по позиции							**5 249,32**		**6 167,95**
78	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**16,215**	**1**	**16,215**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**1 760,62**
		Всего по позиции									**1 760,62**
79	**ГЭСНр61-04-003-01**	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**1,175**	**1**	**1,175**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			95,88					44 891,02
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6		95,88			468,20		44 891,02
	2	ЭМ									100,24
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,15275					87,92
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,1175	6,62	1,48	9,80		1,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,15275			648,72		99,09
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,15275			575,58		87,92
	4	М									55 837,53
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,2115			37,16		7,86
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,29375	4 338,27	1,49	6 464,02		1 898,81
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		129,25	353,61	1,18	417,26		53 930,86
		Итого прямые затраты									**100 916,71**
		ФОТ									44 978,94
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					40 031,26
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					19 790,73
		Всего по позиции							**136 798,89**		**160 738,70**
80	**ГЭСН15-02-002-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких**	**100 м2**	**1,114**	**1**	**1,114**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			112,514					66 694,92
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		112,514			592,77		66 694,92
	2	ЭМ									71,28
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		1,3925	8,84	1,48	13,08		18,21
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		2,6736	13,69	1,45	19,85		53,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									14 469,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,3899			37,16		14,49
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		2,8407	3 392,36	1,5	5 088,54		14 455,02
		Итого прямые затраты									**81 235,71**
		ФОТ									66 694,92
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					66 694,92
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					32 680,51
		Всего по позиции							**162 128,49**		**180 611,14**
81	**ГЭСН15-02-002-09**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких**	**100 м2**	**0,058**	**1**	**0,058**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,6					7 474,00
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	200		11,6			644,31		7 474,00
	2	ЭМ									3,08
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,06		0,23548	8,84	1,48	13,08		3,08
	4	М									472,97
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0203			37,16		0,75
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,6		0,0928	3 392,36	1,5	5 088,54		472,22
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый отделочный*	*м3*	*0,55*		*0,0319*					
		Итого прямые затраты									**7 950,05**
		ФОТ									7 474,00
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					7 474,00
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 662,26
		Всего по позиции							**329 074,31**		**19 086,31**
82	**ФСБЦ-04.3.01.07-0026**	**Раствор штукатурный, известковый, М150**	**м3**	**0,0319**	**1**	**0,0319**	**3 589,79**	**1,5**	**5 384,69**		**171,77**
		Всего по позиции									**171,77**
83	**ГЭСН15-02-003-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских**	**100 м**	**0,438**	**1**	**0,438**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,016					8 067,33
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	32		14,016			575,58		8 067,33
	2	ЭМ									6,82
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		0,52122	8,84	1,48	13,08		6,82
	4	М									1 494,13
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,022776			37,16		0,85
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		0,29346	3 392,36	1,5	5 088,54		1 493,28
		Итого прямые затраты									**9 568,28**
		ФОТ									8 067,33
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					8 067,33
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 952,99
		Всего по позиции							**49 289,04**		**21 588,60**
84	**ГЭСН15-02-004-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных /наличники окон и карнизы**	**100 м2**	**0,2394**	**1**	**0,2394**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			101,9844					63 957,48
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	426		101,9844			627,13		63 957,48
	2	ЭМ									68,26
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		5,21892	8,84	1,48	13,08		68,26
	4	М									14 143,53
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,33516			37,16		12,45
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		2,77704	3 392,36	1,5	5 088,54		14 131,08
		Итого прямые затраты									**78 169,27**
		ФОТ									63 957,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					63 957,48
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					31 339,17
		Всего по позиции							**724 586,13**		**173 465,92**
85	**ГЭСНр64-08-006-06**	**Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых /капители на пилястрах на уровне окон четвертого этажа**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,96					13 401,77
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	24,96		24,96			536,93		13 401,77
	2	ЭМ									1,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03					15,33
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,03	37,32	1,55	57,85		1,74
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,03			511,15		15,33
		Итого прямые затраты									**13 418,84**
		ФОТ									13 417,10
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					12 075,39
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					5 769,35
		Всего по позиции							**31 263,58**		**31 263,58**
86	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**1,4758**	**1**	**1,4758**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,923882					9 591,99
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,118064			429,54		50,71
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		6,080296			511,15		3 107,94
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		9,725522			861,49		6 433,34
	2	ЭМ									116,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,088548					50,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,088548			648,72		57,44
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,088548			575,58		50,97
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		9,44512	4,52	1,39	6,28		59,32
Н	*14.3.02.01*	*Краска акриловая*	*т*	*0,046*		*0,0678868*					
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовка*	*т*	*0,014*		*0,0206612*					
		Итого прямые затраты									**9 759,72**
		ФОТ									9 642,96
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					9 642,96
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					4 725,05
		Всего по позиции							**16 348,92**		**24 127,73**
87	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**20,6612**	**1**	**20,6612**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**2 243,39**
		Всего по позиции									**2 243,39**
88	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,0678868**	**1**	**0,0678868**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**10 593,38**
		Всего по позиции									**10 593,38**
89	**ГЭСНр58-01-020-01**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**	**0,2053**	**1**	**0,2053**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,501473					4 345,53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		8,501473			511,15		4 345,53
	2	ЭМ									6,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,024636					13,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,016424	37,32	1,55	57,85		0,95
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,016424			511,15		8,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,008212			648,72		5,33
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,008212			575,58		4,73
	4	М									262,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,0008212	70 296,20	1,35	94 899,87		77,93
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,0012318	149 930,17	1	149 930,17		184,68
Н	*08.3.05.05*	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,184*		*0,0377752*					
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,224*		*0,0459872*					
		Итого прямые затраты									**4 627,55**
		ФОТ									4 358,66
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 922,79
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 004,98
		Всего по позиции							**51 414,13**		**10 555,32**
90	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**6,7455714**	**1**	**6,7455714**	**722,64**	**0,86**	**621,47**		**4 192,17**
		Всего по позиции									**4 192,17**
91	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**5,5**	**1**	**5,5**			**1 260,52**		**6 932,86**
		Всего по позиции									**6 932,86**
92	**02-15-1-01-0071**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км**	**1т груза**	**5,5**	**1**	**5,5**			**604,24**		**3 323,32**
		Всего по позиции									**3 323,32**
		Итоги по разделу 4 Ремонт фасада в осях А-В по оси 4 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									388 086,75
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									265 424,17
		Эксплуатация машин									490,98
		Оплата труда машинистов (Отм)									257,78
		Материалы									111 657,64
		Перевозка									10 256,18
		Строительные работы									782 925,48
		Строительные работы									772 669,30
		в том числе:									
		оплата труда									265 424,17
		эксплуатация машин и механизмов									490,98
		оплата труда машинистов (Отм)									257,78
		материалы									111 657,64
		накладные расходы									261 038,78
		сметная прибыль									133 799,95
		Перевозка									10 256,18
		Всего ФОТ (справочно)									265 681,95
		Всего накладные расходы (справочно)									261 038,78
		Всего сметная прибыль (справочно)									133 799,95
		Всего по разделу 4 Ремонт фасада в осях А-В по оси 4									**782 925,48**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				478,473005					
		Затраты труда машинистов				0,454364					
Раздел 5. Ремонт фасада в осях 4-6											
93	**ГЭСН08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**2,56**	**1**	**2,56**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			111,36					57 639,94
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		111,36			517,60		57 639,94
	2	ЭМ									116,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,1792					103,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,1792			648,72		116,25
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,1792			575,58		103,14
	4	М									10 639,14
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,0896	91 734,54	1,25	114 668,18		10 274,27
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,02304	16 496,03	0,96	15 836,19		364,87
Н	*11.2.13.04*	*Щиты настила*	*м2*	*3,4*		*8,704*					
		Итого прямые затраты									**68 498,47**
		ФОТ									57 743,08
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					63 517,39
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					39 842,73
		Всего по позиции							**67 132,26**		**171 858,59**
94	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**1,912**	**1**	**1,912**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			43,63184					20 428,43
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		43,63184			468,20		20 428,43
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*8,7952*					
		Итого прямые затраты									**20 428,43**
		ФОТ									20 428,43
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					18 589,87
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					10 622,78
		Всего по позиции							**25 962,91**		**49 641,08**
95	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**1,912**	**1**	**1,912**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			7,05528					3 879,06
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		7,05528			549,81		3 879,06
	2	ЭМ									84,38
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0956					53,79
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,01912	30,61	1,55	47,45		0,91
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01912			511,15		9,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,07648			648,72		49,61
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,07648			575,58		44,02
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		5,39184	4,52	1,39	6,28		33,86
	4	М									159,48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01912			37,16		0,71
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,912	56,11	1,48	83,04		158,77
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*26,3856*					
		Итого прямые затраты									**4 176,71**
		ФОТ									3 932,85
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					3 932,85
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 927,10
		Всего по позиции							**5 249,30**		**10 036,66**
96	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**26,3856**	**1**	**26,3856**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**2 864,95**
		Всего по позиции									**2 864,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	ГЭСНр61-04-003-01	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**1,912**	**1**	**1,912**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			156,0192					73 048,19
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6		156,0192			468,20		73 048,19
	2	ЭМ									163,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,24856					143,07
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,1912	6,62	1,48	9,80		1,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,24856			648,72		161,25
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,24856			575,58		143,07
	4	М									90 860,71
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,34416			37,16		12,79
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,478	4 338,27	1,49	6 464,02		3 089,80
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		210,32	353,61	1,18	417,26		87 758,12
		Итого прямые затраты									**164 215,09**
		ФОТ									73 191,26
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					65 140,22
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					32 204,15
		Всего по позиции							**136 798,88**		**261 559,46**
98	ГЭСН15-02-002-01	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких**	**100 м2**	**1,741**	**1**	**1,741**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			175,841					104 233,27
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		175,841			592,77		104 233,27
	2	ЭМ									111,41
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		2,17625	8,84	1,48	13,08		28,47
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		4,1784	13,69	1,45	19,85		82,94
	4	М									22 613,47
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,60935			37,16		22,64
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		4,43955	3 392,36	1,5	5 088,54		22 590,83
		Итого прямые затраты									**126 958,15**
		ФОТ									104 233,27
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					104 233,27
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					51 074,30
		Всего по позиции							**162 128,50**		**282 265,72**
99	ГЭСН15-02-003-01	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских**	**100 м**	**1,22**	**1**	**1,22**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			39,04					22 470,64
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	32		39,04			575,58		22 470,64
	2	ЭМ									18,99
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		1,4518	8,84	1,48	13,08		18,99
	4	М									4 161,73
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,06344			37,16		2,36
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		0,8174	3 392,36	1,5	5 088,54		4 159,37
		Итого прямые затраты									**26 651,36**
		ФОТ									22 470,64
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					22 470,64
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					11 010,61
		Всего по позиции							**49 289,02**		**60 132,61**
100	ГЭСН15-02-004-01	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных /наличники окон и карнизы**	**100 м2**	**0,44**	**1**	**0,44**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			187,44					117 549,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	426		187,44			627,13		117 549,25
	2	ЭМ									125,46
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		9,592	8,84	1,48	13,08		125,46
	4	М									25 994,80
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,616			37,16		22,89
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		5,104	3 392,36	1,5	5 088,54		25 971,91
		Итого прямые затраты									**143 669,51**
		ФОТ									117 549,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					117 549,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					57 599,13
		Всего по позиции							**724 586,11**		**318 817,89**
101	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**2,294**	**1**	**2,294**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,75226					14 909,90
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,18352			429,54		78,83
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		9,45128			511,15		4 831,02
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		15,11746			661,49		10 000,05
	2	ЭМ									181,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13764					79,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,13764			648,72		89,29
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,13764			575,58		79,22
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		14,6816	4,52	1,39	6,28		92,20
Н	*14.3.02.01*	*Краска акриловая*	*т*	*0,046*		*0,105524*					
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовка*	*т*	*0,014*		*0,032116*					
		Итого прямые затраты									**15 170,61**
		ФОТ									14 989,12
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					14 989,12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 344,67
		Всего по позиции							**16 348,91**		**37 504,40**
102	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**32,116**	**1**	**32,116**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**3 487,16**
		Всего по позиции									**3 487,16**
103	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,105524**	**1**	**0,105524**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**16 466,46**
		Всего по позиции									**16 466,46**
104	**ГЭСНр58-01-020-01**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**	**0,5**	**1**	**0,5**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,705					10 583,36
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		20,705			511,15		10 583,36
	2	ЭМ									15,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06					31,96
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,04	37,32	1,55	57,85		2,31
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,04			511,15		20,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,02			648,72		12,97
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02			575,58		11,51
	4	М									639,59
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,002	70 296,20	1,35	94 899,87		189,80
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,003	149 930,17	1	149 930,17		449,79
Н	*08.3.05.05*	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,184*		*0,092*					
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,224*		*0,112*					
		Итого прямые затраты									**11 270,19**
		ФОТ									10 615,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					9 553,79
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 883,05
		Всего по позиции							**51 414,06**		**25 707,03**
105	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**16,4285714**	**1**	**16,4285714**	**722,64**	**0,86**	**621,47**		**10 209,86**
		Всего по позиции									**10 209,86**
106	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**9**	**1**	**9**			**1 260,52**		**11 344,68**
		Всего по позиции									**11 344,68**
107	**02-15-1-01-0071**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км**	**1т груза**	**9**	**1**	**9**			**604,24**		**5 438,16**
		Всего по позиции									**5 438,16**
		Итоги по разделу 5 Ремонт фасада в осях 4-6 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									630 849,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									424 742,04
		Эксплуатация машин									816,38
		Оплата труда машинистов (Отм)									411,18
		Материалы									188 097,35
		Перевозка									16 782,84
		Строительные работы									1 267 334,71
		Строительные работы									1 250 551,87
		в том числе:									
		оплата труда									424 742,04
		эксплуатация машин и механизмов									816,38
		оплата труда машинистов (Отм)									411,18
		материалы									188 097,35
		накладные расходы									419 976,40
		сметная прибыль									216 508,52
		Перевозка									16 782,84
		Всего ФОТ (справочно)									425 153,22
		Всего накладные расходы (справочно)									419 976,40
		Всего сметная прибыль (справочно)									216 508,52
		Всего по разделу 5 Ремонт фасада в осях 4-6									**1 267 334,71**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				765,84458					
		Затраты труда машинистов				0,721					
Раздел 6. Ремонт фасада в осях В-А по оси 6											
108	**ГЭСН08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**1,424**	**1**	**1,424**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			61,944					32 062,21
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		61,944			517,60		32 062,21
	2	ЭМ									64,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09968					57,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,09968			648,72		64,66
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,09968			575,58		57,37
	4	М									5 918,02
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,04984	91 734,54	1,25	114 668,18		5 715,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,012816	16 496,03	0,96	15 836,19		202,96
Н	*11.2.13.04*	*Щиты настила*	*м2*	*3,4*		*4,8416*					
		Итого прямые затраты									**38 102,26**
		ФОТ									32 119,58
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					35 331,54
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					22 162,51
		Всего по позиции							**67 132,24**		**95 596,31**
109	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**1,164**	**1**	**1,164**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,56248					12 436,55
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		26,56248			468,20		12 436,55
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*5,3544*					
		Итого прямые затраты									**12 436,55**
		ФОТ									12 436,55
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					11 317,26
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					6 467,01
		Всего по позиции							**25 962,90**		**30 220,82**
110	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**1,164**	**1**	**1,164**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,29516					2 361,52
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		4,29516			549,81		2 361,52
	2	ЭМ									51,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0582					32,75
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,01164	30,61	1,55	47,45		0,55
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01164			511,15		5,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,04656			648,72		30,20
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,04656			575,58		26,80
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		3,28248	4,52	1,39	6,28		20,61
	4	М									97,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01164			37,16		0,43
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,164	56,11	1,48	83,04		96,66
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*16,0632*					
		Итого прямые затраты									**2 542,72**
		ФОТ									2 394,27
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					2 394,27
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 173,19
		Всего по позиции							**5 249,30**		**6 110,18**
111	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**16,0632**	**1**	**16,0632**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**1 744,14**
		Всего по позиции									**1 744,14**
112	**ГЭСНр61-04-003-01**	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**1,164**	**1**	**1,164**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			94,9824					44 470,76
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6		94,9824			468,20		44 470,76
	2	ЭМ									99,30
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,15132					87,10
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,1164	6,62	1,48	9,80		1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,15132			648,72		98,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,15132			575,58		87,10
	4	М									55 314,79
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,20952			37,16		7,79
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,291	4 338,27	1,49	6 464,02		1 881,03
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		128,04	353,61	1,18	417,26		53 425,97
		Итого прямые затраты									**99 971,95**
		ФОТ									44 557,86
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					39 656,50
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					19 605,46
		Всего по позиции							**136 798,89**		**159 233,91**
113	**ГЭСН15-02-002-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких**	**100 м2**	**1,103**	**1**	**1,103**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			111,403					66 036,36
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		111,403			592,77		66 036,36
	2	ЭМ									70,58
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		1,37875	8,84	1,48	13,08		18,03
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		2,6472	13,69	1,45	19,85		52,55
	4	М									14 326,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,38605			37,16		14,35
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		2,81265	3 392,36	1,5	5 088,54		14 312,28
		Итого прямые затраты									**80 433,57**
		ФОТ									66 036,36
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					66 036,36
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					32 357,82
		Всего по позиции							**162 128,51**		**178 827,75**
114	**ГЭСН15-02-002-09**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких**	**100 м2**	**0,058**	**1**	**0,058**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,6					7 474,00
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	200		11,6			644,31		7 474,00
	2	ЭМ									3,08
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,06		0,23548	8,84	1,48	13,08		3,08
	4	М									472,97
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0203			37,16		0,75
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,6		0,0928	3 392,36	1,5	5 088,54		472,22
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый отделочный*	*м3*	*0,55*		*0,0319*					
		Итого прямые затраты									**7 950,05**
		ФОТ									7 474,00
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					7 474,00
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 662,26
		Всего по позиции							**329 074,31**		**19 086,31**
115	**ФСБЦ-04.3.01.07-0026**	**Раствор штукатурный, известковый, М150**	**м3**	**0,0319**	**1**	**0,0319**	**3 589,79**	**1,5**	**5 384,69**		**171,77**
		Всего по позиции									**171,77**
116	**ГЭСН15-02-003-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских**	**100 м**	**0,438**	**1**	**0,438**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,016					8 067,33
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	32		14,016			575,58		8 067,33
	2	ЭМ									6,82
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		0,52122	8,84	1,48	13,08		6,82
	4	М									1 494,13
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,022776			37,16		0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		0,29346	3 392,36	1,5	5 088,54		1 493,28
		Итого прямые затраты									**9 568,28**
		ФОТ									8 067,33
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					8 067,33
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 952,99
		Всего по позиции							**49 289,04**		**21 588,60**
117	**ГЭСН15-02-004-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных /наличники окон и карнизы**	**100 м2**	**0,2394**	**1**	**0,2394**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			101,9844					63 957,48
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	426		101,9844			627,13		63 957,48
	2	ЭМ									68,26
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		5,21892	8,84	1,48	13,08		68,26
	4	М									14 143,53
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,33516			37,16		12,45
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		2,77704	3 392,36	1,5	5 088,54		14 131,08
		Итого прямые затраты									**78 169,27**
		ФОТ									63 957,48
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					63 957,48
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					31 339,17
		Всего по позиции							**724 586,13**		**173 465,92**
118	**ГЭСН15-04-008-06**	**Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых /капители на пилястрах на уровне окон четвертого этажа**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,96					13 401,77
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	24,96		24,96			536,93		13 401,77
	2	ЭМ									1,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03					15,33
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,03	37,32	1,55	57,85		1,74
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,03			511,15		15,33
		Итого прямые затраты									**13 418,84**
		ФОТ									13 417,10
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					12 075,39
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					5 769,35
		Всего по позиции							**31 263,58**		**31 263,58**
119	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**1,4646**	**1**	**1,4646**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,803034					9 519,20
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,117168			429,54		50,33
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		6,034152			511,15		3 084,36
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		9,651714			661,49		6 384,51
	2	ЭМ									115,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,087876					50,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,087876			648,72		57,01
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,087876			575,58		50,58
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		9,37344	4,52	1,39	6,28		58,87
Н	*14.3.02.01*	*Краска акриловая*	*т*	*0,046*		*0,0673716*					
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовка*	*т*	*0,014*		*0,0205044*					
		Итого прямые затраты									**9 685,66**
		ФОТ									9 569,78
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					9 569,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					4 689,19
		Всего по позиции							**16 348,92**		**23 944,63**
120	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**20,5044**	**1**	**20,5044**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**2 226,37**
		Всего по позиции									**2 226,37**
121	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,0673716**	**1**	**0,0673716**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**10 512,98**
		Всего по позиции									**10 512,98**
122	**ГЭСНр58-01-020-01**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**	**0,2053**	**1**	**0,2053**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,501473					4 345,53
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		8,501473			511,15		4 345,53
	2	ЭМ									6,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,024636					13,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,016424	37,32	1,55	57,85		0,95
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,016424			511,15		8,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,008212			648,72		5,33
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,008212			575,58		4,73
	4	М									262,61
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,0008212	70 296,20	1,35	94 899,87		77,93
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,0012318	149 930,17	1	149 930,17		184,68
Н	*08.3.05.05*	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,184*		*0,0377752*					
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,224*		*0,0459872*					
		Итого прямые затраты									**4 627,55**
		ФОТ									4 358,66
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 922,79
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 004,98
		Всего по позиции							**51 414,13**		**10 555,32**
123	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**6,7455714**	**1**	**6,7455714**	**722,64**	**0,86**	**621,47**		**4 192,17**
		Всего по позиции									**4 192,17**
124	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**5,5**	**1**	**5,5**			**1 260,52**		**6 932,86**
		Всего по позиции									**6 932,86**
125	**02-15-1-01-0071**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км**	**1т груза**	**5,5**	**1**	**5,5**			**604,24**		**3 323,32**
		Всего по позиции									**3 323,32**
		Итоги по разделу 6 Ремонт фасада в осях В-А по оси 6 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									386 010,31
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									264 132,71
		Эксплуатация машин									487,96
		Оплата труда машинистов (Отм)									256,26
		Материалы									110 877,20
		Перевозка									10 256,18
		Строительные работы									778 996,94
		Строительные работы									768 740,76
		в том числе:									
		оплата труда									264 132,71
		эксплуатация машин и механизмов									487,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									256,26
		материалы									110 877,20
		накладные расходы									259 802,70
		сметная прибыль									133 183,93
		Перевозка									10 256,18
		Всего ФОТ (справочно)									264 388,97
		Всего накладные расходы (справочно)									259 802,70
		Всего сметная прибыль (справочно)									133 183,93
		Всего по разделу 6 Ремонт фасада в осях В-А по оси 6									**778 996,94**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				476,051947					
		Затраты труда машинистов				0,451712					
Раздел 7. Ремонт фасада в осях 6-9											
126	**ГЭСН08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**2,16**	**1**	**2,16**					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			93,96					48 633,70
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		93,96			517,60		48 633,70
		2 ЭМ									98,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1512					87,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,1512			648,72		98,09
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,1512			575,58		87,03
		4 М									8 976,77
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,0756	91 734,54	1,25	114 668,18		8 668,91
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,01944	16 496,03	0,96	15 836,19		307,86
	Н *11.2.13.04*	*Щиты настила*	*м2*	*3,4*		*7,344*					
		Итого прямые затраты									**57 795,59**
		ФОТ									48 720,73
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					53 592,80
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					33 617,30
		Всего по позиции							**67 132,26**		**145 005,69**
127	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**1,742**	**1**	**1,742**					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			39,75244					18 612,09
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		39,75244			468,20		18 612,09
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*8,0132*					
		Итого прямые затраты									**18 612,09**
		ФОТ									18 612,09
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					16 937,00
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					9 678,29
		Всего по позиции							**25 962,90**		**45 227,38**
128	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**1,742**	**1**	**1,742**					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,42798					3 534,17
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		6,42798			549,81		3 534,17
		2 ЭМ									76,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0871					49,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,01742	30,61	1,55	47,45		0,83
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01742			511,15		8,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,06968			648,72		45,20
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,06968			575,58		40,11
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		4,91244	4,52	1,39	6,28		30,85
	4	М									145,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01742			37,16		0,65
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,742	56,11	1,48	83,04		144,66
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*24,0396*					
		Итого прямые затраты									**3 805,37**
		ФОТ									3 583,18
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					3 583,18
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 755,76
		Всего по позиции							**5 249,32**		**9 144,31**
129	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**24,0396**	**1**	**24,0396**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**2 610,22**
		Всего по позиции									**2 610,22**
130	**ГЭСНр61-04-003-01**	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**1,742**	**1**	**1,742**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			142,1472					66 553,32
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6		142,1472			468,20		66 553,32
	2	ЭМ									148,62
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,22646					130,35
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,1742	6,62	1,48	9,80		1,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,22646			648,72		146,91
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,22646			575,58		130,35
	4	М									82 782,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,31356			37,16		11,65
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,4355	4 338,27	1,49	6 464,02		2 815,08
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		191,62	353,61	1,18	417,26		79 955,36
		Итого прямые затраты									**149 614,38**
		ФОТ									66 683,67
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					59 348,47
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					29 340,81
		Всего по позиции							**136 798,89**		**238 303,66**
131	**ГЭСН15-02-002-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких**	**100 м2**	**1,686**	**1**	**1,686**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			170,286					100 940,43
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		170,286			592,77		100 940,43
	2	ЭМ									107,89
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		2,1075	8,84	1,48	13,08		27,57
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		4,0464	13,69	1,45	19,85		80,32
	4	М									21 899,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,5901			37,16		21,93
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		4,2993	3 392,36	1,5	5 088,54		21 877,16
		Итого прямые затраты									**122 947,41**
		ФОТ									100 940,43
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					100 940,43
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					49 460,81
		Всего по позиции							**162 128,50**		**273 348,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	**ГЭСН15-02-002-09**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких**	**100 м2**	**0,116**	**1**	**0,116**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,2					14 947,99
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	200		23,2			644,31		14 947,99
	2	ЭМ									6,16
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,06		0,47096	8,84	1,48	13,08		6,16
	4	М									945,94
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0406			37,16		1,51
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,6		0,1856	3 392,36	1,5	5 088,54		944,43
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый отделочный*	*м3*	*0,55*		*0,0638*					
		Итого прямые затраты									**15 900,09**
		ФОТ									14 947,99
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					14 947,99
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 324,52
		Всего по позиции							**329 074,14**		**38 172,60**
133	**ФСБЦ-04.3.01.07-0026**	**Раствор штукатурный, известковый, М150**	**м3**	**0,0638**	**1**	**0,0638**	**3 589,79**	**1,5**	**5 384,69**		**343,54**
		Всего по позиции									**343,54**
134	**ГЭСН15-02-003-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских**	**100 м**	**0,3971**	**1**	**0,3971**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,7072					7 314,01
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	32		12,7072			575,58		7 314,01
	2	ЭМ									6,18
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		0,472549	8,84	1,48	13,08		6,18
	4	М									1 354,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,0206492			37,16		0,77
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		0,266057	3 392,36	1,5	5 088,54		1 353,84
		Итого прямые затраты									**8 674,80**
		ФОТ									7 314,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					7 314,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 583,86
		Всего по позиции							**49 289,02**		**19 572,67**
135	**ГЭСН15-02-004-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных /наличники окон и карнизы**	**100 м2**	**0,3604**	**1**	**0,3604**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			153,5304					96 283,52
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	426		153,5304			627,13		96 283,52
	2	ЭМ									102,77
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		7,85672	8,84	1,48	13,08		102,77
	4	М									21 292,10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,50456			37,16		18,75
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		4,18064	3 392,36	1,5	5 088,54		21 273,35
		Итого прямые затраты									**117 678,39**
		ФОТ									96 283,52
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					96 283,52
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					47 178,92
		Всего по позиции							**724 586,10**		**261 140,83**
136	**ГЭСНр64-08-006-06**	**Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых /капители на пилястрах на уровне окон четвертого этажа**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			74,88					40 205,32
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	24,96		74,88			536,93		40 205,32
	2	ЭМ									5,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09					46,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,09	37,32	1,55	57,85		5,21
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,09			511,15		46,00
		Итого прямые затраты									**40 256,53**
		ФОТ									40 251,32
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					36 226,19
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					17 308,07
		Всего по позиции							**31 263,60**		**93 790,79**
137	**ГЭСНр64-05-002-06**	**Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых/ круглые элементы под арочными окнами и над карнизами окон третьего этажа**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,73					2 448,25
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4,73		4,73			517,60		2 448,25
	2	ЭМ									0,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01					5,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,01	37,32	1,55	57,85		0,58
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01			511,15		5,11
		Итого прямые затраты									**2 453,94**
		ФОТ									2 453,36
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 208,02
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					1 054,94
		Всего по позиции							**5 716,90**		**5 716,90**
138	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**2,2819**	**1**	**2,2819**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,621701					14 831,25
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,182552			429,54		78,41
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		9,401428			511,15		4 805,54
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		15,037721			661,49		9 947,30
	2	ЭМ									180,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,136914					78,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,136914			648,72		88,82
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,136914			575,58		78,80
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		14,60416	4,52	1,39	6,28		91,71
Н	*14.3.02.01*	*Краска акриловая*	*т*	*0,046*		*0,1049674*					
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовка*	*т*	*0,014*		*0,0319466*					
		Итого прямые затраты									**15 090,58**
		ФОТ									14 910,05
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					14 910,05
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 305,92
		Всего по позиции							**16 348,90**		**37 306,55**
139	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**31,9466**	**1**	**31,9466**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**3 468,76**
		Всего по позиции									**3 468,76**
140	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,1049674**	**1**	**0,1049674**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**16 379,61**
		Всего по позиции									**16 379,61**
141	**ГЭСНр58-01-020-01**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**	**0,2433**	**1**	**0,2433**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,075053					5 149,86
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		10,075053			511,15		5 149,86
	2	ЭМ									7,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,029196					15,55
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,019464	37,32	1,55	57,85		1,13
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,019464			511,15		9,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,009732			648,72		6,31
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,009732			575,58		5,60
	4	М									311,23
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,0009732	70 296,20	1,35	94 899,87		92,36
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,0014598	149 930,17	1	149 930,17		218,87
Н	*08.3.05.05*	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,184*		*0,0447672*					
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,224*		*0,0544992*					
		Итого прямые затраты									**5 484,08**
		ФОТ									5 165,41
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 648,87
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 376,09
		Всего по позиции							**51 414,06**		**12 509,04**
142	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**7,9941429**	**1**	**7,9941429**	**722,64**	**0,86**	**621,47**		**4 968,12**
		Всего по позиции									**4 968,12**
143	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**8**	**1**	**8**			**1 260,52**		**10 084,16**
		Всего по позиции									**10 084,16**
144	**02-15-1-01-0071**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км**	**1т груза**	**8**	**1**	**8**			**604,24**		**4 833,92**
		Всего по позиции									**4 833,92**
		Итоги по разделу 7 Ремонт фасада в осях 6-9 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									601 001,58
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									419 453,91
		Эксплуатация машин									740,35
		Оплата труда машинистов (Отм)									411,85
		Материалы									165 477,39
		Перевозка									14 918,08
		Строительные работы									1 221 927,40
		Строительные работы									1 207 009,32
		в том числе:									
		оплата труда									419 453,91
		эксплуатация машин и механизмов									740,35
		оплата труда машинистов (Отм)									411,85
		материалы									165 477,39
		накладные расходы									410 940,53
		сметная прибыль									209 985,29
		Перевозка									14 918,08
		Всего ФОТ (справочно)									419 865,76
		Всего накладные расходы (справочно)									410 940,53
		Всего сметная прибыль (справочно)									209 985,29
		Всего по разделу 7 Ремонт фасада в осях 6-9									**1 221 927,40**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				756,317974					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов				0,73087					
Раздел 8. Ремонт фасада в осях А-Д											
145	**ГЭСН08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**3,904**	**1**	**3,904**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			169,824					87 900,90
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		169,824			517,60		87 900,90
	2	ЭМ									177,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,27328					157,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,27328			648,72		177,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,27328			575,58		157,29
	4	М									16 224,68
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,13664	91 734,54	1,25	114 668,18		15 668,26
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,035136	16 496,03	0,96	15 836,19		556,42
Н	*11.2.13.04*	*Щиты настила*	*м2*	*3,4*		*13,2736*					
		Итого прямые затраты									**104 460,15**
		ФОТ									88 058,19
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					96 864,01
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					60 760,15
		Всего по позиции							**67 132,25**		**262 084,31**
146	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**2,831**	**1**	**2,831**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			64,60342					30 247,32
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		64,60342			468,20		30 247,32
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*13,0226*					
		Итого прямые затраты									**30 247,32**
		ФОТ									30 247,32
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					27 525,06
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					15 728,61
		Всего по позиции							**25 962,91**		**73 500,99**
147	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**2,831**	**1**	**2,831**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,44639					5 743,53
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		10,44639			549,81		5 743,53
	2	ЭМ									124,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,14155					79,65
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,02831	30,61	1,55	47,45		1,34
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02831			511,15		14,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,11324			648,72		73,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,11324			575,58		65,18
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		7,98342	4,52	1,39	6,28		50,14
	4	М									236,14
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02831			37,16		1,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		2,831	56,11	1,48	83,04		235,09
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*39,0678*					
		Итого прямые затраты									**6 184,26**
		ФОТ									5 823,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					5 823,18
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 853,36
		Всего по позиции							**5 249,31**		**14 860,80**
148	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**39,0678**	**1**	**39,0678**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**4 241,98**
		Всего по позиции									**4 241,98**
149	**ГЭСНр61-04-003-01**	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**2,831**	**1**	**2,831**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			231,0096					108 158,69
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6		231,0096			468,20		108 158,69
	2	ЭМ									241,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,36803					211,83
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,2831	6,62	1,48	9,80		2,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,36803			648,72		238,75
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,36803			575,58		211,83
	4	М									134 532,79
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,50958			37,16		18,94
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,70775	4 338,27	1,49	6 464,02		4 574,91
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		311,41	353,61	1,18	417,26		129 938,94
		Итого прямые затраты									**243 144,83**
		ФОТ									108 370,52
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					96 449,76
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					47 683,03
		Всего по позиции							**136 798,88**		**387 277,62**
150	**ГЭСН15-02-002-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких**	**100 м2**	**2,601**	**1**	**2,601**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			262,701					155 721,27
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		262,701			592,77		155 721,27
	2	ЭМ									166,44
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		3,25125	8,84	1,48	13,08		42,53
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		6,2424	13,69	1,45	19,85		123,91
	4	М									33 783,83
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,91035			37,16		33,83
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		6,63255	3 392,36	1,5	5 088,54		33 750,00
		Итого прямые затраты									**189 671,54**
		ФОТ									155 721,27
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					155 721,27
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					76 303,42
		Всего по позиции							**162 128,50**		**421 696,23**
151	**ГЭСН15-02-002-09**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких**	**100 м2**	**0,232**	**1**	**0,232**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			46,4					29 895,98
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	200		46,4			644,31		29 895,98
	2	ЭМ									12,32
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,06		0,94192	8,84	1,48	13,08		12,32
	4	М									1 891,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0812			37,16		3,02
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,6		0,3712	3 392,36	1,5	5 088,54		1 888,87
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый отделочный*	*м3*	*0,55*		*0,1276*					
		Итого прямые затраты									**31 800,19**
		ФОТ									29 895,98
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					29 895,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					14 649,03
		Всего по позиции							**329 074,14**		**76 345,20**
152	**ФСБЦ-04.3.01.07-0026**	**Раствор штукатурный, известковый, М150**	**м3**	**0,1276**	**1**	**0,1276**	**3 589,79**	**1,5**	**5 384,69**		**687,09**
		Всего по позиции									**687,09**
153	**ГЭСН15-02-003-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских**	**100 м**	**1,55**	**1**	**1,55**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,6					28 548,77
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	32		49,6			575,58		28 548,77
	2	ЭМ									24,13
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		1,8445	8,84	1,48	13,08		24,13
	4	М									5 287,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,0806			37,16		3,00
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		1,0385	3 392,36	1,5	5 088,54		5 284,45
		Итого прямые затраты									**33 860,35**
		ФОТ									28 548,77
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					28 548,77
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					13 988,90
		Всего по позиции							**49 289,05**		**76 398,02**
154	**ГЭСН15-02-003-02**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных**	**100 м**	**0,1006**	**1**	**0,1006**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,2372					3 590,01
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	62		6,2372			575,58		3 590,01
	2	ЭМ									1,57
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19		0,119714	8,84	1,48	13,08		1,57
	4	М									343,17
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,052		0,0052312			37,16		0,19
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,67		0,067402	3 392,36	1,5	5 088,54		342,98
		Итого прямые затраты									**3 934,75**
		ФОТ									3 590,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					3 590,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 759,10
		Всего по позиции							**92 284,89**		**9 283,86**
155	**ГЭСН15-02-004-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных /наличники окон и карнизы**	**100 м2**	**0,66**	**1**	**0,66**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			281,16					176 323,87
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	426		281,16			627,13		176 323,87
	2	ЭМ									188,20
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		14,388	8,84	1,48	13,08		188,20
	4	М									38 992,20
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,924			37,16		34,34
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		7,656	3 392,36	1,5	5 088,54		38 957,86
		Итого прямые затраты									**215 504,27**
		ФОТ									176 323,87
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					176 323,87
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					86 398,70
		Всего по позиции							**724 586,12**		**478 226,84**
156	**ГЭСН15-02-004-02**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных /наличники арочных окон**	**100 м2**	**0,0241**	**1**	**0,0241**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,208					13 664,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	880		21,208			644,31		13 664,53
	2	ЭМ									6,87
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8		0,52538	8,84	1,48	13,08		6,87
	4	М									1 423,80
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,03374			37,16		1,25
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	11,6		0,27956	3 392,36	1,5	5 088,54		1 422,55
		Итого прямые затраты									**15 095,20**
		ФОТ									13 664,53
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					13 664,53
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					6 695,62
		Всего по позиции							**1 471 176,35**		**35 455,35**
157	**ГЭСНр64-08-006-06**	**Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых /капители на пилястрах на уровне окон четвертого этажа**	**шт**	**4**	**1**	**4**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			99,84					53 607,09
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	24,96		99,84			536,93		53 607,09
	2	ЭМ									6,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,12					61,34
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,12	37,32	1,55	57,85		6,94
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,12			511,15		61,34
		Итого прямые затраты									**53 675,37**
		ФОТ									53 668,43
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					48 301,59
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					23 077,42
		Всего по позиции							**31 263,60**		**125 054,38**
158	**ГЭСНр64-05-002-06**	**Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых/ круглые элементы под арочными окнами и над карнизами окон третьего этажа**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,19					7 344,74
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4,73		14,19			517,60		7 344,74
	2	ЭМ									1,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03					15,33
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,03	37,32	1,55	57,85		1,74
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,03			511,15		15,33
		Итого прямые затраты									**7 361,81**
		ФОТ									7 360,07
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 624,06
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					3 164,83
		Всего по позиции							**5 716,90**		**17 150,70**
159	**ГЭСНр64-13-004-06**	**Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых/декоративная полоса под карнизом**	**100 м**	**0,075**	**1**	**0,075**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,08					14 111,88
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	374,4		28,08			502,56		14 111,88
	2	ЭМ									0,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00225					1,15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,00225	37,32	1,55	57,85		0,13
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,00225			511,15		1,15
		Итого прямые затраты									**14 113,16**
		ФОТ									14 113,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-098.0-1	НР Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					12 701,73
	Пр/774-098.0	СП Лепные работы (ремонтно-строительные)	%	43		43					6 068,60
		Всего по позиции							**438 446,53**		**32 883,49**
160	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**3,7511**	**1**	**3,7511**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			40,474369					24 380,35
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,300088			429,54		128,90
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		15,454532			511,15		7 899,58
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		24,719749			661,49		16 351,87
	2	ЭМ									296,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,225066					129,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,225066			648,72		146,00
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,225066			575,58		129,54
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		24,00704	4,52	1,39	6,28		150,76
Н	*14.3.02.01*	*Краска акриловая*	*т*	*0,046*		*0,1725506*					
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовка*	*т*	*0,014*		*0,0525154*					
		Итого прямые затраты									**24 806,65**
		ФОТ									24 509,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					24 509,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					12 009,85
		Всего по позиции							**16 348,91**		**61 326,39**
161	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**52,5154**	**1**	**52,5154**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**5 702,12**
		Всего по позиции									**5 702,12**
162	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,1725506**	**1**	**0,1725506**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**26 925,61**
		Всего по позиции									**26 925,61**
163	**ГЭСНр58-01-020-01**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**	**0,7552**	**1**	**0,7552**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,272832					15 985,11
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		31,272832			511,15		15 985,11
	2	ЭМ									23,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,090624					48,27
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,060416	37,32	1,55	57,85		3,50
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,060416			511,15		30,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,030208			648,72		19,60
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,030208			575,58		17,39
	4	М									966,03
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,0030208	70 296,20	1,35	94 899,87		286,67
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,0045312	149 930,17	1	149 930,17		679,36
Н	*08.3.05.05*	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,184*		*0,1389568*					
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,224*		*0,1691648*					
		Итого прямые затраты									**17 022,51**
		ФОТ									16 033,38
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					14 430,04
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					7 375,35
		Всего по позиции							**51 414,06**		**38 827,90**
164	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**24,8137143**	**1**	**24,8137143**	**722,64**	**0,86**	**621,47**		**15 420,98**
		Всего по позиции									**15 420,98**
165	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**13,5**	**1**	**13,5**			**1 260,52**		**17 017,02**
		Всего по позиции									**17 017,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	**02-15-1-01-0071**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км**	**1т груза**	**13,5**	**1**	**13,5**			**604,24**		**8 157,24**
		Всего по позиции									**8 157,24**
		Итоги по разделу 8 Ремонт фасада в осях А-Д :									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 069 034,40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									755 224,04
		Эксплуатация машин									1 271,94
		Оплата труда машинистов (Отм)									704,40
		Материалы									286 659,76
		Перевозка									25 174,26
		Строительные работы									2 188 524,12
		Строительные работы									2 163 349,86
		в том числе:									
		оплата труда									755 224,04
		эксплуатация машин и механизмов									1 271,94
		оплата труда машинистов (Отм)									704,40
		материалы									286 659,76
		накладные расходы									740 973,75
		сметная прибыль									378 515,97
		Перевозка									25 174,26
		Всего ФОТ (справочно)									755 928,44
		Всего накладные расходы (справочно)									740 973,75
		Всего сметная прибыль (справочно)									378 515,97
		Всего по разделу 8 Ремонт фасада в осях А-Д									**2 188 524,12**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1357,046811					
		Затраты труда машинистов				1,2508					
Раздел 9. Ремонт крыльца в осях 1-3											
167	**ГЭСНр68-03-004-01**	**Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м**	**100 м**	**0,071**	**1**	**0,071**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,09663					1 071,69
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29,53		2,09663			511,15		1 071,69
	2	ЭМ									13,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0213					12,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,0213			648,72		13,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,0213			575,58		12,26
	4	М									1,72
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,63		0,25773			6,69		1,72
П,Н	*01.7.17.06*	*Диски отрезные*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**1 099,49**
		ФОТ									1 083,95
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1 105,63
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					585,33
		Всего по позиции							**39 302,11**		**2 790,45**
168	**ГЭСН46-04-014-02**	**Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании**	**100 м ступеней**	**0,225**	**1**	**0,225**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,727					10 594,61
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	92,12		20,727			511,15		10 594,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									48,78
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,28		0,288	115,43	1,41	162,76		46,87
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,56		0,576			3,32		1,91
Н	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*12,25*		*2,75625*					
		Итого прямые затраты									**10 643,39**
		ФОТ									10 594,61
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					9 641,10
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					5 509,20
		Всего по позиции							**114 638,62**		**25 793,69**
169	**ГЭСНр57-01-002-08**	**Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит**	**100 м2**	**0,085**	**1**	**0,085**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,6929					3 363,58
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	78,74		6,6929			502,56		3 363,58
	2	ЭМ									3,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06715					34,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,79		0,06715	37,32	1,55	57,85		3,88
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,79		0,06715			511,15		34,32
Н	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,3*		*0,3655*					
		Итого прямые затраты									**3 401,78**
		ФОТ									3 397,90
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 024,13
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 664,97
		Всего по позиции							**95 186,82**		**8 090,88**
170	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**0,269**	**1**	**0,269**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,13858					2 874,08
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		6,13858			468,20		2 874,08
Н	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*1,2374*					
		Итого прямые затраты									**2 874,08**
		ФОТ									2 874,08
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					2 615,41
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 494,52
		Всего по позиции							**25 962,86**		**6 984,01**
171	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**0,269**	**1**	**0,269**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,99261					545,75
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,99261			549,81		545,75
	2	ЭМ									11,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01345					7,56
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,00269	30,61	1,55	47,45		0,13
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00269			511,15		1,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,01076			648,72		6,98
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01076			575,58		6,19
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		0,75858	4,52	1,39	6,28		4,76
	4	М									22,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00269			37,16		0,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,269	56,11	1,48	83,04		22,34
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*3,7122*					
		Итого прямые затраты									**587,62**
		ФОТ									553,31
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					553,31
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					271,12
		Всего по позиции							**5 249,26**		**1 412,05**
172	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**3,7122**	**1**	**3,7122**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**403,07**
		Всего по позиции									**403,07**
173	**ГЭСНр61-04-003-01**	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**0,269**	**1**	**0,269**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,9504					10 277,18
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6		21,9504			468,20		10 277,18
	2	ЭМ									22,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03497					20,13
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,0269	6,62	1,48	9,80		0,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,03497			648,72		22,69
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,03497			575,58		20,13
	4	М									12 783,23
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,04842			37,16		1,80
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,06725	4 338,27	1,49	6 464,02		434,71
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		29,59	353,61	1,18	417,26		12 346,72
		Итого прямые затраты									**23 103,49**
		ФОТ									10 297,31
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					9 164,61
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					4 530,82
		Всего по позиции							**136 798,96**		**36 798,92**
174	**ГЭСН15-02-002-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких**	**100 м2**	**0,269**	**1**	**0,269**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,169					16 104,97
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		27,169			592,77		16 104,97
	2	ЭМ									17,22
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		0,33625	8,84	1,48	13,08		4,40
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		0,6456	13,69	1,45	19,85		12,82
	4	М									3 493,98
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,09415			37,16		3,50
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		0,68595	3 392,36	1,5	5 088,54		3 490,48
		Итого прямые затраты									**19 616,17**
		ФОТ									16 104,97
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					16 104,97
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 891,44
		Всего по позиции							**162 128,55**		**43 612,58**
175	**ГЭСН29-01-216-01**	**Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок**	**100 м3**	**0,044**	**1**	**0,044**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			175,692					108 672,53
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	3993		175,692			618,54		108 672,53
	2	ЭМ									415,98
	91.06.03-033	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч	11,45		0,5038	37,85	1,48	56,02		28,22
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	195		8,58	10,37	1,32	13,69		117,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.05-081	Пневмобетоноукладчики, объем резервуара до 1,5 м3	маш.-ч	36,54		1,60776	121,30	1,32	160,12		257,43
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,14		0,40216			32,01		12,87
	4	М									15 913,96
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		0,088			37,16		3,27
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	25,656		1,128864			6,69		7,55
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,74		0,12056	155,63	1,02	158,74		19,14
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0784		0,0034496	70 296,20	1,35	94 899,87		327,37
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,03		0,00132	55 898,18	1,25	69 872,73		92,23
	11.1.02.09-0003	Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см	м3	5,82		0,25608	3 176,00	1,11	3 525,36		902,77
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	1,57		0,06908			11 965,82		826,60
	11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	21,5		0,946	10 082,68	1,44	14 519,06		13 735,03
Н	*04.3.01.10*	*Раствор тампонажный*	*м3*	*4,33*		*0,19052*					
Н	*04.3.02.04*	*Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона*	*м3*	*101,5*		*4,466*					
П,Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**125 002,47**
		ФОТ									108 672,53
	Пр/812-023.1-1	НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ	%	146		146					158 661,89
	Пр/774-023.1	СП Тоннели и метрополитены, закрытвй способ работ	%	75		75					81 504,40
		Всего по позиции							**8 299 290,00**		**365 168,76**
176	ФСБЦ-08.4.03.03-0033	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, кл. А-III, диаметр 14 мм**	**т**	**0,3**	**1**	**0,3**	**64 493,00**	**0,88**	**56 753,84**		**17 026,15**
		Всего по позиции									**17 026,15**
177	ФСБЦ-04.1.02.01-0007	**Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250)**	**м3**	**4,466**	**1**	**4,466**			**5 480,22**		**24 474,66**
		Всего по позиции									**24 474,66**
178	ГЭСН11-01-011-01	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,16**	**1**	**0,16**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,696					2 715,80
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		5,696			476,79		2 715,80
	2	ЭМ									27,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2032					103,87
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,2032	37,32	1,55	57,85		11,76
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,2032			511,15		103,87
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		1,2512	8,54	1,49	12,72		15,92
	4	М									20,81
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,56			37,16		20,81
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,3264*					
		Итого прямые затраты									**2 868,16**
		ФОТ									2 819,67
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					3 158,03
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 832,79
		Всего по позиции							49 118,63		**7 858,98**
179	ФСБЦ-04.3.01.09-0016	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,3264**	**1**	**0,3264**	**4 033,62**	**1,5**	**6 050,43**		**1 974,86**
		Всего по позиции									**1 974,86**
180	ГЭСН11-01-011-02	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**	**0,16**	**1**	**0,16**					
	До 50мм	К=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4224					201,40
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	6	0,4224			476,79		201,40
	2	ЭМ									36,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,2016					103,05
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	6	0,2016	37,32	1,55	57,85		11,66
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	6	0,2016			511,15		103,05
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	6	1,92	8,54	1,49	12,72		24,42
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,51*	*6*	*0,4896*					
		Итого прямые затраты									**340,53**
		ФОТ									304,45
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					340,98
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					197,89
		Всего по позиции							**5 496,25**		**879,40**
181	**ФСБЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,4896**	**1**	**0,4896**	**4 033,62**	**1,5**	**6 050,43**		**2 962,29**
		Всего по позиции									**2 962,29**
182	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**0,269**	**1**	**0,269**					
1		ОТ(3Т)	чел.-ч			2,90251					1 748,37
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,02152			429,54		9,24
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		1,10828			511,15		566,50
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,77271			661,49		1 172,63
2		ЭМ									21,28
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,01614					9,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,01614			648,72		10,47
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01614			575,58		9,29
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		1,7216	4,52	1,39	6,28		10,81
Н	*14.3.02.01*	*Краска акриловая*	*т*	*0,046*		*0,012374*					
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовка*	*т*	*0,014*		*0,003766*					
		Итого прямые затраты									**1 778,94**
		ФОТ									1 757,66
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 757,66
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					861,25
		Всего по позиции							**16 348,88**		**4 397,85**
183	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**12,374**	**1**	**12,374**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**1 343,57**
		Всего по позиции									**1 343,57**
184	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,012374**	**1**	**0,012374**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**1 930,90**
		Всего по позиции									**1 930,90**
185	**ГЭСН15-01-045-01**	**Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм**	**100 м2**	**0,12**	**1**	**0,12**					
1		ОТ(3Т)	чел.-ч			45,3804					24 950,60
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17		45,3804			549,81		24 950,60
2		ЭМ									52,67
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,2748					156,25
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,34		0,0408	251,77	1,46	367,58		15,00
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34		0,0408			773,17		31,55
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13		0,0156			1 719,46		26,82
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13		0,0156			773,17		12,06
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69		0,2028	2,31	1,55	3,58		0,73
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		0,2028			511,15		103,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,0156			648,72		10,12
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,0156			575,58		8,98
4		М									195,43
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45		0,054			37,16		2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585		0,00702			6,69		0,05
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021		0,00252	37 800,30	2,03	76 734,61		193,37
Н	*06.2.05.03*	*Плитки керамогранитные*	*м2*	*102*		*12,24*					
Н	*11.2.04.05*	*Рейки деревянные*	*м3*	*0,01*		*0,0012*					
Н	*14.1.06.02*	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь)*	*т*	*1,2*		*0,144*					
		Итого прямые затраты									**25 354,95**
		ФОТ									25 106,85
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					25 106,85
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					12 302,36
		Всего по позиции							**523 034,67**		**62 764,16**
186	**ФСБЦ-14.1.06.02-0001**	**Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ**	**т**	**0,144**	**1**	**0,144**	**12 041,60**	**1,11**	**13 366,18**		**1 924,73**
		Всего по позиции									**1 924,73**
187	**ФСБЦ-06.2.05.03-0007**	**Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм**	**м2**	**12,24**	**1**	**12,24**	**945,92**	**1,32**	**1 248,61**		**15 282,99**
		Всего по позиции									**15 282,99**
188	**ГЭСН15-01-043-01**	**Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами**	**100 м2**	**0,169**	**1**	**0,169**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			40,79998					26 988,78
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	241,42		40,79998			661,49		26 988,78
	4	М									30,24
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,748		4,520412			6,69		30,24
П,Н	*01.7.03.01-0001*	*Вода*	*м3*	*0*		*0*					
П,Н	*04.3.02.09*	*Смесь сухая для заделки швов*	*т*	*0*		*0*					
П,Н	*06.2.05.03*	*Плиты облицовочные*	*м3*	*0*		*0*					
П,Н	*14.1.06.02*	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь)*	*т*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**27 019,02**
		ФОТ									26 988,78
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					26 988,78
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					13 224,50
		Всего по позиции							**397 824,26**		**67 232,30**
189	**ФСБЦ-06.2.05.03-0007**	**Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм**	**м2**	**17,238**	**1**	**17,238**	**945,92**	**1,32**	**1 248,61**		**21 523,54**
		Всего по позиции									**21 523,54**
190	**ФСБЦ-14.1.06.02-0001**	**Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ**	**т**	**0,2028**	**1**	**0,2028**	**12 041,60**	**1,11**	**13 366,18**		**2 710,66**
		Всего по позиции									**2 710,66**
191	**ФСБЦ-04.3.02.09-0102**	**Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)**	**т**	**0,003549**	**1**	**0,003549**	**37 800,30**	**2,03**	**76 734,61**		**272,33**
		Всего по позиции									**272,33**
192	**ГЭСНр58-01-020-01**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**	**0,076**	**1**	**0,076**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,14716					1 608,67
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		3,14716			511,15		1 608,67
	2	ЭМ									2,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00912					4,86
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,00608	37,32	1,55	57,85		0,35
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,00608			511,15		3,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00304			648,72		1,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00304			575,58		1,75
	4	М									97,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,000304	70 296,20	1,35	94 899,87		28,85
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,000456	149 930,17	1	149 930,17		68,37
Н	*08.3.05.05*	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,184*		*0,013984*					
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,224*		*0,017024*					
		Итого прямые затраты									**1 713,07**
		ФОТ									1 613,53
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 452,18
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					742,22
		Всего по позиции							**51 414,08**		**3 907,47**
193	**ФСБЦ-08.3.05.05-1512**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**2,4971429**	**1**	**2,4971429**	**722,64**	**0,86**	**621,47**		**1 551,90**
		Всего по позиции									**1 551,90**
194	**ГЭСН07-05-016-04**	**Устройство металлических ограждений: без поручней/ из нержавеющей стали**	**100 м**	**0,072**	**1**	**0,072**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,988					1 681,35
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5		2,988			562,70		1 681,35
	2	ЭМ									118,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,18648					105,58
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38		0,02736	37,32	1,55	57,85		1,58
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38		0,02736			511,15		13,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21		0,15912			648,72		103,22
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21		0,15912			575,58		91,59
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8		0,4176			32,01		13,37
	4	М									291,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,0072			37,16		0,27
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,00144	148 198,02	1,02	151 161,98		217,67
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,15		0,0108	4 800,85	1,41	6 769,20		73,11
П,Н	*07.2.05.01*	*Ограждения лестничных проемов*	*м*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**2 196,15**
		ФОТ									1 786,93
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116					2 072,84
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					1 429,54
		Всего по позиции							**79 146,25**		**5 698,53**
195	**ТЦ_102_66_6686141596_23.05.2025_02_1.3**	**Ограждение из нержавеющей стали h 1200 мм**	**мп**	**7,2**	**1**	**7,2**			**12 607,20**		**90 771,84**
		Всего по позиции									**90 771,84**
196	**ГЭСН46-04-008-02**	**Разборка покрытий кровель: из листовой стали**	**100 м2**	**0,045**	**1**	**0,045**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3861					180,77
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,58		0,3861			468,20		180,77
	2	ЭМ									1,43
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,88		0,0846	11,45	1,48	16,95		1,43
		Итого прямые затраты									**182,20**
		ФОТ									180,77
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					164,50
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					94,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**9 793,33**		**440,70**
197	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,045**	**1**	**0,045**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,374					2 235,77
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2		4,374			511,15		2 235,77
	2	ЭМ									10,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01215					8,77
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2		0,009	622,62	1,46	909,03		8,18
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,009			773,17		6,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,00315			648,72		2,04
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,00315			575,58		1,81
	4	М									2 227,23
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,18	72,97	1,35	98,51		17,73
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,00054	149 930,17	1	149 930,17		80,96
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,02565			82 984,07		2 128,54
		Итого прямые затраты									**4 481,99**
		ФОТ									2 244,54
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					2 446,55
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					1 279,39
		Всего по позиции							**182 398,44**		**8 207,93**
198	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**-0,02565**	**1**	**-0,02565**			**82 984,07**		**-2 128,54**
		Всего по позиции									**-2 128,54**
199	**ФСБЦ-08.3.09.02-0027**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7**	**м2**	**4,75**	**1**	**4,75**	**1 032,04**	**0,96**	**990,76**		**4 706,11**
		Всего по позиции									**4 706,11**
200	**ГЭСН07-05-039-01**	**Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд/примыкание козырька к стене**	**100 м**	**0,038**	**1**	**0,038**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24054					130,70
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,33		0,24054			543,37		130,70
	2	ЭМ									3,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00342					1,97
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	2,85		0,1083	12,16	1,19	14,47		1,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,00342			648,72		2,22
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00342			575,58		1,97
	4	М									499,75
	14.5.04.02-0002	Мастика клеящая каучуковая КН-3	т	0,013		0,000494	59 866,22	1,78	106 561,87		52,64
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	34,65		1,3167	320,35	1,06	339,57		447,11
		Итого прямые затраты									**636,21**
		ФОТ									132,67
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116					153,90
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					106,14
		Всего по позиции							**23 585,53**		**896,25**
201	**ГЭСНр62-03-005-02**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза**	**100 м2**	**0,0435**	**1**	**0,0435**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,22335					1 564,55
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74,1		3,22335			485,38		1 564,55
	2	ЭМ									0,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,000435					0,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000435			648,72		0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,000435			575,58		0,25
	4	М									29,03
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00435	56,11	1,48	83,04		0,36
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,0003872	60 697,21	1,22	74 050,60		28,67
Н	*14.4.02.04*	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0161*		*0,0007004*					
		Итого прямые затраты									**1 594,11**
		ФОТ									1 564,80
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 408,32
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					719,81
		Всего по позиции							**85 568,74**		**3 722,24**
202	**ФСБЦ-14.4.02.04-0114**	**Краска масляная МА-025, цветная**	**т**	**0,0007004**	**1**	**0,0007004**	**55 628,75**	**1,61**	**89 562,29**		**62,73**
		Всего по позиции									**62,73**
203	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**4,5**	**1**	**4,5**			**1 260,52**		**5 672,34**
		Всего по позиции									**5 672,34**
204	**02-15-1-01-0071**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км**	**1т груза**	**4,5**	**1**	**4,5**			**604,24**		**2 719,08**
		Всего по позиции									**2 719,08**
		Итоги по разделу 9 Ремонт крыльца в осях 1-3 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									449 679,03
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									217 511,15
		Эксплуатация машин									808,42
		Оплата труда машинистов (Отм)									568,16
		Материалы									222 399,88
		Перевозка									8 391,42
		Строительные работы									851 842,36
		Строительные работы									843 450,94
		в том числе:									
		оплата труда									217 511,15
		эксплуатация машин и механизмов									808,42
		оплата труда машинистов (Отм)									568,16
		материалы									222 399,88
		накладные расходы									265 921,64
		сметная прибыль									136 241,69
		Перевозка									8 391,42
		Всего ФОТ (справочно)									218 079,31
		Всего накладные расходы (справочно)									265 921,64
		Всего сметная прибыль (справочно)									136 241,69
		Всего по разделу 9 Ремонт крыльца в осях 1-3									**851 842,36**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									90 771,84
		Затраты труда рабочих				371,01956					
		Затраты труда машинистов				1,044215					
Раздел 10. Ремонт крыльца в осях 6-9											
205	**ГЭСНр68-03-004-01**	**Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м**	**100 м**	**0,047**	**1**	**0,047**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,38791					709,43
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29,53		1,38791			511,15		709,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									9,15
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0141					8,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,0141			648,72		9,15
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,0141			575,58		8,12
	4	М									1,14
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,63		0,17061			6,69		1,14
П,Н	*01.7.17.06*	*Диски отрезные*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**727,84**
		ФОТ									717,55
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					731,90
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					387,48
		Всего по позиции							**39 302,55**		**1 847,22**
206	**ГЭСН46-04-014-02**	**Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании**	**100 м ступеней**	**0,12**	**1**	**0,12**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			11,0544					5 650,46
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	92,12		11,0544			511,15		5 650,46
	2	ЭМ									26,02
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,28		0,1536	115,43	1,41	162,76		25,00
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,56		0,3072			3,32		1,02
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*12,25*		*1,47*					
		Итого прямые затраты									**5 676,48**
		ФОТ									5 650,46
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					5 141,92
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					2 938,24
		Всего по позиции							**114 638,67**		**13 756,64**
207	**ГЭСНр57-01-002-08**	**Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит**	**100 м2**	**0,134**	**1**	**0,134**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			10,55116					5 302,59
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	78,74		10,55116			502,56		5 302,59
	2	ЭМ									6,12
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,10586					54,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,79		0,10586	37,32	1,55	57,85		6,12
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,79		0,10586			511,15		54,11
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,3*		*0,5762*					
		Итого прямые затраты									**5 362,82**
		ФОТ									5 356,70
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 767,46
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 624,78
		Всего по позиции							**95 187,01**		**12 755,06**
208	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**0,2405**	**1**	**0,2405**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			5,48821					2 569,58
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		5,48821			468,20		2 569,58
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*1,1063*					
		Итого прямые затраты									**2 569,58**
		ФОТ									2 569,58
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					2 338,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 336,18
		Всего по позиции							**25 962,91**		**6 244,08**
209	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**0,2405**	**1**	**0,2405**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,887445					487,93
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,887445			549,81		487,93
	2	ЭМ									10,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,012025					6,77
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,002405	30,61	1,55	47,45		0,11
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002405			511,15		1,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00962			648,72		6,24
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00962			575,58		5,54
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		0,67821	4,52	1,39	6,28		4,26
	4	М									20,06
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,002405			37,16		0,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2405	56,11	1,48	83,04		19,97
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*3,3189*					
		Итого прямые затраты									**525,37**
		ФОТ									494,70
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					494,70
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					242,40
		Всего по позиции							**5 249,36**		**1 262,47**
210	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**3,3189**	**1**	**3,3189**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**360,37**
		Всего по позиции									**360,37**
211	**ГЭСНр61-04-003-01**	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям**	**100 м2**	**0,2405**	**1**	**0,2405**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,6248					9 188,33
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6		19,6248			468,20		9 188,33
	2	ЭМ									20,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,031265					18,00
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,02405	6,62	1,48	9,80		0,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,031265			648,72		20,28
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,031265			575,58		18,00
	4	М									11 428,87
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,04329			37,16		1,61
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,060125	4 338,27	1,49	6 464,02		388,65
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		26,455	353,61	1,18	417,26		11 038,61
		Итого прямые затраты									**20 655,72**
		ФОТ									9 206,33
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					8 193,63
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					4 050,79
		Всего по позиции							**136 798,92**		**32 900,14**
212	**ГЭСН15-02-002-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких**	**100 м2**	**0,2405**	**1**	**0,2405**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,2905					14 398,68
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	101		24,2905			592,77		14 398,68
	2	ЭМ									15,39
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25		0,300625	8,84	1,48	13,08		3,93
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		0,5772	13,69	1,45	19,85		11,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									3 123,80
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,084175			37,16		3,13
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,55		0,613275	3 392,36	1,5	5 088,54		3 120,67
		Итого прямые затраты									**17 537,87**
		ФОТ									14 398,68
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					14 398,68
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 055,35
		Всего по позиции							**162 128,48**		**38 991,90**
213	**ГЭСН06-01-004-06**	**Устройство: железобетонных крылец**	**м3**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,7					4 958,16
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4,85		9,7			511,15		4 958,16
	2	ЭМ									184,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,24					142,09
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,02			1 719,46		34,39
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,02			773,17		15,46
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,17		0,34	10,37	1,32	13,69		4,65
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,1		0,2	8,54	1,49	12,72		2,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,22			648,72		142,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,22			575,58		126,63
	4	М									3 038,08
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0084		0,0168			37,16		0,62
	01.7.12.05-0053	Геполотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	0,23		0,46	28,13	1,17	32,91		15,14
	08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг	0,3		0,6	83,06	1	83,06		49,84
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,018		0,036	16 496,03	0,96	15 836,19		570,10
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,138		0,276	5 764,42	1,51	8 704,27		2 402,38
П,Н	*01.7.16.04*	*Опалубка инвентарная (амортизация)*	*компл*	*0*		*0*					
Н	*04.1.02.05*	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*1,015*		*2,03*					
Н	*08.4.03.03*	*Арматура*	*т*	*0,03*		*0,06*					
		Итого прямые затраты									**8 322,63**
		ФОТ									5 100,25
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					5 202,26
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					2 958,15
		Всего по позиции							**8 241,52**		**16 483,04**
214	**ФСБЦ-08.4.03.03-0033**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм**	**т**	**0,06**	**1**	**0,06**	**64 493,00**	**0,88**	**56 753,84**		**3 405,23**
		Всего по позиции									**3 405,23**
215	**ФСБЦ-04.1.02.01-0007**	**Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250)**	**м3**	**2,03**	**1**	**2,03**			**5 480,22**		**11 124,85**
		Всего по позиции									**11 124,85**
216	**ГЭСН11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,146**	**1**	**0,146**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,1976					2 478,16
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		5,1976			476,79		2 478,16
	2	ЭМ									25,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,18542					94,78
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,18542	37,32	1,55	57,85		10,73
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,18542			511,15		94,78
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		1,14172	8,54	1,49	12,72		14,52
	4	М									18,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,511			37,16		18,99
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,29784*					
		Итого прямые затраты									**2 617,18**
		ФОТ									2 572,94
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					2 881,69
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 672,41
		Всего по позиции							**49 118,36**		**7 171,28**
217	**ФСБЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,29784**	**1**	**0,29784**	**4 033,62**	**1,5**	**6 050,43**		**1 802,06**
		Всего по позиции									**1 802,06**
218	**ГЭСН11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**	**0,146**	**1**	**0,146**					
	До 50мм	К=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,38544					183,77
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	6	0,38544			476,79		183,77
	2	ЭМ									32,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,18396					94,03
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	6	0,18396	37,32	1,55	57,85		10,64
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	6	0,18396			511,15		94,03
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	6	1,752	8,54	1,49	12,72		22,29
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,51*	*6*	*0,44676*					
		Итого прямые затраты									**310,73**
		ФОТ									277,80
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					311,14
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					180,57
		Всего по позиции							**5 496,16**		**802,44**
219	**ФСБЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,44676**	**1**	**0,44676**	**4 033,62**	**1,5**	**6 050,43**		**2 703,09**
		Всего по позиции									**2 703,09**
220	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**0,2405**	**1**	**0,2405**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,594995					1 563,13
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01924			429,54		8,26
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,99086			511,15		506,48
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,584895			661,49		1 048,39
	2	ЭМ									19,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01443					8,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,01443			648,72		9,36
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01443			575,58		8,31
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		1,5392	4,52	1,39	6,28		9,67
Н	*14.3.02.01*	*Краска акриловая*	*т*	*0,046*		*0,011063*					
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовка*	*т*	*0,014*		*0,003367*					
		Итого прямые затраты									**1 590,47**
		ФОТ									1 571,44
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 571,44
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					770,01
		Всего по позиции							**16 348,94**		**3 931,92**
221	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**11,063**	**1**	**11,063**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**1 201,22**
		Всего по позиции									**1 201,22**
222	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,011063**	**1**	**0,011063**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**1 726,32**
		Всего по позиции									**1 726,32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	**ГЭСН15-01-045-01**	**Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм**	**100 м2**	**0,0508**	**1**	**0,0508**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,211036					10 562,42
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	378,17		19,211036			549,81		10 562,42
	2	ЭМ									22,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,116332					66,14
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,34		0,017272	251,77	1,46	367,58		6,35
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34		0,017272			773,17		13,35
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13		0,006604			1 719,46		11,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,13		0,006604			773,17		5,11
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69		0,085852	2,31	1,55	3,58		0,31
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		0,085852			511,15		43,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,006604			648,72		4,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,006604			575,58		3,80
	4	М									82,73
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,45		0,02286			37,16		0,85
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0585		0,0029718			6,69		0,02
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,021		0,0010668	37 800,30	2,03	76 734,61		81,86
Н	*06.2.05.03*	*Плитки керамогранитные*	*м2*	*102*		*5,1816*					
Н	*11.2.04.05*	*Рейки деревянные*	*м3*	*0,01*		*0,000508*					
Н	*14.1.06.02*	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь)*	*т*	*1,2*		*0,06096*					
		Итого прямые затраты									**10 733,59**
		ФОТ									10 628,56
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					10 628,56
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 207,99
		Всего по позиции							**523 034,25**		**26 570,14**
224	**ФСБЦ-14.1.06.02-0001**	**Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ**	**т**	**0,06096**	**1**	**0,06096**	**12 041,60**	**1,11**	**13 366,18**		**814,80**
		Всего по позиции									**814,80**
225	**ФСБЦ-06.2.05.03-0007**	**Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм**	**м2**	**5,1816**	**1**	**5,1816**	**945,92**	**1,32**	**1 248,61**		**6 469,80**
		Всего по позиции									**6 469,80**
226	**ГЭСН15-01-043-01**	**Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами**	**100 м2**	**0,146**	**1**	**0,146**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35,24732					23 315,75
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	241,42		35,24732			661,49		23 315,75
	4	М									26,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,748		3,905208			6,69		26,13
П,Н	*01.7.03.01-0001*	*Вода*	*м3*	*0*		*0*					
П,Н	*04.3.02.09*	*Смесь сухая для заделки швов*	*т*	*0*		*0*					
П,Н	*06.2.05.03*	*Плиты облицовочные*	*м3*	*0*		*0*					
П,Н	*14.1.06.02*	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь)*	*т*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**23 341,88**
		ФОТ									23 315,75
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					23 315,75
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					11 424,72
		Всего по позиции							**397 824,32**		**58 082,35**
227	**ФСБЦ-06.2.05.03-0007**	**Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм**	**м2**	**14,892**	**1**	**14,892**	**945,92**	**1,32**	**1 248,61**		**18 594,30**
		Всего по позиции									**18 594,30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	**Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ**	т	0,1752	1	0,1752	12 041,60	1,11	13 366,18		2 341,75
		Всего по позиции									2 341,75
229	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	**Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)**	т	0,003066	1	0,003066	37 800,30	2,03	76 734,61		235,27
		Всего по позиции									235,27
230	ГЭСН07-05-016-04	**Устройство металлических ограждений: без поручней/ из нержавеющей стали**	100 м	0,047	1	0,047					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,9505					1 097,55
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5		1,9505			562,70		1 097,55
	2	ЭМ									77,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,12173					68,92
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38		0,01786	37,32	1,55	57,85		1,03
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38		0,01786			511,15		9,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21		0,10387			648,72		67,38
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21		0,10387			575,58		59,79
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8		0,2726			32,01		8,73
	4	М									189,98
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,0047			37,16		0,17
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,00094	148 198,02	1,02	151 161,98		142,09
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,1		0,00705	4 800,85	1,41	4 769,20		47,72
П,Н	*07.2.05.01*	*Ограждения лестничных проемов*	*м*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									1 433,59
		ФОТ									1 166,47
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116					1 353,11
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					933,18
		Всего по позиции							79 146,38		3 719,88
231	ТЦ_102_66_6686141596_23.05.2025_02_1.3	**Ограждение из нержавеющей стали h 1200 мм**	мп	4,7	1	4,7			12 607,20		59 253,84
		Всего по позиции									59 253,84
232	ГЭСН46-04-008-02	**Разборка покрытий кровель: из листовой стали**	100 м2	0,1245	1	0,1245					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,06821					500,14
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,58		1,06821			468,20		500,14
	2	ЭМ									3,97
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,88		0,23406	11,45	1,48	16,95		3,97
		Итого прямые затраты									504,11
		ФОТ									500,14
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					455,13
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					260,07
		Всего по позиции							9 793,65		1 219,31
233	ГЭСН12-01-010-01	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	100 м2	0,13	1	0,13					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,636					6 458,89
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2		12,636			511,15		6 458,89
	2	ЭМ									29,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0351					25,34
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2		0,026	622,62	1,46	909,03		23,63
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,026			773,17		20,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,0091			648,72		5,90
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,0091			575,58		5,24
	4	М									6 434,24
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,52	72,97	1,35	98,51		51,23
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3,мм	т	0,012		0,00156	149 930,17	1	149 930,17		233,89
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,0741			82 984,07		6 149,12
		Итого прямые затраты									**12 948,00**
		ФОТ									6 484,23
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					7 067,81
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					3 696,01
		Всего по позиции							**182 398,62**		**23 711,82**
234	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**-0,0741**	**1**	**-0,0741**			**82 984,07**		**-6 149,12**
		Всего по позиции									**-6 149,12**
235	**ФСБЦ-08.3.09.02-0027**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7**	**м2**	**15,45**	**1**	**15,45**	**1 032,04**	**0,96**	**990,76**		**15 307,24**
		Всего по позиции									**15 307,24**
236	**ФСБЦ-12.1.01.05-0028**	**Конек плоский из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**394,46**	**1,07**	**422,0[illegible]**		**844,14**
		Всего по позиции									**844,14**
237	**ГЭСН07-05-039-01**	**Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд/примыкание козырьков к стене**	**100 м**	**0,07**	**1**	**0,07**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4431					240,77
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,33		0,4431			543,37		240,77
	2	ЭМ									6,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0063					3,63
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	2,85		0,1995	12,16	1,19	14,47		2,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0063			648,72		4,09
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0063			575,58		3,63
	4	М									920,60
	14.5.04.02-0002	Мастика клеящая каучуковая КН-3	т	0,013		0,00091	59 866,22	1,78	106 561,87		96,97
	01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг	34,65		2,4255	320,35	1,06	339,57		823,63
		Итого прямые затраты									**1 171,98**
		ФОТ									244,40
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116					283,50
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					195,52
		Всего по позиции							**23 585,71**		**1 651,00**
238	**ГЭСНр62-03-005-02**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза**	**100 м2**	**0,09**	**1**	**0,09**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,669					3 237,00
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74,1		6,669			485,38		3 237,00
	2	ЭМ									0,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0009					0,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0009			648,72		0,58
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0009			575,58		0,52
	4	М									60,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,009	56,11	1,48	83,04		0,75
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,000801	60 697,21	1,22	74 050,60		59,31
Н	*14.4.02.04*	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0161*		*0,001449*					
		Итого прямые затраты									**3 298,16**
		ФОТ									3 237,52
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 913,77
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 489,26
		Всего по позиции							**85 568,78**		**7 701,19**
239	**ФСБЦ-14.4.02.04-0114**	**Краска масляная МА-025, цветная**	**т**	**0,001449**	**1**	**0,001449**	**55 628,75**	**1,61**	**89 562,29**		**129,78**
		Всего по позиции									**129,78**
240	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**1т груза**	**3**	**1**	**3**			**1 260,52**		**3 781,56**
		Всего по позиции									**3 781,56**
241	**02-15-1-01-0071**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км**	**1т груза**	**3**	**1**	**3**			**604,24**		**1 812,72**
		Всего по позиции									**1 812,72**
		Итоги по разделу 10 Ремонт крыльца в осях 6-9 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									245 087,22
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									92 902,74
		Эксплуатация машин									489,82
		Оплата труда машинистов (Отм)									590,76
		Материалы									145 509,62
		Перевозка									5 594,28
		Строительные работы									384 561,10
		Строительные работы									378 966,82
		в том числе:									
		оплата труда									92 902,74
		эксплуатация машин и механизмов									489,82
		оплата труда машинистов (Отм)									590,76
		материалы									145 509,62
		накладные расходы									92 050,77
		сметная прибыль									47 423,11
		Перевозка									5 594,28
		Всего ФОТ (справочно)									93 493,50
		Всего накладные расходы (справочно)									92 050,77
		Всего сметная прибыль (справочно)									47 423,11
		Всего по разделу 10 Ремонт крыльца в осях 6-9									**384 561,10**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									59 253,84
		Затраты труда рабочих				168,387626					
		Затраты труда машинистов				1,067422					
Раздел 11. Ремонт приямков и замена окон в подвале											
242	**ГЭСНр56-01-001-01**	**Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,5746					1 260,73
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	128,73		2,5746			489,68		1 260,73
	2	ЭМ									5,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,014					7,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,014	37,32	1,55	57,85		0,81
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,014			511,15		7,16
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,45		0,029	115,43	1,41	162,76		4,72
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,89		0,0578			3,32		0,19
Н	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*10,66*		*0,2132*					
		Итого прямые затраты									**1 273,61**
		ФОТ									1 267,89
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 141,10
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					595,91
		Всего по позиции							**150 531,00**		**3 010,62**
243	**ГЭСН15-07-003-02**	**Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)**	**100 м2**	**0,04**	**1**	**0,04**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			0,1476					81,15
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,1476			549,81		81,15
	2	ЭМ									1,77
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,002					1,12
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,0004	30,61	1,55	47,45		0,02
	4-100-030	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0004			511,15		0,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0016			648,72		1,04
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0016			575,58		0,92
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		0,1128	4,52	1,39	6,28		0,71
	4	М									3,33
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0004			37,16		0,01
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,04	56,11	1,48	83,04		3,32
Н	14.4.01.02	*Грунтовки на акриловой основе*	*кг*	*13,8*		*0,552*					
		Итого прямые затраты									**87,37**
		ФОТ									82,27
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					82,27
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					40,31
		Всего по позиции							**5 248,75**		**209,95**
244	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**0,552**	**1**	**0,552**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**59,94**
		Всего по позиции									**59,94**
245	**ГЭСН15-02-001-01**	**Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен**	**100 м2**	**0,04**	**1**	**0,04**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			2,444					1 406,72
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		2,444			575,58		1 406,72
	2	ЭМ									2,38
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9		0,036	8,84	1,48	13,08		0,47
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4		0,096	13,69	1,45	19,85		1,91
	4	М									385,21
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,014			37,16		0,52
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,89		0,0756	3 392,36	1,5	5 088,54		384,69
		Итого прямые затраты									**1 794,31**
		ФОТ									1 406,72
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 406,72
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					689,29
		Всего по позиции							**97 258,00**		**3 890,32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	**ГЭСН10-01-034-03**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых**	**100 м2**	**0,01334**	**1**	**0,01334**					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,8559606					1 496,64
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	214,09		2,8559606			524,04		1 496,64
		2 ЭМ									29,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0672336					37,18
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76		0,0234784	37,32	1,55	57,85		1,36
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,76		0,0234784			511,15		12,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28		0,0437552			648,72		28,38
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28		0,0437552			575,58		25,18
		4 М									904,79
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,702		0,3562047			6,69		2,38
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	496		6,61664	24,39	1,81	44,15		292,12
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	27,1		0,361514	158,82	1,81	287,46		103,92
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	85,5		1,14057	241,35	1,23	296,86		338,59
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	71,4		0,952476	92,73	1,35	125,19		119,24
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,10672	369,80	1,23	454,85		48,54
Н	*11.3.02.02*	*Блоки оконные пластиковые*	*м2*	*100*		*1,334*					
		Итого прямые затраты									**2 468,35**
		ФОТ									1 533,82
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					1 656,53
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					843,60
		Всего по позиции							**372 449,78**		**4 968,48**
247	**ФСБЦ-11.3.02.02-0003**	**Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 0,51 до 1 м2**	**м2**	**1,334**	**1**	**1,334**	**3 644,54**	**1,48**	**5 393,92**		**7 195,49**
		Всего по позиции									**7 195,49**
248	**ГЭСН15-02-031-01**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских**	**100 м2**	**0,0215**	**1**	**0,0215**					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8485					2 140,73
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	179		3,8485			556,25		2 140,73
		2 ЭМ									2,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04429					22,64
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,06		0,04429	37,32	1,55	57,85		2,56
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,06		0,04429			511,15		22,64
		4 М									481,38
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,0946	3 392,36	1,5	5 088,54		481,38
		Итого прямые затраты									**2 647,31**
		ФОТ									2 163,37
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					2 163,37
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 060,05
		Всего по позиции							**273 057,21**		**5 870,73**
249	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4316					259,98
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,0032			429,54		1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,1648			511,15		84,24
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		0,2636			661,49		174,37
	2	ЭМ									3,17
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0024					1,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0024			648,72		1,56
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0024			575,58		1,38
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		0,256	4,52	1,39	6,28		1,61
Н	*14.3.02.01*	*Краска акриловая*	*т*	*0,046*		*0,00184*					
Н	*14.4.01.02*	*Грунтовка*	*т*	*0,014*		*0,00056*					
		Итого прямые затраты									**264,53**
		ФОТ									261,36
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					261,36
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					128,07
		Всего по позиции							**16 349,00**		**653,96**
250	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**1,84**	**1**	**1,84**	**68,29**	**1,59**	**108,58**		**199,79**
		Всего по позиции									**199,79**
251	**ФСБЦ-14.3.02.01-0362**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104**	**т**	**0,00184**	**1**	**0,00184**	**87 665,56**	**1,78**	**156 044,70**		**287,12**
		Всего по позиции									**287,12**
252	**ГЭСНр56-01-023-01**	**Обрамление проемов угловой сталью**	**т**	**0,06**	**1**	**0,06**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			2,64					1 417,50
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	44		2,64			536,93		1 417,50
	2	ЭМ									6,04
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0288					15,10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38		0,0228	37,32	1,55	57,85		1,32
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38		0,0228			511,15		11,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,006			648,72		3,89
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,006			575,58		3,45
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,43		0,0258			32,01		0,83
	4	М									3 843,99
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0051		0,000306	148 198,02	1,02	151 161,98		46,26
	08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т	0,05		0,003	75 646,56	0,85	64 299,58		192,90
	08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т	0,98		0,0588	83 981,70	0,73	61 306,64		3 604,83
		Итого прямые затраты									**5 282,63**
		ФОТ									1 432,60
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 289,34
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					673,32
		Всего по позиции							**120 754,83**		**7 245,29**
253	**ГЭСН08-02-007-03**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0,05**	**1**	**0,05**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			2,115					1 121,97
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	42,3		2,115			530,48		1 121,97
	2	ЭМ									84,88
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,117					74,16
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,69		0,0345	622,62	1,46	909,03		31,36
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,69		0,0345			773,17		26,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,65		0,0825			648,72		53,52
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,65		0,0825			575,58		47,49
	4	М									238,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,06		0,003	55 898,18	1,25	69 872,73		209,62
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,005		0,00025	82 698,14	1,38	114 123,43		28,53
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый отделочный*	*м3*	*0,75*		*0,0375*					
Н	*07.2.07.13*	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)*	*т*	*1*		*0,05*					
		Итого прямые затраты									**1 519,16**
		ФОТ									1 196,13
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					1 315,74
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					825,33
		Всего по позиции							**73 204,60**		**3 660,23**
254	**ФСБЦ-04.3.01.09-0015**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М150**	**м3**	**0,0375**	**1**	**0,0375**			**6 436,83**		**241,38**
		Всего по позиции									**241,38**
255	**ФСБЦ-08.3.08.02-1096**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм**	**т**	**0,05**	**1**	**0,05**	**73 435,00**	**0,73**	**53 607,55**		**2 680,38**
		Всего по позиции									**2 680,38**
256	**ГЭСН14-01-013-01**	**Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками**	**100 м2**	**0,028**	**1**	**0,028**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,23312					582,64
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	44,04		1,23312			472,49		582,64
	2	ЭМ									52,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04872					31,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,7		0,0196			1 719,46		33,70
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,7		0,0196			773,17		15,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,04		0,02912			648,72		18,89
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,02912			575,58		16,76
	4	М									5 255,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,246		0,034888			6,69		0,23
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01		0,00028	70 296,20	1,35	94 899,87		26,57
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,76		0,02128	16 496,03	0,96	15 836,19		336,99
	11.1.03.10-0020	Доска строганная в четверть хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-150 мм, толщина 40 мм, сорт II	м3	4,04		0,11312	30 029,16	1,44	43 241,99		4 891,53
		Итого прямые затраты									**5 922,46**
		ФОТ									614,55
	Пр/812-014.0-1	НР Конструкции в сельском строительстве	%	95		95					583,82
	Пр/774-014.0	СП Конструкции в сельском строительстве	%	64		64					393,31
		Всего по позиции							**246 413,93**		**6 899,59**
257	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,024**	**1**	**0,024**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,3328					1 192,41
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2		2,3328			511,15		1 192,41
	2	ЭМ									5,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00648					4,68
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2		0,0048	622,62	1,46	909,03		4,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,0048			773,17		3,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,00168			648,72		1,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,00168			575,58		0,97
	4	М									1 187,86
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,096	72,97	1,35	98,51		9,46
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,000288	149 930,17	1	149 930,17		43,18
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,01368			82 984,07		1 135,22
		Итого прямые затраты									**2 390,40**
		ФОТ									1 197,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					1 304,83
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					682,34
		Всего по позиции							**182 398,75**		**4 377,57**
258	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**-0,01368**	**1**	**-0,01368**			**82 984,07**		**-1 135,22**
		Всего по позиции									**-1 135,22**
259	**ФСБЦ-08.3.09.02-0027**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7**	**м2**	**3**	**1**	**3**	**1 032,04**	**0,96**	**990,76**		**2 972,28**
		Всего по позиции									**2 972,28**
		Итоги по разделу 11 Ремонт приямков и замена окон в подвале :									
		Всего прямые затраты (справочно)									36 151,29
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									10 960,47
		Эксплуатация машин									194,30
		Оплата труда машинистов (Отм)									195,33
		Материалы									24 801,19
		Строительные работы									53 287,90
		в том числе:									
		оплата труда									10 960,47
		эксплуатация машин и механизмов									194,30
		оплата труда машинистов (Отм)									195,33
		материалы									24 801,19
		накладные расходы									11 205,08
		сметная прибыль									5 931,53
		Всего ФОТ (справочно)									11 155,80
		Всего накладные расходы (справочно)									11 205,08
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 931,53
		Всего по разделу 11 Ремонт приямков и замена окон в подвале									**53 287,90**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				20,6231806					
		Затраты труда машинистов				0,3309236					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									7 486 405,60
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									5 122 803,95
		Эксплуатация машин									9 880,15
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 077,56
		Материалы									2 180 561,45
		Перевозка									167 082,49
		Строительные работы									15 155 990,19
		Строительные работы									14 988 907,70
		в том числе:									
		оплата труда									5 122 803,95
		эксплуатация машин и механизмов									9 880,15
		оплата труда машинистов (Отм)									6 077,56
		материалы									2 180 561,45
		накладные расходы									5 076 864,32
		сметная прибыль									2 592 720,27
		Перевозка									167 082,49
		Всего ФОТ (справочно)									5 128 881,51
		Всего накладные расходы (справочно)									5 076 864,32
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 592 720,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете									**15 155 990,19**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									150 025,68
		Затраты труда рабочих				9156,6325016					
		Затраты труда машинистов				10,8102006					

Составил: _____ (О.А. Костоусова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: заместитель директора по АХР _____ Е.В. Кислов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.