



2020 г.

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 3 г.Ивделя п.Полуночное по адресу: Свердловская область, г.Ивдель, п.Полуночное, ул.Бабкина 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1

(локальная смета)

Обустройство футбольного поля с устройством покрытия, беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной площадок, площадки со спортивным оборудованием, в том числе для сдачи обучающимися общеобразовательных организаций нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!», зоны безопасности баскетбольной и волейбольной площадок, полосы препятствий, полосы безопасности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 г.Ивдель п.Полуночное (по альбому 2715-АР)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: альбом 2715-АР

Сметная стоимость строительных работ 2360,99 тыс.руб.

Средства на оплату труда 72816 руб.

Сметная трудоемкость 4941,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. демонтаж																
1	ТЕР33-04-003-01	ДЕМОНТАЖ / Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (101 руб.); 105% от ФОТ (96 руб.) СП (49 руб.); 51%=60% от ФОТ (96 руб.)	1 опора	2	168,6	37,94	130,66	10,19	337	76	261	20	3,04	6,08	0,62	1,24
2	ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ НР (42 руб.); 105% от ФОТ (40 руб.) СП (20 руб.); 51%=60% от ФОТ (40 руб.)	1 опора (3 провода)	2	53,52	15	38,52	4,96	107	30	77	10	1,27	2,54	0,35	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-06-001-04	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ / Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (ПРИМ) НР (4 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (4 руб.)	10 м3 строительного объема	0,028571 (0,20,7)/10	154,33	130,14	24,19	2,22	4	4			11,63	0,33	0,14	
4	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,2	4,6		4,6		1		1					
5	ТССЦлг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,2	13,97		13,97		3		3					
6	ТЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР (434 руб.): 95% от ФОТ (457 руб.) СП (197 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (457 руб.)	1000 м3 грунта	2,213 2213 / 1000	1173,29		1173,29	206,57	2596		2596	457			12,65	27,99
7	ТЕР01-01-030-10	При перемещении грунта на кахды последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (1486 руб.): 95% от ФОТ (1564 руб.) СП (673 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (1564 руб.)	1000 м3 грунта	2,213 2213 / 1000	4014,24		4014,24	706,76	8884		8884	1564			43,28	95,78
8	ТЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 НР (1291 руб.): 95% от ФОТ (1359 руб.) СП (584 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (1359 руб.)	1000 м3 грунта	2,213 2213 / 1000	4089,05	101,99	3983,23	512,1	9049	226	8815	1133	9,28	20,54	26,91	59,55
9	ТССЦлг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3872,75 2213*1,75	13,97		13,97		54102		54102					

Раздел 2. Устройство покрытия беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной площадок (тип-1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР27-04-006-01 толщ 21 см	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных 5 566,65 = 31 210,59 - 15 x 143,29 - 189 x 124,31 НР (3023 руб.): 142% от ФОТ (2129 руб.) СП (1724 руб.): 81%=95% от ФОТ (2129 руб.)	1000 м2 основани я	1,776 (1776) / 1000	5566,65	425,41	4994,84	773,14	9886	756	8871	1373	36,96	65,64	41,95	74,5
11	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 248,87 = 1 815,18 - 12,6 x 124,31 (ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к раск.; ЗПМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) НР (-750 руб.): 142% от ФОТ (-528 руб.) СП (-428 руб.): 81%=95% от ФОТ (-528 руб.)	1000 м2 основани я	-1,776 (-1776) / 1000	1742,09		1742,09	287,29	-3094		-3094	-528			17,57	-31,2
12	ТССЦ-408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	179,0208 1776*0,08*1,26	116,08				20781							
13	ТЕР27-06-024-06	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см НР (2746 руб.): 142% от ФОТ (1934 руб.) СП (1567 руб.): 81%=95% от ФОТ (1934 руб.)	1000 м2 покрытия и основани я	1,776 (1776) / 1000	33500,16	667,58	2683,45	421,03	59496	1186	4766	748	57,5	102,12	24,1	42,8
14	ТЕР27-06-024-07	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (-159 руб.): 142% от ФОТ (-112 руб.) СП (-91 руб.): 81%=95% от ФОТ (-112 руб.)	1000 м2 покрытия и основани я	-1,776 (-1776) / 1000	10384,95	11,16	268,65	51,78	-18444	-20	-477	-92	0,96	-1,71	3,48	-6,18
15	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (5011 руб.): 142% от ФОТ (3529 руб.) СП (2858 руб.): 81%=95% от ФОТ (3529 руб.)	100 м2 покрытия	17,76 (1776) / 100	428,52	197,92	47,98	0,81	7611	3515	852	14	15,12	268,53	0,05	0,89
16	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 37,11 = 567,54 - 1,21 x 438,37 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (3063 руб.): 142% от ФОТ (2157 руб.) СП (1747 руб.): 81%=95% от ФОТ (2157 руб.)	100 м2 покрытия	17,76 (1776) / 100	148,44	121,48	26,96		2636	2157	479		9,28	164,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТССЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродормные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	212,76 126,8+85,96	502,39				106888							
18	Прайс-лист	РЕЗИНОНАЛИВНОЕ ПОКРЫТИЕ (с работой по устройству) МАТ=1500,6/1,2/6,92*1,02*1,003	м2	1953,6 1776*1,1	184,88				361182							
Установка бетонного бортового камня																
19	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий 1 116,93 = 4 479,96 - 5,9 x 563,16 - 0,06 x 673,20 НР (5468 руб.): 142% от ФОТ (3851 руб.) СП (3119 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (3851 руб.)	100 м бортового камня	4,19 419 / 100	1116,93	906,11	91,05	12,94	4680	3797	381	54	76,08	318,78	0,68	2,85
20	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	21,2592 24,72*0,86	563,16				11972							
21	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,082962 0,2514*0,33	673,2				56							
22	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	419	21,76				9117							
23	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного НР (505 руб.): 122% от ФОТ (414 руб.) СП (282 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (414 руб.)	1 м3 основания	11,7	288,26	27,62	67,69	7,82	3373	323	792	91	2,4	28,08	0,54	6,32
24	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м (на полосу линии ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (65 руб.): 142% от ФОТ (46 руб.) СП (37 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (46 руб.)	1 км линии	1,224	681,73	19,8	111,91	18,03	834	24	137	22	1,83	2,24	1,02	1,25
Раздел 3. Устройство покрытия футбольного поля (тип-2)																
25	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной НР (966 руб.): 142% от ФОТ (680 руб.) СП (551 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (680 руб.)	1000 м2 поверхности	1,581 1581 / 1000	956,66	344,09	611,73	86,04	1512	544	967	136	30,75	48,62	4,41	6,97
26	ТССЦ-101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»	10 м2	166,005 (1581*1,05) / 10	280				46481							
27	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (1802 руб.): 142% от ФОТ (1269 руб.) СП (1028 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1269 руб.)	100 м3 материала ла основания (в плотном теле)	1,8572 (1581*0,12) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	7853	523	7265	746	24,19	45,89	20,6	39,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	227,664 1581*0,12*1,2	119,64				27238							
29	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (751 руб.): 142% от ФОТ (529 руб.) СП (428 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (529 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7905 (1581*0,09)/100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	3272	218	3027	311	24,19	19,12	20,6	16,28
30	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	94,86 1581*0,05*1,2	132,77				12595							
31	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (480 руб.): 142% от ФОТ (338 руб.) СП (274 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (338 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7905 (1581*0,09)/100	2575,64	177,48	2373,76	250,53	2036	140	1876	198	15,72	12,43	13,88	10,97
32	ТССЦ-408-0063	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м3	86,955 79,05*1,1	125,41				10905							
33	ТЕР11-01-036-04	ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА / Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (МАТ=0 к расх.) НР (7278 руб.): 123% от ФОТ (5917 руб.) СП (3787 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (5917 руб.)	100 м2 покрытия	15,81 1581/100	458,19	367,81	90,38	6,47	7244	5815	1429	102	31,41	496,59	0,34	5,38
34	Прайс-лист	Искусственная трава 40 мм (зеленая) МАТ=1328/1,2/6,92*1,02*1,003	м2	1739,1 1581*1,1	163,61				284534							
35	ТЕР11-01-036-04	ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА / Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (МАТ=0 к расх.) НР (85 руб.): 123% от ФОТ (69 руб.) СП (44 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (69 руб.)	100 м2 покрытия	0,185 18,5/100	458,19	367,81	90,38	6,47	85	68	17	1	31,41	5,81	0,34	0,06
36	Прайс-лист	Искусственная трава 40 мм (белая) МАТ=1328/1,2/6,92*1,02*1,003	м2	20,35 18,5*1,1	163,61				3329							
37	Прайс-лист	Шовная лента МАТ=80/1,2/6,92*1,02*1,003	п.м.	722	9,86				7119							
38	Прайс-лист	Клей для искусственной травы МАТ=320/1,2/6,92*1,02*1,003	кг	361	39,42				14231							
39	ТЕР11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции песком 158,60 = 196,55 - 0,06 х 40,30 - 0,262 х 135,61 НР (2986 руб.): 123% от ФОТ (2428 руб.) СП (1554 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (2428 руб.)	100 м2 затирки	15,81 1581/100	158,6	152,45	6,15	1,14	2507	2410	97	18	12,8	202,37	0,14	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	Прайс-лист	ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ 0,3-0,63 мм МАТ=6,1,2,6,92*1,02*1,003	кг	34782 22*1581	0,74				25739							
41	ТЕР11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции РЕЗИНОВЫМ ГРАНУЛЯТОМ 158,60 = 196,55 - 0,06 x 40,30 - 0,262 x 135,61 НР (2986 руб.); 123% от ФОТ (2428 руб.) СП (1554 руб.); 64%=75% от ФОТ (2428 руб.)	100 м2 затирки	15,81 1581 / 100	158,6	152,45	6,15	1,14	2507	2410	97	18	12,8	202,37	0,14	2,21
42	ТССЦ-101-1818	Крошка резиновая	кг	17501,67 11,07*1581	4,52				79108							
Раздел 4. Устройство покрытия зоны безопасности баскетбольной и волейбольной площадок, полосы безопасности, площадки со спортивным оборудованием, в том числе для сдачи обучающимися общеобразовательных организаций нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (тип-3)																
43	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (2252 руб.); 142% от ФОТ (1586 руб.) СП (1285 руб.); 81%=95% от ФОТ (1586 руб.)	100 м3 материала основания я (в плотном	2,3724 (1977*0,12) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	9820	654	9085	932	24,19	57,39	20,6	48,87
44	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	284,688 1977*0,12*1,2	119,64				34060							
45	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (940 руб.); 142% от ФОТ (662 руб.) СП (536 руб.); 81%=95% от ФОТ (662 руб.)	100 м3 материала основания я (в	0,9885 (1977*0,09) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	4092	273	3785	389	24,19	23,91	20,6	20,36
46	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	118,62 1977*0,05*1,2	132,77				15749							
47	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (601 руб.); 142% от ФОТ (423 руб.) СП (343 руб.); 81%=95% от ФОТ (423 руб.)	100 м3 материала основания я (в плотном теле)	0,9885 (1977*0,09) / 100	2575,64	177,48	2373,76	250,53	2546	175	2346	248	15,72	15,54	13,88	13,72
48	ТССЦ-408-0061	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м3	108,735 1977*0,05*1,1	144,21				15681							
49	ТЕР11-01-036-04	ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА / Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (МАТ=0 к расч.) НР (9557 руб.); 123% от ФОТ (7770 руб.) СП (4973 руб.); 64%=75% от ФОТ (7770 руб.)	100 м2 покрытия	20,76 2076 / 100	458,19	367,81	90,38	6,47	9512	7636	1876	134	31,41	652,07	0,34	7,06
50	Прайс-лист	Искусственная трава 20 мм (зеленая) МАТ=1200/1,2,6,92*1,02*1,003	м2	2179,8 2076*1,05	147,84				322262							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	Прайс-лист	Клей для искусственной травы МАТ=320/1,2/6,92*1,02*1,003	кг	554,5	39,42				21858							
52	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной НР (1207 руб.): 142% от ФОТ (850 руб.) СП (689 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (850 руб.)	1000 м2 поверхности	1,977 1977 / 1000	956,66	344,09	611,73	86,04	1891	680	1209	170	30,75	60,79	4,41	8,72
53	ТССЦ-101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»	10 м2	197,7 1977 / 10	280				55356							
54	ТЕР11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции песком 158,60 = 196,55 - 0,06 x 40,30 - 0,262 x 135,61 НР (3736 руб.): 123% от ФОТ (3037 руб.) СП (1944 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (3037 руб.)	100 м2 затирки	19,77 1977 / 100	158,6	152,45	6,15	1,14	3136	3014	122	23	12,8	253,06	0,14	2,77
55	Прайс-лист	ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ 0,3-0,63 мм МАТ=6/1,2/6,92*1,02*1,003	кг	39540 39,54*1000	0,74				29260							
56	ТЕР11-01-036-04	ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА / Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (МАТ=0 к расч.) НР (71 руб.): 123% от ФОТ (58 руб.) СП (37 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (58 руб.)	100 м2 покрытия	0,155 15,5 / 100	458,19	367,81	90,38	6,47	71	57	14	1	31,41	4,87	0,34	0,05
57	Прайс-лист	Искусственная трава 20 mm (БЕЛАЯ) МАТ=1200/1,2/6,92*1,02*1,003	м2	17,05 15,5*1,1	147,84				2521							
58	Прайс-лист	Шовная лента МАТ=80/1,2/6,92*1,02*1,003	п.м.	1109	9,86				10935							

Установка бетонного бортового камня

59	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 1 116,93 = 4 479,96 - 5,9 x 563,16 - 0,06 x 673,20 НР (104 руб.): 142% от ФОТ (73 руб.) СП (59 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (73 руб.)	100 м бортового камня	0,08 8 / 100	1116,93	906,11	91,05	12,94	89	72	7	1	76,08	6,09	0,68	0,05
60	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,40592 0,472*0,86	563,16				229							
61	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,001584 0,0048*0,33	673,2				1							
62	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	8	21,76				174							
63	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (10 руб.): 122% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (8 руб.)	1 м3 основания	0,22	288,26	27,62	67,69	7,82	63	6	15	2	2,4	0,53	0,54	0,12

Раздел 5. Устройство покрытия полосы препятствий (тип-5)

64	ТЕР01-01-013-01	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 НР (197 руб.): 95% от ФОТ (207 руб.) СП (89 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (207 руб.)	1000 м3 грунта	0,49 490 / 1000	3222,6	70,34	3148,43	353,2	1579	34	1543	173	6,4	3,14	18,56	9,09
----	-----------------	---	-------------------	--------------------	--------	-------	---------	-------	------	----	------	-----	-----	------	-------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТССЦ-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	808,5 490*1,65	16,37		16,37		13235		13235					
Установка бетонного бортового камня																
66	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 1 116,93 = 4 479,96 - 5,9 x 563,16 - 0,06 x 673,20 НР (2819 руб.): 142% от ФОТ (1985 руб.) СП (1608 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1985 руб.)	100 м бортового камня	2,16 216 / 100	1116,93	906,11	91,05	12,94	2413	1957	197	28	76,08	164,33	0,68	1,47
67	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	10,9564 12,74*0,86	563,16				6170							
68	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,042768 0,1296*0,33	673,2				29							
69	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	216	21,76				4700							
70	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (261 руб.): 122% от ФОТ (214 руб.) СП (146 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ (214 руб.)	1 м3 основания	6,05	288,26	27,62	67,69	7,82	1744	167	410	47	2,4	14,52	0,54	3,27
Раздел 6. Устройство покрытия тротуара (тип-6)																
71	ТЕР27-04-006-01 толщ 21 см	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных 5 566,65 = 31 210,59 - 15 x 143,29 - 189 x 124,31 НР (659 руб.): 142% от ФОТ (464 руб.) СП (376 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (464 руб.)	1000 м2 основания	0,387 387 / 1000	5566,65	425,41	4994,84	773,14	2154	165	1933	299	36,96	14,3	41,95	16,23
72	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 248,87 = 1 815,18 - 12,6 x 124,31 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (116 руб.): 142% от ФОТ (82 руб.) СП (66 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (82 руб.)	1000 м2 основания	0,387 387 / 1000	1244,35		1244,35	212,35	482		482	82			12,55	4,86
73	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	97,524 387*0,2*1,26	119,64				11668							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (1092 руб.): 142% от ФОТ (769 руб.) СП (623 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (769 руб.)	100 м2 покрытия	3,87 387 / 100	428,52	197,92	47,98	0,81	1658	766	186	3	15,12	58,51	0,05	0,19
75	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 37,11 = 567,54 - 1,21 x 438,37 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (667 руб.): 142% от ФОТ (470 руб.) СП (381 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (470 руб.)	100 м2 покрытия	3,87 387 / 100	148,44	121,48	26,96		574	470	104		9,28	35,91		
76	ТССЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	Т	46,36 27,63+18,73	502,39				23291							
Установка бетонного бортового камня																
77	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 1 116,93 = 4 479,96 - 5,9 x 563,16 - 0,06 x 673,20 НР (4007 руб.): 142% от ФОТ (2822 руб.) СП (2286 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2822 руб.)	100 м бортового камня	3,07 307 / 100	1116,93	906,11	91,05	12,94	3429	2782	280	40	76,08	233,57	0,68	2,09
78	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	15,5746 18,11*0,86	563,16				8771							
79	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,060786 0,1842*0,33	673,2				41							
80	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	307	21,76				6880							
81	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (372 руб.): 122% от ФОТ (305 руб.) СП (207 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (305 руб.)	1 м3 основания	8,6	288,26	27,62	67,69	7,82	2479	238	582	67	2,4	20,64	0,54	4,64
Раздел 7. Ограждение футбольного поля (сетка)																
82	ТЕР07-01-054-09	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м (МАТ=0 к расч.) НР (7151 руб.): 130% от ФОТ (5501 руб.) СП (3961 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (5501 руб.)	100 м ограды	1,54 154 / 100	6037,41	3181,79	2855,62	390,12	9298	4900	4398	601	243,07	374,33	20,5	31,57
83	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,48	563,16				833							
84	Прайс-лист	Стойка металлическая СМ1 МАТ=14300/1, 2/6,92*1,02*1,003	шт	14	1761,77				24665							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	Прайс-лист	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ МАТ=35149/1,2/6,92*1,02*1,003	ШТ	2	4330,39				8661							
86	Прайс-лист	Заградительная сетка тканая 40х40 МАТ=320/1,2/6,92*1,02*1,003	м2	420	39,42				16556							
Раздел 8. Устройство водоотвода и дренажа																
Устройство водоотвода																
87	ТЕР27-02-004-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (4489 руб.); 142% от ФОТ (3161 руб.) СП (2560 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (3161 руб.)	100 м лотка	2,24 224 / 100	3772,25	1003,26	2768,99	408,11	8450	2247	6203	914	84,95	190,29	21,65	48,5
88	Прайс лист	Поток водоотводной пластиковый ЛВП NORMA DN100 H120 МАТ=700/1,2/6,92*1,02*1,003	шт	224	86,24				19318							
89	Прайс лист	ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ NORMA ПП DN150 МАТ=2100/1,2/6,92*1,02*1,003	шт	2	258,72				517							
90	Прайс лист	Решетка водоприемная РШО NORMA DN100 A15 МАТ=600/1,2/6,92*1,02*1,003	шт	224	73,92				16558							
91	Прайс лист	ФИКСАТОР РЕШЕТКИ ПЛАСТИКОВЫЙ DN100 МАТ=90/1,2/6,92*1,02*1,003	шт	448	11,09				4968							
92	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (327 руб.); 105% от ФОТ (311 руб.) СП (171 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (311 руб.)	100 м3 бетона, бутобето на и железобетона в деле	0,134 13,4 / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	1290	265	623	46	180	24,12	18	2,41
93	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	13,668 13,4 / 102	563,16				7697							
94	ТЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного НР (127 руб.); 130% от ФОТ (98 руб.) СП (74 руб.); 76%=69%*0,85 от ФОТ (98 руб.)	10 м3 основания	0,78 7,8 / 10	1816,24	117,4	39,21	7,23	1417	92	31	6	10,2	7,96	0,51	0,4
Устройство дренажа																
95	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (78 руб.); 95% от ФОТ (82 руб.) СП (35 руб.); 43%=50%*0,85 от ФОТ (82 руб.)	1000 м3 грунта	0,08233 82,33 / 1000	5705,72	165,73	5534,89	830,09	470	14	456	68	15,08	1,24	43,62	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96	ТССЦ-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	144,0775 82,33*1,75	13,97		13,97		2013		2013					
97	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (999 руб.): 122% от ФОТ (819 руб.) СП (557 руб.): 68% от ФОТ (819 руб.)	1 м3 основани я	23,1	288,26	27,62	67,69	7,82	6659	638	1564	181	2,4	55,44	0,54	12,47
98	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 НР (1315 руб.): 122% от ФОТ (1078 руб.) СП (733 руб.): 68% от ФОТ (1078 руб.)	1 м3 основани я	30,41	96,04	27,62	67,69	7,82	2921	840	2058	238	2,4	72,98	0,54	16,42
99	ТССЦ-408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	39,53	116,08				4589							
100	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной НР (231 руб.): 142% от ФОТ (163 руб.) СП (132 руб.): 81% от ФОТ (163 руб.)	1000 м2 поверхно сти	0,37842 378,42 / 1000	956,66	344,09	611,73	86,04	362	130	231	33	30,75	11,64	4,41	1,67
101	ТССЦ-101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»	10 м2	37,842 378,42 / 10	280				10596							
102	ТЕР22-01-021-05	Укладка дренажной трубы диам. 160/труб диаметром: 160 мм 8 801,15 = 151 685,85 - 101 x 1 414,70 НР (1234 руб.): 130% от ФОТ (949 руб.) СП (721 руб.): 76% от ФОТ (949 руб.)	1 км трубпро вода	0,21	8801,15	3707,57	4856,62	808,82	1848	779	1020	170	286,52	60,17	42,84	9
103	ТССЦ-103-2608	Трубы дренажные полистиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм	м	212,1	49,54				10507							
104	ТЕР22-01-021-05	Укладка трубопроводов из полистиленовых труб диаметром: 160 мм НР (312 руб.): 130% от ФОТ (240 руб.) СП (182 руб.): 76% от ФОТ (240 руб.)	1 км трубпро вода	0,053	151685,85	3707,57	4856,62	808,82	8039	197	257	43	286,52	15,19	42,84	2,27
105	ТССЦ-103-1358	Муфты для полистиленовых труб безнапорной иливневой канализации, диаметром 160 мм	шт.	48 9*35*+4	15,58				748							
106	ТССЦ-101-2987	Кольца резиновые уплотнительные для полистиленовых труб диаметром 160 мм	шт.	88	5,1				449							
107	ТССЦ-507-3824	Отвод сварной полистиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЗ 100 РН6,3, диаметр 160 мм	шт.	6	372,32				2234							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
108	ТССЦ-507-3977	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЗ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	2	558,5				1117							
109	ТССЦ-302-3376	КРЕСТОВИНА / Соединительная арматура трубопроводов, тройник прямой диаметром 160 мм (прим)	10 шт.	0,1 1 / 10	943,09				94							
110	ТЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автобуксир-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (6 руб.)	1000 м3 грунта	0,01166 11,66 / 1000	4028,56	87,92	3935,54	441,5	47	1	46	5	8	0,09	23,2	0,27
111	ТССЦнг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,239 11,66*1,65	16,37		16,37		315		315					
112	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (87 руб.): 80% от ФОТ (109 руб.) СП (41 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (109 руб.)	100 м3 грунта	0,1166 11,66 / 100	935,45	935,45			109	109			88,5	10,32		
113	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (32 руб.): 122% от ФОТ (26 руб.) СП (19 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (26 руб.)	1 м3 основания	0,72	288,26	27,62	67,69	7,82	208	20	49	6	2,4	1,73	0,54	0,39
114	ТЕР07-02-002-01	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм НР (82 руб.): 130% от ФОТ (63 руб.) СП (45 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (63 руб.)	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,0062 (0,24*2*0,1+0,02*2) / 100	35293,45	6915,68	26715,69	3192,47	219	43	166	20	547,56	3,39	167,76	1,04
115	ТССЦ-403-8272	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	382,7				765							
116	ТССЦ-403-8227	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	240				240							
117	ТССЦ-403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	37,91				76							
118	ТЕР23-04-011-01	Установка люка 24,06 = 635,73 - 1 х 611,67 НР (21 руб.): 130% от ФОТ (16 руб.) СП (12 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (16 руб.)	1 шт.	1	24,06	15,94	7,64		24	16	8		1,31	1,31		
119	ТССЦ-101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	1	611,67				612							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 НР (19 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (19 руб.)	100 отверстий	0,01 1 / 100	6027,42	1482,58	4544,84	433,18	60	15	45	4	110,64	1,11	30,57	0,31
121	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмозочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР (78 руб.): 122% от ФОТ (64 руб.) НР (78 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (64 руб.) СП (44 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (64 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,2261 22,61 / 100	1496,69	284,08	104,01		338	64	24		21,2	4,79		
Раздел 9. Устройство ограждения спортивной площадки и баскетбольной площадки																
122	ТЕР07-01-054-12 прим	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (МАТ=0 к расч.) НР (9056 руб.): 130% от ФОТ (6966 руб.) СП (5016 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (6966 руб.)	100 м ограды	2,6634 (138*1,93) / 100	5371,24	2176,29	3194,95	439,4	14306	5796	8510	1170	162,41	432,56	23,09	61,5
123	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9,44	563,16				5316							
124	ТССЦ-408-0059	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-20 мм	м3	2,79	139,66				390							
125	Прайс-лист	Столб высотой 3м МАТ=1600/1,2/6,92*1,02*1,003	шт	131	197,12				25823							
126	Прайс-лист	Панель ограждения 1930*3000мм МАТ=2700/1,2/6,92*1,02*1,003	шт	138	332,64				45904							
127	Прайс-лист	Комплект крепления панели МАТ=70/1,2/6,92*1,02*1,003	шт	524	8,62				4517							
128	Прайс-лист	ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ МАТ=7/1,2/6,92*1,02*1,003	шт	131	0,86				113							
Раздел 10. Установка МАФ																
129	ТЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (333 руб.): 80% от ФОТ (416 руб.) СП (158 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (416 руб.)	100 ям	0,95 95 / 100	3199,54	167,05	3032,49	270,91	3040	159	2881	257	15,2	14,44	16,59	15,76
130	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (80 руб.): 105% от ФОТ (76 руб.) СП (42 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	100 м3 бетона, бугорбето на и железоб етона в деле	0,033 3,3 / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	318	65	153	11	180	5,94	18	0,59
131	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,366	563,16				1896							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (36 руб.): 122% от ФОТ (46 руб.) СП (31 руб.): 68% от ФОТ (46 руб.)	1 м3 основани я	1,3	288,26	27,62	67,69	7,82	375	36	88	10	2,4	3,12	0,54	0,7
133	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.): 81% от ФОТ (2 руб.)	1 км линии	0,02	1363,46	39,6	223,82	36,05	27	1	4	1	3,66	0,07	2,04	0,04
134	ТЕР11-01-036-04	ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА / Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотенщ в стыках (МАТ=0 к расх) НР (2 руб.): 123% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 64% от ФОТ (2 руб.)	100 м2 покрытия	0,0048 0,48 / 100	458,19	367,81	90,38	6,47	2	2			31,41	0,15	0,34	
135	Прайс-лист	Искусственная трава 20 мм (БЕЛАЯ) МАТ=1200/1,2/6,92*1,02*1,003	м2	0,528 0,48*1,1	147,84				78							
136	Прайс-лист	Шовная лента МАТ=80/1,2/6,92*1,02*1,003	п.м.	48	9,66				473							
137	ТЕР10-01-059-01 прим	УСТАНОВКА МАФ / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. НР (260 руб.): 118% от ФОТ (220 руб.) СП (119 руб.): 54% от ФОТ (220 руб.)	100 шт. изделий	0,25 25 / 100	3440,78	848,44	339,37	32,92	860	212	85	8	75,15	18,79	1,73	0,43
138	ПРАЙС-ЛИСТ	Турник разноразмерный 4070x140x1500 МАТ=33000/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	1	4065,63				4066							
139	ПРАЙС-ЛИСТ	Упор для отжиманий двойной 2400x34x1500 МАТ=18500/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	1	2279,22				2279							
140	ПРАЙС-ЛИСТ	Скамья 2100x700 МАТ=9458/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	4	1165,23				4661							
141	ПРАЙС-ЛИСТ	Брусья 2150x690x1500 МАТ=47312/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	1	5828,88				5829							
142	ПРАЙС-ЛИСТ	Рукоход двухуровневый 4160x1450x2500 МАТ=56897/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	1	7009,76				7010							
143	ПРАЙС-ЛИСТ	Лавка пресс 1600x600 МАТ=9000/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	3	1108,81				3326							
144	ПРАЙС-ЛИСТ	Информационный щит МАТ=15000/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	1	1848,01				1848							
145	ПРАЙС-ЛИСТ	Спортивный комплекс 1 МАТ=135687/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	1	16716,76				16717							
146	ПРАЙС-ЛИСТ	Спортивный комплекс 2 МАТ=95237/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	1	11733,28				11733							
147	ПРАЙС-ЛИСТ	Лабиринт 6000x2000x1100 МАТ=43200/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	1	5322,28				5322							
148	ПРАЙС-ЛИСТ	Забор с наклонной стенкой 3000x2700x2000 МАТ=84030/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	1	10352,57				10353							
149	ПРАЙС-ЛИСТ	Разрушенный мост 9960x2100x2000 МАТ=75000/1,2/6,92*1,02*1,003	1 шт.	1	9240,07				9240							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
150	ПРАЙС-ЛИСТ	Разрушенная лестница 5250x2000x1800 МАТ=74358/1,26.92*1,02*1,003	1 шт.	1	9160,97				9161							
151	ПРАЙС-ЛИСТ	Стенка с двумя проломами 2440x400x1100 МАТ=41367/1,26.92*1,02*1,003	1 шт.	1	5096,45				5096							
152	ПРАЙС-ЛИСТ	Одиночный окоп для метания гранаты 2400x1200x600 МАТ=22300/1,26.92*1,02*1,003	1 шт.	1	2747,38				2747							
153	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка баскетбольная с сеткой (комплект) МАТ=25000/1,26.92*1,02*1,003	1 шт.	2	3080,02				6160							
154	ТССЦ-116-0010	Ворота для мини-футбола	шт.	2	3459,48				6919							
155	ПРАЙС-ЛИСТ	Комплект стойки волейбольные (комплект) МАТ=15000/1,26.92*1,02*1,003	1 шт.	1	1848,01				1848							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Линии электропередачи																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Погрузо-разгрузочные работы																
Перевозка грузов автотранспортом																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Автомобильные дороги																
Материалы																
Конструкции из кирпича и блоков																
Полы																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																
Земляные работы, выполняемые ручным способом																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
Деревянные конструкции																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
									19835,46							
									170860							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								72816							
	Накладные расходы								94710							
	Сметная прибыль								51883							
	всего по смете								2360988							
	всего по смете с учетом округления до десятков рублей								2360990					4941,52		712,54

Составил —  — Судакова И.В.

Проверил:  (должность, подпись, регистровка)

