

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Замена деревянных окон на пластиковые окна из ПВХ профиля

#### 1. Общие требования к выполнению работ:

Технология и методы проведения работ по замене деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профиля должны соответствовать действующим нормам, принятым в Российской Федерации, в том числе СниП, ГОСТ, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом настоящей документации.

Все применяемые материалы для выполнения ремонтных работ должны соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортам). Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 24 месяцев. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект по заявке для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение 2-х суток. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Исполнитель обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

#### 2. Цель выполнения работ:

Экономия тепловой энергии, обеспечение комфорта и благоприятного температурного режима в служебных помещениях предприятия.

#### 3. Место выполнения работ:

г. Туринск, ул. Свердлова, 39, 1 этаж.

#### 4. Состав работ:

- выезд замерщика, для уточнения размеров;
- демонтаж деревянных окон;
- демонтаж отливов;
- изготовление пластикового окна в соответствии с требованиями к изделию, установленными настоящим Техническим заданием;
- доставка пластикового окна (блока) до места установки;
- установка пластикового окна (блока);
- установка стальных отливов;
- установка пластиковых внутренних откосов;
- вывоз строительного мусора и демонтированных блоков.

#### 5. Требования к изделию и объёмы.

Окна (цвет белый) - профиль Rroplex Comfort70 мм (5камер) или эквивалент, фурнитура MACO, Siegenia Favorit или эквивалент, стеклопакет (5 камеры) 4/14/4/14/4, блоки ширина 1070 мм, высота 1470 мм, площадь 1,57 м<sup>2</sup> — 16 шт. всего 25,12 м<sup>2</sup> и блоки ширина 640 мм, высота 1100 мм, площадь 0,7 м<sup>2</sup> – 1шт. всего 0,7 м<sup>2</sup>. (конструктивное решение блоков в соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию):

- Подоконник ширина 600мм, всего длина 21,70 м.
- внутренний откос ширина 700 мм, всего длина 65,9 м.
- водоотлив (белый) ширина 280 мм, всего длина 19,90м.
- москитная сетка - 17шт. всего площадь 17,53м<sup>2</sup>.
- наружный монтажный уголок – 68,6м

Точные размеры оконных блоков, размеры водоотливов устанавливаются Исполнителем после проведения замеров и отражаются в Акте проведения замера.

Все изделия должны быть укомплектованы необходимыми аксессуарами (заглушками, накладками, ручками и т.д.).

#### 6. Техника безопасности выполняемых работ.

- ответственность за безопасное проведение работ несет Исполнитель;
- весь персонал Исполнителя, задействованный в работах, должен быть проинструктирован по ТБ и ОТ в установленном порядке;

При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика.

#### 7. Оплата

7.1. 100 % оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня сдачи – приемки работ, а также подписания акта приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Аванс не предусмотрен.

#### 8. Сроки выполнения работ

Все работы должны быть выполнены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора подряда. Работы производятся в рабочие дни с 08:30 до 17:00.

Конструктивное решение  
пластиковых окон из ПВХ профиля

<b>ИЗДЕЛИЕ №1</b>		
Ширина:	1070 мм	
Высота:	1470 мм	
Цвет:	белый	
Количество:	16	
Площадь изделия:	1,57 м <sup>2</sup>	
<b>ИЗДЕЛИЕ № 2</b>		
Ширина:	640мм	
Высота:	1100мм	
Цвет:	белый	
Количество:	1	
Площадь изделия:	0,7 м <sup>2</sup>	

**Комплектация**

Наименование	Цвет	Длина, мм	Количество
Подоконник 600мм	Белый	1300	16
Отлив 280 мм	Белый	1200	16

Наименование	Цвет	Длина, мм	Количество
Подоконник 600мм	Белый	900	1
Отлив 280 мм	Белый	700	1

**Работы**

Наименование
Монтаж окна
Монтаж внутренних откосов (сендвич)
Монтаж наружных откосов (штукатурка)