

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКУ "Каменск-Уральский ЦЗ"

А.Р. Карамышева

2021 г.

" " 2021 г.

Капитальный ремонт и перепланировка помещений здания ГКУ "Каменск-Уральский ЦЗ", расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03 изм.

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 06/20-ВК

Сметная стоимость строительных работ _____ 197,582 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,187 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 123,12 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров НР (24 руб.): 74% от ФОТ (33 руб.) СП (17 руб.): 50% от ФОТ (33 руб.)	100 шт	0,06 (3+2+1) / 100	553,63	544,56	9,07	3,92	33	33			63,84	3,83	0,29	0,02
2	ФЕРр65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе НР (15 руб.): 74% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.)	100 шт	0,06 (3+2+1) / 100	326,13	318	8,13	3,51	20	20			37,28	2,24	0,26	0,02
3	ФЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин НР (20 руб.): 74% от ФОТ (27 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (27 руб.)	100 шт	0,06 (3+2+1) / 100	445,72	437,59	8,13	3,51	27	27			51,3	3,08	0,26	0,02
4	ФЕРр65-4-3	Демонтаж: моек НР (19 руб.): 74% от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.): 50% от ФОТ (25 руб.)	100 шт	0,03 (1+1+1) / 100	865,76	841,06	24,7	10,67	26	25	1		98,6	2,96	0,79	0,02
5	ФЕР17-01-001-20	Демонтаж кабин душевых: со стальными поддонами (ТСН-2001.6 ОП п.23.3. Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств и газопроводов ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (29 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (25 руб.) СП (18 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (25 руб.)	10 компл	0,1 1 / 10	239	211,26	27,74	4,94	24	21	3		21,96	2,2	0,39	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5, 8-10)							10	9	1			0,936		0,01
		Накладные расходы							198							
		В том числе, справочно:														
		74% ФОТ (от 182) (Поз. 1-4, 6-7)							135							
		115% = 128%*0,9 ФОТ (от 55) (Поз. 5, 8-10)							63							
		Сметная прибыль							130							
		В том числе, справочно:														
		50% ФОТ (от 182) (Поз. 1-4, 6-7)							91							
		71% = 83%*0,85 ФОТ (от 55) (Поз. 5, 8-10)							39							
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :														
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							409					21,08		0,09
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							161					5,62		0,06
		Погрузо-разгрузочные работы							19							
		Перевозка грузов автотранспортом							3							
		Итого							592					26,7		0,15
		В том числе:														
		Машины и механизмы							27							
		ФОТ							237							
		Накладные расходы							198							
		Сметная прибыль							130							
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							592					26,7		0,15
Раздел 2. Хоз-питьевой водопровод В1																
14	ФЕР16-03-002-01 <i>Прим.</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлопластиковых труб диаметром: 15 мм <i>НР (156 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (136 руб.) СП (97 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (136 руб.)</i>	100 м	0,09 <i>9 / 100</i>	1643,23	1093,12	31,23	5,24	148	98	3		112	10,08	0,44	0,04
15	ФССЦ-18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	3	15,71				47							
16	ФССЦ-24.2.02.02-0001 <i>Прим.</i>	Трубы металлопластиковые многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °С, диаметр 15 мм	м	8,424	13,2				111							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 14-24, 28)							20	18	2			1,824		0,0125
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 14-24, 28)							29	27	2			2,796		0,012
		Накладные расходы							212							
		В том числе, справочно:														
		103% ФОТ (от 22) (Поз. 25-27)							23							
		115% = 128%*0,9 ФОТ (от 164) (Поз. 14-24, 28)							189							
		Сметная прибыль							129							
		В том числе, справочно:														
		60% ФОТ (от 22) (Поз. 25-27)							13							
		71% = 83%*0,85 ФОТ (от 164) (Поз. 14-24, 28)							116							
		Итого по разделу 2 Хоз-питьевой водопровод В1 :														
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1136					16,78		0,07
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							116					2,36		0,01
		Итого							1252					19,14		0,08
		В том числе:														
		Материалы							713							
		Машины и механизмы							12							
		ФОТ							186							
		Накладные расходы							212							
		Сметная прибыль							129							
		Итого по разделу 2 Хоз-питьевой водопровод В1							1252					19,14		0,08
Раздел 3. Горячее водоснабжение ТЗ																
29	ФЕР16-03-002-01 <i>Прим.</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлопластиковых труб диаметром: 15 мм <i>НР (123 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (107 руб.)</i> <i>СП (76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (107 руб.)</i>	100 м	0,07 <i>7 / 100</i>	1643,23	1093,12	31,23	5,24	115	77	2		112	7,84	0,44	0,03
30	ФССЦ-18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	1	15,71				16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ФССЦ-24.2.02.01-0001 <i>Прим.</i>	Трубы металлопластиковые многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см ²), температура до 95 °С, диаметр 15 мм	м	6,552	13,71				90							
32	ФССЦ-23.8.01.22-0012	Угольники универсальные с внутренней и наружной резьбой, размер 1/2"	10 шт	0,4 <i>4 / 10</i>	172,5				69							
33	ФССЦ-23.8.01.19-0002	Тройник размером: 1/2"	шт	1	50,6				51							
34	ФССЦ-24.2.06.08-0002	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб, размер 1/2"	100 шт	0,14 <i>14 / 100</i>	295				41							
35	ФЕР16-03-002-02 <i>Прим.</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлопластиковых труб диаметром: 20 мм <i>НР (23 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (20 руб.)</i> <i>СП (14 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (20 руб.)</i>	100 м	0,015 <i>1,5 / 100</i>	1142,16	1005,28	31,23	5,24	17	15			103	1,55	0,44	0,01
36	ФССЦ-18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	1	24,68				25							
37	ФССЦ-24.2.02.01-0002 <i>Прим.</i>	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см ²), температура до 95 °С, диаметр 20 мм	м	1,437	22,15				32							
38	ФССЦ-23.8.01.19-0003	Тройник размером: 3/4"	шт	2 <i>1+1</i>	69,6				139							
39	ФССЦ-24.2.06.08-0003	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб, размер 3/4"	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	360				11							
40	ФЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок <i>НР (13 руб.): 103% от ФОТ (13 руб.)</i> <i>СП (8 руб.): 60% от ФОТ (13 руб.)</i>	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	432,95	428,1	4,85	1,26	13	13			47,2	1,42	0,1	
41	ФССЦ-18.2.06.08-0014	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм	10 шт	0,3 <i>3 / 10</i>	123,8				37							
42	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>НР (8 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (7 руб.)</i> <i>СП (5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7 руб.)</i>	100 м	0,085 <i>(7+1,5) / 100</i>	107,12	58,32	44,51		9	5	4		5,01	0,43		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									665	110	6			11,24		0,04
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									706	147	10			14,97		0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 29-39, 42)									17	15	2			1,473		0,01
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 29-39, 42)									24	22	2			2,258		0,01
Накладные расходы									167							
В том числе, справочно:																
103% ФОТ (от 13) (Поз. 40-41)									13							
115% = 128%*0,9 ФОТ (от 134) (Поз. 29-39, 42)									154							
Сметная прибыль									103							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 13) (Поз. 40-41)									8							
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 134) (Поз. 29-39, 42)									95							
Итого по разделу 3 Горячее водоснабжение ТЗ :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									905					13,55		0,06
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									71					1,42		
Итого									976					14,97		0,06
В том числе:																
Материалы									549							
Машины и механизмы									10							
ФОТ									147							
Накладные расходы									167							
Сметная прибыль									103							
Итого по разделу 3 Горячее водоснабжение ТЗ									976					14,97		0,06
Раздел 4. Бытовая канализация К1																
43	ФЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды <i>НР (214 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (186 руб.) СП (132 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (186 руб.)</i>	10 компл	0,7 <i>(3+3+1) / 10</i>	304,35	187,59	17,2	4,08	213	131	12	3	19,5	13,65	0,33	0,23
44	ФССЦ-18.2.01.05-0156	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями	компл	7 <i>3+3+1</i>	339,54				2377							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным <i>НР (209 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (182 руб.)</i> <i>СП (129 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (182 руб.)</i>	10 компл	0,6 <i>(2+3+1) / 10</i>	530,28	211,12	35,63	8,84	318	127	21	5	22,2	13,32	0,71	0,43
46	ФССЦ-18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт	компл	6 <i>2+3+1</i>	318				1908							
47	ФССЦ-18.2.06.12-0031	Сидения к унитазам	компл	6 <i>2+3+1</i>	39,2				235							
48	ФЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение <i>НР (72 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (63 руб.)</i> <i>СП (45 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (63 руб.)</i>	10 компл	0,3 <i>(1+1+1) / 10</i>	276,87	150,07	13,26	3,38	83	45	4	1	15,6	4,68	0,27	0,08
49	ФССЦ-18.2.02.05-0001	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей	компл	3 <i>1+1+1</i>	187,7				563							
50	ФЕР16-07-001-02	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм <i>338,86 = 794,86 + (8 - 20) x 38,00</i> <i>НР (14 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (12 руб.)</i> <i>СП (9 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12 руб.)</i>	шт	3 <i>1+1+1</i>	338,86	2,89			1017	9			0,3	0,9		
51	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>НР (43 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (37 руб.)</i> <i>СП (26 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (37 руб.)</i>	100 м	0,047 <i>(3,5+(2+2)*0,3) / 100</i>	637,37	579,33	2,67	0,4	30	27			58,4	2,74	0,03	
52	ФССЦ-24.3.03.02-0001	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	4,7 <i>3,5+(2+2)*0,3</i>	39,36				185							
53	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм <i>НР (75 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (65 руб.)</i> <i>СП (46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (65 руб.)</i>	100 м	0,085 <i>(7,0+(2+2+1)*0,3) / 100</i>	702,65	555,52	6,21	0,91	60	47	1		56	4,76	0,07	0,01
54	ФССЦ-24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	8,5 <i>7,0+(2+2+1)*0,3</i>	70,4				598							
56	ФССЦ-24.3.05.12-0001	Прочистка ПВХ, диаметр 100 мм	шт	2	15,18				30							
57	ФЕР17-01-001-21	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами <i>НР (68 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (59 руб.)</i> <i>СП (42 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (59 руб.)</i>	10 компл	0,1 <i>1 / 10</i>	896,72	423,28	64,05	10,31	90	42	6	1	44	4,4	0,79	0,08
58	ФССЦ-18.2.03.02-0011	Кабина душевая с угловым входом, в комплекте с пластиковым поддоном, размер 800x800 мм	компл	1	7930				7930							
59	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей <i>НР (12 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (10 руб.)</i> <i>СП (7 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10 руб.)</i>	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	82,76	67,34			8	7			7	0,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ФССЦ-18.1.10.10-0014	Смесители с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл	1	252,5				253							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									15898	435	44	10		45,15		0,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									16085	600	66	16		62,3		1,25
В том числе, справочно:																
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 43-54, 56-60)									76	65	11	3		6,7725		0,2075
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 43-54, 56-60)									111	100	11	3		10,384		0,208
Накладные расходы									708							
В том числе, справочно:																
115% = 128%*0,9 ФОТ (от 616) (Поз. 43-54, 56-60)									708							
Сметная прибыль									437							
В том числе, справочно:																
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 616) (Поз. 43-54, 56-60)									437							
Итого по разделу 4 Бытовая канализация К1 :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									17230					62,3		1,25
Итого									17230					62,3		1,25
В том числе:																
Материалы									15419							
Машины и механизмы									66							
ФОТ									616							
Накладные расходы									708							
Сметная прибыль									437							
Итого по разделу 4 Бытовая канализация К1									17230					62,3		1,25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									17679	914	84	10		96,67		1,07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									17967	1171	115	16		123,12		1,54
В том числе, справочно:																
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 14-24, 28-39, 42-54, 56-60)									113	98	15	3		10,0695		0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5, 8-10, 14-24, 28-39, 42-54, 56-60)									175	159	15	3					16,376		0,24
Накладные расходы									1287										
В том числе, справочно:																			
74% ФОТ (от 182) (Поз. 1-4, 6-7)									135										
103% ФОТ (от 35) (Поз. 25-27, 40-41)									36										
115% = 128%*0,9 ФОТ (от 970) (Поз. 5, 8-10, 14-24, 28-39, 42-54, 56-60)									1116										
Сметная прибыль									801										
В том числе, справочно:																			
50% ФОТ (от 182) (Поз. 1-4, 6-7)									91										
60% ФОТ (от 35) (Поз. 25-27, 40-41)									21										
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 970) (Поз. 5, 8-10, 14-24, 28-39, 42-54, 56-60)									689										
Итого по смете:																			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									409					21,08		0,09			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									19437					98,26		1,44			
Погрузо-разгрузочные работы									19										
Перевозка грузов автотранспортом									3										
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									187					3,78		0,01			
Итого									20055					123,12		1,54			
В том числе:																			
Материалы									16681										
Машины и механизмы									115										
ФОТ									1187										
Накладные расходы									1287										
Сметная прибыль									801										
Индекс на СМР 20 055 * 8,21									164652										
НДС 20% от 164652									32930,40										
ВСЕГО по смете									197582,40					123,12		1,54			

Составил: _____ Е.В.Ключник