

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Пролетарская, д.37, здание ГБОУ СО "Богдановичская школа-интернат"

" " 2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Монтаж системы экстренного оповещения при возникновении ЧС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ 281,938 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,736 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 207,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка громкоговорителей												
1	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (653,81 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (983,17 руб.) СП (575,15 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (983,17 руб.)	100 м	4,5	317,82	218,29	43,21	0,19	1430,19	982,31	194,45	0,86
2	ТССЦ-509-1830 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х16 мм	м	450	1,25				562,5			
3	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 НР (112,41 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (169,03 руб.) СП (98,88 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (169,03 руб.)	100 м	4,5	65,04	37,37	2,82	0,19	292,68	168,17	12,69	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРм10-01-055-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене 474,71 = 1 072,60 - 3.12 x 191.63 НР (422,37 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (754,24 руб.) СП (407,29 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (754,24 руб.)	100 м кабеля	2	474,71	361,67	83,8	15,45	949,42	723,34	167,6	30,9
5	Цена поставщика	Провод FRLS МАТ=32/7.62/1.2*1.02*1.003	м	650	3,58 32/7.62/1.2*1.0 2*1.003				2327			
6	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении НР (526.74 руб.): 92%*0,7 от ФОТ (817.92 руб.) СП (478.48 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (817.92 руб.)	1 шт.	32	49,43	25,56			1581,76	817,92		
7	Цена поставщика	Громкоговоритель рупорный МАТ=6950/7.62/1.2*1.02*1.003	шт.	6	777,59 6950/7.62/1.2* 1.02*1.003				4665,54			
8	Цена поставщика	Колонки настенные МАТ=3800/7.62/1.2*1.02*1.003	шт.	25	425,16 3800/7.62/1.2* 1.02*1.003				10629			
9	Цена поставщика	Трансляционный усилитель МАТ=47200/7.62/1.2*1.02*1.003	шт.	1	5280,89 47200/7.62/1.2 *1.02*1.003				5280,89			
10	ТЕРм10-04-066-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка микрофонная НР (7.73 руб.): 92%*0,7 от ФОТ (12,01 руб.) СП (7.03 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (12,01 руб.)	1 шт.	1	13	12,01			13	12,01		
11	Цена поставщика	Настольный микрофон МАТ=6500/7.62/1.2*1.02*1.003	шт.	1	727,24 6500/7.62/1.2* 1.02*1.003				727,24			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									28459,22	2703,75	374,74	32,62
Накладные расходы									1723,05			
Сметная прибыль									1566,84			
Итого по разделу 1 Установка громкоговорителей									31749,11			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									28459,22	2703,75	374,74	32,62
Накладные расходы									1723,05			
Сметная прибыль									1566,84			
Итого по смете:												
Электромонтажные работы на других объектах									27355,29			
Монтаж оборудования									1779,08			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									2614,74			
Итого									31749,11			
В том числе:												
Материалы									25380,73			
Машины и механизмы									374,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									2736,37			
Накладные расходы									1723,05			
Сметная прибыль									1566,84			
31 749,11 * 7,62									241928,22			
Затраты на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,62									40009,36			
ВСЕГО по смете									281938			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

