

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ"

" " 2019 г.
ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ"

ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 147 19

(локальная смета)

Текущий ремонт в здании ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" (Здание нежилого назначения, назначение: нежилое, Литер А), Свердловская область, с. Байкалово, ул. Клубная, 39, кадастровый номер 66:05:2601003:215 (поликлиника: помещения 78,97,149,159, технический этаж)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 483,258 тыс. руб.
Средства на оплату труда 10,057 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 813,39 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.08.2019

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	Осн.3/п	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш.	З/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
Раздел 1.														
полы														
1	ТЕРп57-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (40 руб.): 80% от ФОТ (50 руб.) СП (34 руб.): 68% от ФОТ (50 руб.)	100 м плинтуса	1,2148	41,43	41,43			50					
2	ТЕРп57-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР (173 руб.): 80% от ФОТ (216 руб.) СП (147 руб.): 68% от ФОТ (216 руб.)	100 м2 покрытия	1,691	130,42	125,18	5,24	2,47	221	212	9			4
3	ТЕРп57-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 НР (302 руб.): 80% от ФОТ (378 руб.) СП (257 руб.): 68% от ФОТ (378 руб.)	100 мест	0,25	3121,61	1492	160,09	19,55	780	373	40			5

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Указ к ТЕРР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1011 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (911 руб.) СП (583 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (911 руб.)	100 м2 стяжки	1,691	2039,92	508,44	70,33	30,21	3450	860	119	51
5	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (по толщине 30 мм ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Указ к ТЕРР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-43 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (-39 руб.) СП (-25 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (-39 руб.)	100 м2 стяжки	-1,691	759,32	12,88	24,4	10	-1284	-22	-41	-17
6	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см 8 662,82 = 23 579,30 - 102 x 146,24 (Указ к ТЕРР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8313 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (7489 руб.) СП (4793 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (7489 руб.)	100 м2 покрытия	1,691	9246,13	4398,03	48,26	30,61	15635	7437	82	52
7	ТССЦ-101-5569 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, бело-серые	м2	172,5	60,8				10488			
8	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	21,98	18				396			
двери												
9	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных НР (106 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (64 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (107 руб.)	100 м2	0,08	1496,49	1184,57	311,92	147,29	120	95	25	12
10	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (Указ к ТЕРР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (222 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (274 руб.) СП (197 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (274 руб.)	1 м2 проема	8	114,28	34,24	15,6		914	274	125	
11	цена поставщика	Дверь противопожарная одностворчатая Е160 (Транспортные расходы на материалы по прайсам МАТ=0,3%; Заготовительно-складские расходы на материалы по прайсам, Указания по применению ТЕР, п.1.8 МАТ=2%)	шт	4	1125,41 9800/1,27,424				4502			

130919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР61-2-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону растворными смесями, площадью отдельных мест: более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм 1 808,98 = 3 254,51 - 2,2 x 657,06 НР (284 руб.): 79% от ФОТ (359 руб.) СП (180 руб.): 50% от ФОТ (359 руб.)	100 м ² отремонтированн ой поверхности	0,2	1808,98	1780,27	27	12,75	362	356	5	3
13	ТССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд» (до 10-20 мм)	кг	255	2,17				553			
14	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (148 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (156 руб.) СП (73 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (156 руб.)	100 м ² оштукатуриваемо й поверхности	0,05	5987,59	3071,82	103,78	49	298	154	5	2
15	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен 624,59 = 1 907,45 - 0,051 x 4 612,44 - 0,063 x 16 629,06 (Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (148 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (156 руб.) СП (73 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (156 руб.)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,25	710,16	623,1	21,48	0,48	178	156	5	
16	ТССЦ-101-5507 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска водоземлемая для внутренних работ ВАК 14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0158	19892,69				314			
17	ТССЦ-101-3171 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шпатлевка Ветонит LR	т	0,013	6515,94				85			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1												
Раздел 2. прочие работы												
18	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,604	51,74		51,74		83		83	
19	ТССЦпр-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,604	11,65		11,65		19		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 2 прочие работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Полы (ремонтно-строительные)												
Полы												
Материалы												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Строительные металлические конструкции												
материалы по прайсам												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Отделочные работы												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ремонтно-строительные работы. протокол заседания комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области №2												
54 245 * 7,424												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

ПРИ РАСЧЕТАХ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ
РАБОТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ
ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НА МАТЕРИАЛЫ

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Объемы работ соответствуют дефектной ведомости: _____
(должность, подпись, расшифровка)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРИЛ

инженерно - строительный отдел
государственного казенного учреждения
Свердловской области

«Финансово - хозяйственное управление»

03.09.2019 г.

НОВАШАИН О.А.
Начальник отдела
Директор
Начальник
Директор