

Часть II. «Описание объекта закупки»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на демонтаж и транспортировку рекламных конструкций

1. Наименование выполняемых работ.

Демонтаж и транспортировка рекламных конструкций, а также отгрузка демонтированных рекламных конструкций на склад Заказчика.

2. Виды рекламных конструкций.

6 000 кв. м. рекламных конструкций «Брандмауэр».

Брандмауэр - рекламная конструкция площадью от 1 кв. м. до 2000 кв. м. представляет собой изображение на баннерной ткани, закрепленное на фасаде от 1-го до 10-ти этажного дома, ограждениях, сооружениях с помощью веревочного троса через люверсы (расположенные по периметру изображения) к металлическим петлям, металлической раме из гнутосварных труб, деревянному каркасу (раме) (расположенным на стене дома, ограждении) являющихся частью рекламной конструкции.

3. Общие требования

Работы по демонтажу, транспортировке, а также отгрузке демонтированных рекламных конструкций на площадку Заказчика, должны быть выполнены в соответствии с настоящим описанием объекта закупки (техническим заданием), условиями контракта и с соблюдением требований следующих правовых и нормативных актов:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения;
- «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;
- ОДМ 218.6.019-2016;
- и иным нормативно-правовым актам.

4. Требования к выполнению работ

4.1. Демонтаж проводится способом разборки рекламной конструкции без повреждения составных частей и ее отдельных элементов, а в случае невозможности осуществить разборку (демонтаж) без повреждения, подрядчик обязан уведомить заказчика и составить акт (форма № 3).

4.2. При демонтаже рекламной конструкции демонтируются все составные элементы конструкции, а также элементы креплений (люверсы, петли, каркасы, троса, и иное).

4.3. Подрядчик осуществляет погрузку, перевозку и разгрузку рекламной конструкции, ее конструктивных элементов способами, исключающими возможность их потери и (или) повреждения.

4.4. После демонтажа Подрядчик наносит маркировку несмываемым материалом с указанием даты демонтажа рекламной конструкции на каждую демонтированную рекламную конструкцию и ее составные части.

4.5. В случае, если вследствие проведения работ по демонтажу повреждено имущество 3-х лиц, объекты благоустройства или иное имущество (в том числе асфальтовое покрытие, искусственное покрытие поверхности земельных участков, газонов клумб, иных объектов, в отношении которых действуют установленные законодательством правила и нормы благоустройства), данные повреждения восстанавливаются за счет подрядчика.

4.6. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды обеспечивается Подрядчиком.

4.7. В ходе работ Подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, по пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение сотрудниками Подрядчика правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика.

4.8. Подрядчик выполняет работы по демонтажу рекламных конструкций своими силами либо привлекает третьих лиц.

4.9. При необходимости до начала работ Подрядчик самостоятельно получает необходимые согласования, разрешения для производства работ по демонтажу.

4.10. Подрядчик обязан:

- при заключении контракта письменно проинформировать Заказчика о своем месте нахождения, номерах телефонов, адресе электронной почты, а также указать лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком;

- обеспечить качество работ (комплекс технологических, экономических и организационных мер контроля на всех стадиях необходимых работ), применять материалы и комплектующие, отвечающие требованиям соответствующих ГОСТов, СНИПов, ТУ, СП, СанПиН, при необходимости сертифицированные;

- выполнить работы качественно и в срок, предусмотренный контрактом и заявкой Заказчика;

- обеспечить материальные ресурсы, необходимые для исполнения контракта;

- при необходимости демонтаж производить с использованием крупногабаритной техники, специализированных машин и механизмов с техническими возможностями работы на высоте и в условиях ограниченного доступа, с привлечением специалистов, имеющих необходимую квалификацию (в том числе промышленного альпиниста, электрика);

- обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

- перед выполнением погрузочно-разгрузочных работ на складе Заказчика оформить акт-допуск;

- осуществить фото фиксацию с указанием даты и времени места с рекламной конструкцией до ее демонтажа, вовремя и после ее демонтажа;

- по итогам выполнения работ: оформлять акт о демонтаже (форма № 2) на каждую демонтированную рекламную конструкцию или акт о невозможности демонтажа рекламной конструкции с фотографиями (форма № 3), технический отчет (форма № 4) по выполнению заявки, акт о демонтаже подписывается представителями Подрядчика, участвовавшими при проведении демонтажных работ;

- предоставить технический отчет по исполнению каждой Заявки который включает в себя информацию о перечне демонтированных рекламных конструкций, дате, времени, адресе демонтажа, акт о демонтаже с приложением фотоотчета по всем конструкциям, указанным в Заявке. Фотоотчет демонтажа предоставляется в виде трех цветных фотоизображений формата 8 см x 10 см каждое, расположенных на 1 листе формата А4, ориентация «книжная», одно под другим, подтверждающих факт наличия рекламной конструкции до демонтажа, во время демонтажа и ее

отсутствие после осуществленного демонтажа. Фотографии также должны быть представлены в электронном варианте. Фотографии до и после демонтажа должны быть выполнены с одного ракурса;

4.11. Режим работы склада с пн. по чт.8:30 до 17:30, пт. С 8:30 до 16:30. Продление режима работы склада Заказчика осуществляется по согласованию с сотрудниками Заказчика.

4.12. При выезде с территории склада Заказчика Подрядчик обязан предоставить транспортное средство для визуального осмотра (салон, кузов, багажное отделение).

5. Условия выполнения работ

5.1 Организация и выполнение работ осуществляется на основании Заявок Заказчика (форма № 1). Представитель Подрядчика получает экземпляр заявки лично, по факсу, электронной почте, либо иным заранее оговоренным с Заказчиком способом. Заявки Заказчиком направляются по мере необходимости и представляют собой информацию, изложенную в письменной форме, содержащую сведения о рекламных конструкциях, подлежащих демонтажу, их количестве, адресе местонахождения, а также о сроках выполнения демонтажа рекламных конструкций и адрес места передачи на хранение рекламных конструкций после демонтажа.

5.2. На складе Заказчика ведется видеонаблюдение.

5.3. В случае указания в заявке на демонтаж рекламных конструкций необходимости присутствия при демонтаже представителей Заказчика Исполнитель обязан заранее согласовать с Заказчиком время проведения работ (в рамках срока выполнения работ) и выполнять работы по демонтажу только в присутствии представителя Заказчика

Заявка на демонтаж рекламной конструкции

В соответствии с государственным контрактом № ____ от ____ 20__ года государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, поручает, а _____, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании Устава, обязуется произвести демонтаж, транспортировку к месту хранения и отгрузку демонтированных рекламных конструкций, указанных в настоящей заявке.

1. Местом выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций является месторасположение рекламных конструкций, а именно:

- 1). _____
- 2). _____
- 3). _____

Общее количество ____ штук.

2. Подрядчик обязан произвести демонтаж, транспортировку, а также отгрузку демонтированных рекламных конструкций по адресу: _____. Режим работы склада: _____.

3. Подписать акт о демонтаже на каждую демонтированную отдельно стоящую рекламную конструкцию с уполномоченным лицом Заказчика и составить отчет по исполнению Заявки.

4. Срок начала выполнения работ по демонтажу, транспортировке и отгрузке рекламных конструкций: _____.

5. Срок окончания выполнения работ по демонтажу, транспортировке и отгрузке рекламных конструкций: _____.

6. При проведении работ по демонтажу рекламных конструкций, перечисленных в п. 1 настоящей заявке, Подрядчик обязан исполнять следующие требования, указанные в техническом задании, являющемся приложением к государственному контракту №__ от__:

7. В случае невыполнения Подрядчиком требований, указанных в техническом задании, являющемся приложением к государственному контракту №__ от__ и настоящей заявки, собственник рекламной конструкции в соответствии с п. 1 ст. 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить обратные требования (регресса) к Подрядчику.

К заявке прилагаются:

1. Фотографии рекламных конструкций, подлежащих демонтажу и транспортировке;
2. Карта проезда к месту хранения.

Условия и требования заявки по демонтажу, транспортировке и отгрузке рекламных конструкций, место нахождения рекламных конструкций, подлежащих демонтажу Подрядчику разъяснены и понятны.

Подрядчик согласен с требованиями демонтажа, объемом работ, обозначенным в заявке и сроках их выполнения, а также ответственностью перед владельцем (собственником) за целостность и сохранность, демонтируемой рекламной конструкции.

_____ 20__ г.

_____/_____

АКТ № ____

о демонтаже и принятии на склад демонтированной рекламной конструкции

город Екатеринбург

«__» _____ 201__ г.

(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника)

составил (а) настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании государственного контракта от «__» _____ 20__ г. демонтирована рекламная конструкция, расположенная по адресу:

демонтирована " __ " _____ 20__ г. в _____ час. _____ мин.

(наименование организации, проводившей демонтаж рекламной конструкции)

2. Владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, адрес:

(указывается Ф.И.О., адрес владельца рекламной конструкции либо)

3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу:

(описывается лицом, проводившим демонтаж)

4. Способ проведения демонтажа и количество демонтированных составных частей рекламной конструкции:

4.1. Информация о проведении работ по демонтажу анкеров, закладных элементы крепления рекламной конструкции:

4.2. Информация о проведении разборки фундаментного блока:

5. При демонтаже на конструкцию нанесена маркировка:

6. Демонтаж рекламной конструкции проводился в присутствии:

(перечень лиц, присутствующих при демонтаже)

7. Лицо, принявшее демонтированную рекламную конструкцию для перевозки к месту хранения:

8. Место и адрес складирования рекламной конструкции:

9. Лицо, принявшее демонтированную рекламную конструкцию на хранение:

10. Состояние рекламной конструкции при передаче рекламной конструкции на хранение:

_____ (описывается лицом, принявшем конструкцию на хранение)

11. На каждую составную часть рекламной конструкции нанесена маркировка, данные занесены в журнал по учету рекламных конструкций:

12. Стоимость работ по демонтажу, транспортировке и отгрузке каждой демонтированной рекламной конструкции согласно государственному контракту от «__» _____ 20__ г. №_____ составляет _____ рублей ____ копеек за 1 шт.

12.1.* Стоимость работ по демонтажу, транспортировке и отгрузке каждой демонтированной рекламной конструкции согласно государственному контракту от «__» _____ 20__ г. №_____ составляет _____ рублей ____ копеек за 1 кв. м.

13.* Фактическая площадь рекламной конструкции _____ (_____) м².

14.* Дата проведения замеров рекламной конструкции «__» _____ 20__ г.

15.* Лица, принимавшие участие при проведении замеров рекламной конструкции:

Представитель Заказчика:

Представитель Подрядчика:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ подпись

_____ подпись

К акту прилагаются:

1. Фотографии места размещения рекламной конструкции до и после проведения работ, а также рекламной конструкции при передаче на склад Заказчика на электронном носителе.

2. _____.

3. _____.

4. _____.

Акт составил: _____

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Подписи присутствующих при демонтаже рекламной конструкции:

1.

2.

3.

4.

* Пункты 12.1.; 13; 14; 15 настоящего акта заполняются в случае если, цена по контракту за выполнение работ по демонтажу и транспортировке рекламных конструкций предусмотрена за м².

АКТ
о невозможности демонтажа рекламной конструкции

г. Екатеринбург

«___» _____ 20__ г.

Настоящий акт составили:

(ФИО, должность уполномоченных сотрудников)

о нижеследующем:

согласно заявки на демонтаж рекламных конструкций: от _____ № _____

рекламная конструкция № _____

Местоположение рекламной конструкции _____

Координаты рекламной конструкции: X _____ У _____

Кадастровый номер земельного участка: _____

Не демонтирована по причине:

Акт составили:



_____ / _____

_____ / _____

_____ / _____

ФИО сотрудников, подпись

Фото к акту о невозможности демонтажа рекламной конструкции



Фотографии произвел

подпись, ФИО сотрудника

**Перечень демонтированных
и принятых на хранение рекламных конструкций**

№ п/п	Акт номер ¹	Место проведения демонтажа рекламной конструкции ²	Тип рекламной конструкции	Площадь рекламной конструкции ³	Кадастровый номер земельного участка	Координаты МСК 66		Дата проведения демонтажа рекламной конструкции (дд.мм.гг)	Дата передачи на хранение рекламной конструкции (дд.мм.гг.)	Цена демонтажа и транспортировки одной рекламной конструкций (руб./шт.)
						X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подрядчик _____

¹ Указать номер, который прописан в заявке на демонтаж рекламной конструкции (например: № 234 или № 266а).

² В соответствии с заявкой Заказчика.

³ Колонка 5 таблицы заполняются в случае если, цена по контракту за выполнение работ по демонтажу и транспортировке рекламных конструкций предусмотрена за м².