

Раздел № 1. Наименование и описание объекта закупки
(далее – Техническое задание)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение и установку противопожарных дверей и люков в здании государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. Первомайская 39.

1. Предмет контракта.

Выполнение работ по замене одной двустворчатой двери (вход в столовую, 1 этаж), двух одностворчатых (архив и библиотека, 2 этаж) и двух люков (выходы на крышу, 3 этаж) в здании ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж».

2. Место выполнения работ.

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Первомайская 39.

3. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ, не более **10 календарных дней**, с даты подписания контракта (с учетом приемки-сдачи выполненных работ).

4. Требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Выполняемые работы и их качество, должны удовлетворять требованиям, действующих российских ГОСТов, СНиПов и СП. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда своими работниками. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды во время производства работ, обязательно соблюдение требований:

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона «О техническом регулировании» № 184 – ФЗ от 27.12.2002 г;
- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

- СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- ГОСТ 31173-2003 Блоки дверные стальные.

- СП «Системы противопожарной защиты» 1,2, 4 (13130).

- ГОСТы 51136, 53307 и 53308 от 2009 года.

Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки объекта.

Подрядчик обеспечивает безопасность движения людей, при необходимости устанавливает ограждения, несет ответственность за соблюдение правил охраны труда своими работниками.

5. Технические требования к материалам.

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, изделиями: соответствующими действующим государственным стандартам,

новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию Объекта:

5.1. Огнестойкость двери EI 60.

5.2. Коробка в соответствии с ГОСТ Р-53307-2009.

5.3. Противопожарная пена.

5.4. Уплотнитель терморасширяющийся.

5.6. Врезной замок открывающийся изнутри без ключа (ключ-барашек) с нажимной ручкой.

5.7. Доводчик на каждой створке (двустворчатая дверь).

Все материалы должны соответствовать действующим ГОСТам, СНиПам и СанПиНам, иметь соответствующие сертификаты/лицензии/паспорта.

6. Условия выполнения работ:

6.1. Помещения для бытовых нужд и складирования материалов, оборудования и инструментов не предоставляется.

6.2. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск представителей Подрядчика (согласно представленного поименного списка) к любому конструктивному элементу, представляет по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ.

6.3. Подрядчик должен исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

6.4. Не передавать документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.5. Нести риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком.

6.7. Скрытые работы подлежат освидетельствованию в соответствии с актом скрытых работ. За три рабочих дня до предъявления скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на заверченный процесс. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.8. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии качества на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия, а так же технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.9. После установки дверей и люков Подрядчик восстанавливает откосы в проемах.

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненным работ потребностям заказчика (приемка работ).

Порядок сдачи-приемки работ:

7.1. Объемы выполненных работ по контракту принимаются заказчиком путем подписания акта о приемке выполненных работ КС-2, предъявленного подрядчиком после выполнения полного комплекса работ с предоставлением комплекта исполнительной документации (паспорта качества и сертификаты, акты на скрытые работы).

7.2. Предоставление заказчику счетов на оплату (КС-3, счет, счет-фактура, акт выполненных работ) осуществляется только при наличии утвержденной формы КС-2.

7.3. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается заказчиком отметка об этом.

7.4. Подрядчик обязан: устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте недоделок, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и

других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

7.6. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

7.7. Работы производятся в соответствии с локально-сметным расчетом. Приобретение и установка противопожарных дверей и люков (приложение к техническому заданию)

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

8.1. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока; течение гарантийного срока прерывается на всё время, со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

8.2. Гарантии качества распространяются на все элементы и на весь объём выполненных работ по контракту.

Срок предоставления гарантии качества на выполнение работ по установке противопожарных дверей и люков – не менее 3 лет с даты подписания Акта выполненных работ.

8.3. Обязанности Подрядчика в течение гарантийного срока:

- устранение выявленных дефектов за свой счет в течение 3-х рабочих дней, с момента предъявления претензии Заказчиком;
- время прибытия специалистов Подрядчика при обнаружении дефектов или недостатков в период гарантийной эксплуатации - не более одного рабочего дня;

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

В случае если Стороны не придут к соглашению о сроке устранения указанных недостатков, то срок устанавливается Заказчиком.

9. Подрядчик обязуется:

9.1. Согласовать с Заказчиком эскизы применяемых конструкций, использование применяемых материалов и цветовую гамму до начала работ.

9.2. Каждый этап работ оформить актом на соответствующие работы.

9.3. Сдать Заказчику объемы выполненных работ с составлением акта выполненных работ.

9.4. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте недоделок устранить все недостатки и нарушения.

9.5. Гарантировать соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, указанных в техническом задании.

9.6. Организовывать и производить вывозку строительного и иного мусора, возникающего по мере производства работ, своими силами и за свой счет. Накопление и складирование мусора не допускается.

10. Заказчик обязуется:

10.1. Принять выполненные работы, путем подписания акта о приемке выполненных работ (при условии соблюдения всех предъявленных требований по материалам, срокам и качеству выполненных работ).

10.2. Оплатить выполненные работы. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы контракта, после подписания акта за фактически выполненный объём работ. Основанием оплаты являются счет, счёт-фактура, акт выполненных работ, формы КС-2, КС-3.

" " 2018 г.

" " 2018 г.

ГБПОУ СО "Ирбитский гуманитарных колледж"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Приобретение и установка противопожарных дверей и люков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 129,164 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,453 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 33,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах НР (51,18 руб.): 82% от ФОТ СП (38,7 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,03	2614,19	2024,3	589,89	56,25	78,43	60,73	17,7	1,69	179,3	5,38	3,97	0,12
2	ТЕРp56-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие дверных полотен НР (29,63 руб.): 82% от ФОТ СП (22,4 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,089	405,97	405,97			36,13	36,13			36,28	3,23		
4	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (37,27 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (18,79 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,023	3733,45	1359,46	2373,99	166,25	85,87	31,27	54,6	3,82	114,144	2,63	8,736	0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка дверей НР (224,43 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (200,19 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 м2 проема	8,0933	106,69	29,77	12,48		863,47	240,94	101		2,07	16,75		
12	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка люка НР (34,1 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (30,42 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 м2 проема	1,2298	106,69	29,77	12,48		131,21	36,61	15,35		2,07	2,55		
16	Прайс	Дверь 1490*2700 с фрамугой (60) НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ	шт	1	7473,17				7473,17							
17	Прайс	Дверь 2060*1020 (60) НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ	шт	1	2234,91				2234,91							
18	Прайс	Дверь 2030*970 (60) НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ	шт	1	2234,91				2234,91							
19	Прайс	Люк 700*860 (60) НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ	шт	1	1744,14				1744,14							
20	Прайс	Люк 730*860 (60) НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ	шт	1	1744,14				1744,14							
21	Прайс	Доводчик НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ	шт	3	271,84				815,52							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									17441,9	405,68	188,65	5,51		30,54		0,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 12))									17512,62	447,31	217,74	5,51		33,44		0,32
Накладные расходы									376,62							
Сметная прибыль									310,5							
Итого по смете:																
Проемы (ремонтно-строительные)									16503,26					8,61		0,12
Деревянные конструкции									141,93					2,63		0,2
Строительные металлические конструкции									1554,55					22,2		
Итого									18199,74					33,44		0,32
18 199,74 * 7,097									129163,55							
Справочно, в ценах 2001г.:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								600,78							
	Машины и механизмы								217,74							
	ФОТ								452,82							
	Накладные расходы								376,62							
	Сметная прибыль								310,5							
	ВСЕГО по смете								129163,55					33,44		0,32

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПРОВЕРЕНО ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ
ГКУ СЗ «Хозяйственное эксплуатационное управление»
Отдел капитального и текущего ремонтов

Ведущий инженер Кеши О.М. Комар
04. октября 2018.