

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2018г.

ГБУЗ СО "Бисертская ГБ", по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. Бисерт, ул. Революции, 209
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 002
(локальная смета)

на Капитальный ремонт в ГБУЗ СО "Бисертская ГБ" акушерского корпуса: Литер Б1, кадастровый номер 66:15/02:01:46:209:03 по адресу: Свердловская область, Нижне-Сергинский район, п. Бисерт, ул. Революции, д. 209. Капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 45-2018-АР 2
Сметная стоимость строительных работ 614,201 тыс. руб.
Средства на оплату труда 76,544 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 5785,75 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

в ценах 2001г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ТЕРр58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см НР (24 руб.): 83% от ФОТ (29 руб.) СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)	100 м	7,5	59,92		32,37	3,81	449		243		29
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (166 руб.): 83% от ФОТ (200 руб.) СП (130 руб.): 65% от ФОТ (200 руб.)	100 м труб и покрытий	2	100,24	100,01	0,23		200	200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (1701 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (1718 руб.) СП (1031 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1718 руб.)	100 м2 покрытия	10,87	202,89	158,04	44,85		2205	1718	487	
4	ТЕР11-01-008-03	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (11424 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (10292 руб.) СП (6587 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (10292 руб.)	1 м3 изоляции	326,1 1087*0,3	43,54	21,14	22,4	5,8	14198	6894	7304	1891
5	ТЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (на демонтаж ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (5200 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (4685 руб.) СП (2998 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (4685 руб.)	100 м2 стяжки	10,87	405,12	353,7	51,42	19,34	4404	3845	559	210
6	ТЕР11-01-011-02	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; на толщину слоя до 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16)) НР (1043 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (940 руб.) СП (602 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (940 руб.)	100 м2 стяжки	10,87	196,61	71,68	124,93	3,2	2137	779	1358	35
7	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям НР (141 руб.): 79% от ФОТ (179 руб.) СП (90 руб.): 50% от ФОТ (179 руб.)	100 м2 поверхности	0,2	4446,6	896,78	14,39		889	179	3	
8	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен НР (219 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (230 руб.) СП (108 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (230 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	2288,85	960,42	84,88	34,92	458	192	17	7
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										60488		
Раздел 2. Устройство кровли												
9	ТЕР12-01-015-04	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой НР (1767 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (1636 руб.) СП (900 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1636 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	10,87	1640,81	129,48	52,49	1,33	17836	1407	571	14
10	ТЕР12-01-014-01	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном НР (21864 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (20244 руб.) СП (11134 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (20244 руб.)	1 м3 утеплителя	354	759,12	44,73	40,2	4,6	268728	15834	14231	1628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>НР (4925 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (4560 руб.) СП (2508 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (4560 руб.)</i>	100 м2 стяжки	10,87	1706,82	331,27	291,83	30,79	18553	3601	3172	335
12	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>(на увеличение толщины до 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) НР (4280 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (3963 руб.) СП (2180 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (3963 руб.)</i>	100 м2 стяжки	10,87	2123,5	304,25	102,5	11,75	23082	3307	1114	128
13	ТССЦ-410-0059	Фибра полиакрилонитрильная специальной обработки	кг	35,44 44,3*0,8	31,32				1110			
14	ТЕР46-08-003-02 прим.	Приготовление однокомпонентных составов: вмешивание фибры в раствор <i>НР (3969 руб.): 66% от ФОТ (6013 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1 м3 готового состава	44	133,5	64,01	69,49	50,45	5874	2816	3058	2220
15	ТЕР12-01-021-01 прим.	Устройство двухслойной кровли из полимерного рулонного материала самоклеющегося <i>(на увеличение слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (21062 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (19502 руб.) СП (10726 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (19502 руб.)</i>	100 м2 кровли	10,87	1810,54	1556,02	254,52	3,8	19681	16914	2767	41
16	цена поставщика	Манозласт ТСС3 <i>МАТ=245/1, 18/7, 063*1,02*1,03</i>	м2	1195,7 1087*1,1	30,88 245/1, 18/7, 063*1,02*1,03				36923			
17	цена поставщика	Фольгоизол ТФС 1,5 <i>МАТ=180/1, 18/7, 063*1,02*1,03</i>	м2	1195,7 1087*1,1	22,69 180/1, 18/7, 063*1,02*1,03				27130			
18	ТЕР12-01-025-01	Устройство примыканий из 2х слоёв полимерно-рулонного материала <i>НР (303 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (281 руб.) СП (155 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (281 руб.)</i>	1 м2 покрытия	45	69,55	5,42			3130	244		
19	цена поставщика	Манозласт ТСС3 <i>МАТ=245/1, 18/7, 063*1,02*1,03</i>	м2	49,5 45,*1,1	30,88 245/1, 18/7, 063*1,02*1,03				1529			
20	цена поставщика	Фольгоизол ТФС 1,5 <i>МАТ=180/1, 18/7, 063*1,02*1,03</i>	м2	37,4 34*1,1	22,69 180/1, 18/7, 063*1,02*1,03				849			
21	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>НР (2201 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (2038 руб.) СП (1121 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2038 руб.)</i>	100 м2 покрытия	1,3049 130,49/100	15322,3	1354,13	58,83	3,81	19994	1767	77	5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР20-02-009-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 630 мм НР (40 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (35 руб.)	1 зонт	2	28	14,98	2,83		56	30	6	
23	ТССЦ-301-0283	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	2	422,32				845			
24	ТССЦ-101-2060	Детали крепления	компл.	2	27,24				54			
Итого по разделу 2 Устройство кровли												
Раздел 3. Прочие												

Раздел 3. Прочие												
25	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	98,917 1087*0,07*1,3	51,74		51,74		5118		5118	
26	ТССЦлг-03-21-01-006	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	98,917	9,34		9,34		924		924	
Итого по разделу 3 Прочие										6042		