

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2021 г.

_____ 2021 г.

ГКПТУ СО "ОПС Свердловской области № 12"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15.8

(локальная смета)

на ремонт помещения, устройство ворот, ГКПТУ СО "ОПС Свердловской области № 12"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №5.18

Сметная стоимость _____ 405,543 тыс. руб.

строительных работ _____ 197,426 тыс. руб.

монтажных работ _____ 152,967 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,126 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 434,88 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство проёма для ворот												
1	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 1/100	1148,79	1051,72	97,07	9,45	11	11		
2	ФЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м	0,06 6/100	433,86	385,47	8,53	1,35	26	23	1	
3	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	3,654 12,6*0,12+0,7*0,6*3,4+0,3*0,7*3,4	122,56	62,91	59,65		448	230	218	
4	ФЕР46-04-001-05	Разборка: мелкоблочных стен	м3	1,188 1,1*3,6*0,3	87,47	47,53	39,94		104	57	47	
5	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,126 12,6/100	69,41	63,16	6,25	2,7	9	8	1	
6	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,10944 (3,2*3,42)/100	1643,9	1437,99	205,91		180	157	23	
Итого по разделу 1 Устройство проёма для ворот									12281			
Раздел 2. Изготовление и установка металлических утеплённых ворот												
Изготовление ворот												
7	ФЕР09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом	10 т	0,052612 (323,268+135,96*22,61+44,28)/10000	1315,84	421,07	443,26	0,29	69	22	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №1 Труба профильная 60x40x3 мм	м	62	70,34				4361			
9	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №2 Швеллер №12У СТЗПС5/СП 12 м	м	4	158,88				636			
10	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №3 Сталь полосовая: 50x4 мм (6 м.)	м	20	14,63				293			
11	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №10 Уголок 75x75 мм, толщина 6 мм (18,37 м)	м	18,37	97,64				1794			
12	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,2757 $((0,04+0,06)*4*31+12*0,66+0,82+1,69) / 100$	467,39	375,97	2,85	0,61	129	104	1	
13	ФССЦ-14.4.02.04-0002	Краска масляная для наружных работ МА-015 голубая 424, темно-серая 526	т	0,006782	17496				119			
14	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м реза	56 28*2	3,51	3,51			197	197		
15	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,2229 $(10,92+11,37) / 100$	350,92	304,65	32,91	4,78	78	68	7	1
16	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №4 Профилированный лист С-21x1000 (ОЦ-01-БЦ-0,5)	м2	22,29 $10,92+11,37$	84,41				1881			
17	ФЕР10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм	100 м2	0,2229 $(10,92+11,37) / 100$	832,69	756,84	40,25	7,1	186	169	9	2
18	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №5 Плита OSB-3/09*2500*1250 мм кроношпан	шт	8	215,72				1726			
19	ФССЦ-01.7.15.14-0031	Шурупы с высверливающим концом, для крепления плит к стальному каркасу 3,9x25 мм	1000 шт	0,16 160 / 1000	119,86				19			
20	ФЕР15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2	0,2229 $(10,92+11,37) / 100$	434,29	326,66	3,68	0,75	97	73	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФССЦ-14.4.02.04-0122	Краска для внутренних работ МА-025, темно-серая	т	0,005461	12204				67			
22	ФЕР26-01-022-02	Изоляция плоских поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)	м3	1,1145 10,92*0,05*11,37*0,05	922,14	212,23	31,98	5,36	1028	237	36	6
23	ФССЦ-12.2.05.06-0031	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-10	м3	1,170225 Ф1,Р1	393,33				460			
Установка ворот												
24	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	25,155 3,5*3,53*4*3,2	71,11	27,38	18,01	2,46	1789	689	453	62
25	ФССЦ-01.7.04.07-0001	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание	компл	2	94,68				189			
26	ФССЦ-01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	20,24				81			
Восстановление кирпичной кладки												
27	ФЕР08-02-010-05	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	м3	0,714 0,3*0,7*3,4	86,9	50,96	34,56	5,4	62	36	25	4
28	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №9 Кирпич керамический утолщ. рядовой пустотелый 1,5 М125-150 КР-р-пу (Забутовочный 440 шт. под.)	шт	268	2,06				552			
29	ФССЦ-04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м3	0,16422	497				82			
Итого по разделу 2 Изготовление и установка металлических утепленных ворот									162693			
Раздел 3. Устройство и закладка дверных проёмов внутри помещения												
Закладка проёмов												
30	ФЕР08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м	м3	1,308	58,18	36,27	14,45	2,09	76	47	19	3
31	ФССЦ-05.2.02.09-0011	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В1,5	м3	1,32108	549,11				725			
32	ФССЦ-14.1.06.02-0019	Клей монтажный "АЕРОС" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	кг	26,814	1,71				46			
33	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом	100 м2	0,0206 2,06 / 100	4245,78	740,57	51,15	6,28	87	15	1	
34	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №7 ГКЛ КНАУФ 2500x1200x12,5 мм	шт	1	35,27				35			
35	ФССЦ-12.2.05.06-0031	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-10	м3	0,206 2,06*0,1	393,33				81			
Устройство дверного проёма												
36	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,704	242,08	110,33	131,75		170	78	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,0604 <i>60,4/1000</i>	2860,8	1433,2	63,11	7,05	173	87	4	
38	ФССЦ-07.2.07.12-0018	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,062816	8128				511			
Итого по разделу 3 Устройство и закладка дверных проёмов внутри помещения									19943			
Раздел 4. Замена оконных деревянных конструкций на пластиковые												
39	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 <i>1/100</i>	1148,79	1051,72	97,07	9,45	11	11		
40	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,012528 <i>(1,16*1,08)/100</i>	10387,8	1885,07	338,19	77,26	130	24	4	1
41	Коммерческое предложение ИП Охоткин П.В. от 21.06.2021	Окна ПВХ с подрамником (1160мм-1080мм)	шт.	1	1063,48				1063			
42	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,013 <i>1,3/100</i>	2392,97	190,69	13,06	2,7	31	2		
43	Коммерческое предложение ИП Охоткин П.В. от 21.06.2021	Подоконник Рос. 300 мм, цвет белый 1390 мм	шт.	1	71,75				72			
44	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0,1 <i>1/10</i>	3,15							
45	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,00996 <i>0,996/100</i>	2234,32	1748,99	7,85	2,23	22	17		
46	Коммерческое предложение ИП Охоткин П.В. от 21.06.2021	Откос из сэндвича F55x400 мм (1160+1080+1160 мм)	шт.	1	353,78				354			
47	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0009 <i>(0,9*0,1)/100</i>	1113,02	953,49	27,35	4,39	1	1		
48	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0286 <i>(1,3*0,55*4)/100</i>	10018,93	1682,23	338,19	77,26	287	48	10	2
49	Коммерческое предложение ИП Охоткин П.В. от 21.06.2021	Окна ПВХ Глухая рама с подрамником (13000мм-550мм)	шт.	4	554,86				2219			
Итого по разделу 4 Замена оконных деревянных конструкций на пластиковые									39224			
Раздел 5. Электромонтажные работы												
50	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на накладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02 <i>2/100</i>	1526,5	1301,5	179,3	24,85	31	26	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №8 Светильник светодиодный универсальный призма LPU-02 36Вт 4000К 3100Лм 595x595x19мм 6500к НАРОДНАЯ (кр. 4шт.)	шт.	2	56,27				113			
52	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 1 / 100	295,26	255,54	4,77	0,64	3	3		
53	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №9 Выключатель 1 кл. Прима 6А IP20 бел. S16-057-BL	шт.	1	9,85				10			
54	ФЕРм08-03-591-09	Розетка утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 1 / 100	369,35	302,36	4,77	0,64	4	3		
55	ФССЦ-20.4.03.06-0002	Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами	100 шт	0,01 1 / 100	930				9			
56	ФЕРм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (Демонтаж)	100 м	0,15 15 / 100	95,23	93,06	2,17	0,3	14	14		
57	ФЕРм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,3 (15*15) / 100	199,8	155,1	3,62	0,5	60	47	1	
58	ФССЦ-21.1.06.09-0003	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98.: NYM 3x1,5 мм2	1000 м	0,006 6 / 1000	10059,92				60			
59	ФССЦ-21.1.06.09-0004	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98.: NYM 3x2,5 мм2	1000 м	0,009 9 / 1000	14258				128			
Итого по разделу 5 Электромонтажные работы									4981			
Раздел 6. Ремонт стен												
60	ФЕР15-02-015-09	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен	100 м2	0,55 55 / 100	2606,86	1152,21	87,76	52,25	1434	634	48	29
61	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,55 55 / 100	182,94	180,55	2,03	0,46	101	99	1	
62	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,011	30554,42				336			
63	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,55 55 / 100	695,72	402,3	13,11	2,51	383	221	7	1
64	ФССЦ-14.3.02.01-0206	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый	т	0,03465	20388,6				706			
Итого по разделу 6 Ремонт стен									36587			
Раздел 7. Устройство потолка типа "Армстронг"												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,1641 <i>16,41 / 100</i>	6848,88	1107,59	405,89	79,24	1124	182	67	13
66	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	0,1641 <i>16,41 / 100</i>	347,11	266,15	80,96	16,09	57	44	13	3
67	ФССЦ-12.2.05.05-0026	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006)	м3	2,4615 <i>16,41*0,15</i>	565,81				1393			
Итого по разделу 7 Устройство потолка типа "Армстронг"									25888			
Раздел 8. Ремонт пола												
68	ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	0,1641 <i>16,41 / 100</i>	2116,32	315,87	28,39	6,81	347	52	5	1
69	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,1641 <i>16,41 / 100</i>	8776,95	589,55	127,1	28,78	1440	97	21	5
70	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	0,1641 <i>16,41 / 100</i>	629,66	475,34	90,84	21,83	103	78	15	4
71	Коммерческое предложение магазин "Авангард" ИП Кантышева Н.В. тел.:89505423749	Поз. №5 Плита OSB-3/09*2500*1250 мм кроношпан	шт.	6	215,72				1294			
72	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,1641 <i>16,41 / 100</i>	420,72	365,06	54,75	13,16	69	60	9	2
73	ФССЦ-01.6.03.04-0231	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKEIT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) или аналог	м2	16,74	77,47				1297			
74	ФССЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	8,205	25,56				210			
75	ФЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,1685 <i>16,85 / 100</i>	578,73	75,34	6,96	1,34	98	13	1	
76	ФЕРр62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2	0,009099 <i>(16,85*0,054) / 100</i>	511,67	335,62	7,07	2,05	5	3		
77	ФССЦ-14.4.02.04-0122	Краска для внутренних работ МА-025, темно-серая	т	0,000125	12204				2			
Итого по разделу 8 Ремонт пола									48077			
Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора												
78	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,36232	42,98		42,98		59		59	
79	ФССЦпг-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км	1 т груза	1,36232	12,2		12,2		17		17	
Итого по разделу 9 Погрузка и вывоз мусора									691			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									33674	3987	1243	139
Накладные расходы									2682			
Сметная прибыль									2191			
ВСЕГО по смете									405543			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____ Воинкова О.Я.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель ГКПТУ СО
"ОПС Свердловской области № 12"
Заказчик: _____ Чернаков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.