

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ СО "Алапаевская ГБ"
А.Ю. Павловских

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 316-17-ЖК-6

Текущий ремонт помещений женской консультации ГБУЗ СО "Алапаевская ГБ" (Помещения женской консультации, назначение: лечебное, номера на поэтажном плане: 71-105, кадастровый номер 66-66-08/020/2008-498), г. Алапаевск, ул. Ленина, д.2А. (2 этаж. ремонт помещений помещения №№ 89, 97, 94, 95, 100, 103 по плану БТИ)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. МКББ № 98				
внутренняя отделка				
1	на поверхностях стен местами трещины разрушениями поверхностного слоя	м2	390	
2	выгорание краски на стенах, нарушение целостности	м2	402,8	
3	для защиты поверхностей стены покрыть лаком акриловым на высоту до 2м	м2	396,4	
4	покрытые коробов с нарушением поверхности	м2	14,7	
5	установить ревизионные люки в коробах	шт.	8	
6	устройство: потолков реечных	м2	130,2	
7	для прокладки участков новых электросетей	м	171	

1	2	3	4	6
полы				
8	полы из линолеума изношены, затруднена сан. обработка. Требуется замена на покрытие из керамогранитной плитки на цементной стяжке с устройством плинтуса из к/ плитки б=10 см	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина	м2	130,2
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм	м2	130,2	
11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	м2	130,2	
13	Устройство плинтусов: из плиток керамических б=10 см	м	85	
перегородка				
17	конструкции существующих деревянных перегородок разохлись, со следами многочисленных ремонтов	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	м2	5,9
18		Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	м2	5,9
электроосвещение				
19	замена светильников на светодиодные с установкой в подвесном потолке	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Светодиодный армстронг LP-SAP-O-36W-E (150-265В, 36W, Опал, Эконом) или аналог	шт	16
20			шт	16
21		Демонтаж кабеля	м	108
22		Прокладка: Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки BVГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 в трубах гофрированных ПВХ: легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм для защиты проводов и кабелей	м	69
23		Прокладка: Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки BVГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 в трубах гофрированных ПВХ: легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм для защиты проводов и кабелей в борозде	м	42

1		2	3	4	6
24		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм ² в трубах гофрированных ПВХ: легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм для защиты проводов и кабелей в борозде	м	60	
25	замена розеток и выключателей	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	9	
26		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	6	
27		Розетка скрытой проводки двухгнездная	шт.	5	
28		Разветвительная коробка	шт.	3	
Раздел 2. прочие работы					
29		Погрузка и перевозка автомобилями-самосвалами на расстояние: до 10 км мусора строительного с погрузкой вручную	т	2,1	

Составил: _____

