

[illegible]

Капитальный ремонт здания МКОУ Октябрьской средней общеобразовательной школы по адресу: Свердловская обл., Камышловский р-н, п. Октябрьский, пер. Первомайский, д. 7
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:  2020 г.

г.р-н, п. Октябрьский, пер. Первомайский, д.7

(локальная смета)

на общестроительные и отделочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ	2348002 руб.
--------------------------------------	--------------

Средства на оплату труда	132344 руб.
--------------------------	-------------

Сметная трудоемкость	14072,38 чел.час
----------------------	------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г (ред.2019г)

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (587 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (529 руб.) СП (339 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (529 руб.)	100 м2	1,19 119 / 100	1209,63	443,98	7,94	0,83	1439	528	9	1	52,049	61,94	0,0625	0,07
8	ФССЦ-01.6.03.04-0091	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	121	75,43				9127							
10	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (529 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (477 руб.) СП (305 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (477 руб.)	100 м2	0,152 15,2 / 100	19206,2	3120,03	30,53	21,91	2919	474	5	3	356,983	54,26	2,1625	0,33
11	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (21 руб.) СП (11 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (21 руб.)	100 м2	0,0168 (2,1*0,8) / 100	2685,02	1186,28	313,2	60,19	45	20	5	1	132,25	2,22	5,0875	0,09
12	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл	1	94,68				95							
13	ФССЦ-11.2.02.01-0002	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 790х2090 мм	компл	1,68	1578,81				2652							
14	ФЕР08-04-001-05	Установка перегородок из легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (62 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (56 руб.) СП (38 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (56 руб.)	100 м2	0,055 5,5 / 100	1742,33	971,24	297,24	48,39	96	53	16	3	105,8	5,82	3,7875	0,21
15	ФССЦ-05.4.01.02-0003	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, 75, толщина 100 мм	м2	5,335	150,8				805							
Раздел 3. перегородки																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ФЕР08-04-001-05	Установка перегородок из легкогобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (57 руб.) СП (39 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (57 руб.)	100 м2	0,056 5,6 / 100	1742,33	971,24	297,24	48,39	98	54	17	3	105,8	5,92	3,7875	0,21
17	ФССЦ-05.4.01.02-0003	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, 75, толщина 100 мм	м2	5,432	150,8				819							
18	ФЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (128 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (158 руб.) СП (114 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (158 руб.)	100 м2	0,308 30,8 / 100	853,51	504,62	61,14	8,14	263	155	19	3	54,97	16,93	0,6375	0,2
19	мониторинг	Сантехнические перегородки МАТ=1490/1,2/7,26*1,02*1,003	м2	30,8	174,97				5389							

Раздел 4. полы

тип 1

20	ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2510 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (2261 руб.) СП (1447 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2261 руб.)	100 м2	7,007 700,7 / 100	2116,32	315,87	28,39	6,81	14829	2213	199	48	37,03	259,47	0,55	3,85
21	ФЕР26-01-041-02	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3316 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (3684 руб.) СП (2210 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (3684 руб.)	м3	35,035 700,7*0,05	222,47	100,21	42,46	4,93	7794	3511	1488	173	10,6605	373,49	0,425	14,89
22	ФССЦ-12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные ППС40	м3	34,68	994,4				34486							
23	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4810 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (4333 руб.) СП (2773 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (4333 руб.)	100 м2	7,007 700,7 / 100	8776,95	589,55	127,1	28,78	61500	4131	891	202	69,115	484,29	2,325	16,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3460 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (3117 руб.) СП (1995 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (3117 руб.)	100 м2	7,007 700,7 / 100	1209,63	443,98	7,94	0,83	8476	3111	56	6	52,049	364,71	0,0625	0,44
26	ФССЦ-01.6.03.04-0091	Линолеум коммерческий гетерогенный: "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	714,7	75,43				53910							
тип-2																
28	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11359 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (10233 руб.) СП (6549 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (10233 руб.)	100 м2	3,257 325,7 / 100	19206,2	3120,03	30,53	21,91	62555	10162	99	71	356,983	1162,69	2,1625	7,04
тип-3																
29	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2027 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1826 руб.) СП (1169 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1826 руб.)	100 м2	0,581 58,1 / 100	19206,2	3120,03	30,53	21,91	11159	1813	18	13	356,983	207,41	2,1625	1,26
30	ФЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (159 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (143 руб.) СП (92 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (143 руб.)	100 м2	0,581 58,1 / 100	1128,52	239,04	196,51	6,66	656	139	114	4	21,85	12,69	0,5375	0,31
31	ФЕР11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (51 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (46 руб.) СП (29 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (46 руб.)	100 м2	0,581 58,1 / 100	332,65	75,49	101,25	3,71	193	44	59	2	6,9	4,01	0,3	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
тип-4																
32	ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (448 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (404 руб.) СП (259 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (404 руб.)	100 м2	1,252 125,2 / 100	2116,32	315,87	28,39	6,81	2650	395	36	9	37,03	46,36	0,55	0,69
33	ФЕР26-01-041-02	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (592 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (658 руб.) СП (395 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (658 руб.)	м3	6,26 125,2*0,05	222,47	100,21	42,46	4,93	1393	627	266	31	10,6605	66,73	0,425	2,66
34	ФССЦ-12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные ППС40	м3	6,197	994,4				6162							
35	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (859 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (774 руб.) СП (495 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (774 руб.)	100 м2	1,252 125,2 / 100	8776,95	589,55	127,1	28,78	10989	738	159	36	69,115	86,53	2,325	2,91
37	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (435 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (392 руб.) СП (251 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (392 руб.)	100 м2	1,252 125,2 / 100	375,41	300,17	75,24	12,7	470	376	94	16	36,1215	45,22	1,025	1,28
38	ФССЦ-01.7.06.14-0034	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0,8514 85,14 / 100	99,4				85							
221	ФССЦ-01.6.03.04-0313	Линолеум спортивный гетерогенный: "TARKETT OMNISPORTS SPEED" (толщина 3,45 мм, толщина защитного слоя 0,65 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	127,7	177,71				22694							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 5. отделочные работы																
ПОТОЛОК																
40	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7900 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (8316 руб.) СП (3909 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (8316 руб.)	100 м2	7,007 <i>700,7 / 100</i>	6848,88	1107,59	405,89	79,24	47990	7761	2844	555	117,829	825,63	6,675	46,77
44	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2458 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (2587 руб.) СП (1216 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (2587 руб.)	100 м2	5,09 <i>(61,4+447,6) / 100</i>	816,86	505,46	13,93	2,66	4158	2573	71	14	56,35	286,82	0,225	1,15
45	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,3207	15481				4965							
СТЕНЫ																
231	ФЕР15-04-047-13	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная - художественная декоративная отделка пом.2, 12, 19, 20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9472 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (9970 руб.) СП (4686 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (9970 руб.)	100 м2	3,59 <i>359 / 100</i>	3016,57	2776,56	2,03	0,46	10829	9968	7	2	276	990,84	0,0375	0,13
128	ФССЦ-01.7.10.07-0045	Краска масляная художественная умбра натуральная ленинградская	кг	25,8	160,75				4147							
53	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8890 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (9358 руб.) СП (4398 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (9358 руб.)	100 м2	23,116 <i>(1424,2+759,9+127,5) / 100</i>	695,72	402,3	13,11	2,51	16082	9300	303	58	44,85	1036,75	0,2125	4,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	1,456	15481				22540							
55	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пиластр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2094 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (2204 руб.) СП (1036 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (2204 руб.)	100 м2	1,779 177,9 / 100	1257,61	1216,8	39,69	21,91	2237	2165	71	39	132,549	235,8	2,0625	3,67
56	ФССЦ-14.1.06.02-0003	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0,6671	1577,49				1052							
57	ФССЦ-04.3.02.09-0741	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая	т	0,089	9000				801							
58	ФССЦ-06.2.01.02-0012	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	177,9	108,12				19235							
59	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (375 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (338 руб.) СП (216 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (338 руб.)	100 м	4,756 475,6 / 100	226,02	70,52	2,66	0,53	1075	335	13	3	7,682	36,54	0,05	0,24
60	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Плитус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной	м	480,4	4,18				2008							
Раздел 6. кровля																
66	ФЕР10-01-001-03	Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17700 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (16698 руб.) СП (9017 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (16698 руб.)	шт	263 23+51+31+37+15+31+31+44	181,95	55,71	55,35	7,78	47853	14652	14557	2046	6,21	1633,23	0,5875	154,51
67	ФССЦ-11.2.12.01-0002	Балки из цельной древесины: с двумя черепными брусками, сечение 150x130 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13 антисептированные	м3	37,86 1,15+3,57+1,55+4,44+1,65+4,03 +6,2+9,24+6,03	2678,1				101393							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 260,40 = 942,40 - 110 х 6,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (796 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (737 руб.) СП (405 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (737 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	277,06	69,76	37,8	3,36	2793	703	381	34	7,981	80,45	0,2625	2,65
69	ФССЦ-12.1.02.10-0084	Мембрана диффузионная подкровельная, марка "Ондутис SA115"	10 м2	110,9 1109 / 10	83,5				9260							
70	ФЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4944 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (4578 руб.) СП (2518 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (4578 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	1470,23	440,74	158,65	13,35	14820	4443	1599	135	46,345	467,16	1,0375	10,46
71	ФССЦ-12.2.05.10-0006	Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL	м3	155,7 1038*0,15	1270,9				197879							
72	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (382 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (344 руб.) СП (220 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (344 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	1527,54	33,84	1,64	0,29	15398	341	17	3	3,9675	39,99	0,025	0,25
74	ФЕР11-01-033-01	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм 692,89 = 6 902,17 - 2,88 х 2 156,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6249 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (5630 руб.) СП (3603 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (5630 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	782,62	536,58	98,71	21,96	7889	5409	995	221	62,905	634,08	1,775	17,89
61	ФССЦ-11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	21,5712 1008*0,02*1,07	1492,01				32184							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ФЕР11-01-033-01	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм 692,89 = 6 902,17 - 2,88 x 2 156,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6249 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (5630 руб.) СП (3603 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (5630 руб.)	100 м2	10,08 1008 / 100	782,62	536,58	98,71	21,96	7889	5409	995	221	62,905	634,08	1,775	17,89
62	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	26,964 1008*0,025*1,07	1375				37076							
80	ФЕР11-01-009-02	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1759 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1585 руб.) СП (1014 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1585 руб.)	100 м2	20,16 (1008*2) / 100	129,5	65,75	63,75	12,85	2611	1326	1285	259	8,4295	169,94	1,075	21,67
81	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	2076	15				31140							
82	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (166 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (154 руб.) СП (85 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (154 руб.)	100 м	2,319 231,9 / 100	140,16	60,11	60,64	6,61	325	139	141	15	6,785	15,73	0,5125	1,19
83	ФССЦ-07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил	т	3,328242 (167*3,21+927,6*2,47+167*3)/1000	12091,04				40242							
84	ФЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке 299,61 = 3 677,24 - 0,3 x 1 056,00 - 3,01 x 832,70 - 0,72 x 770,00 НР (104 руб.): 78% от ФОТ (133 руб.) СП (67 руб.): 50% от ФОТ (133 руб.)	100 м2	0,865 86,5 / 100	299,61	149,57	14,45	4,23	259	129	12	4	18,65	16,13	0,33	0,29
85	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	2,227375 86,5*1,03*0,025	1375				3063							
86	ФССЦ-11.1.03.01-0044	Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 80-100 мм, I сорт	м3	2,227375 86,5*0,025*1,03	1727,86				3849							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	ФЕР26-02-015-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской: стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (816 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (907 руб.) СП (544 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (907 руб.)	100 м2	24,5 2450 / 100	49,84	37,02	12,82		1221	907	314		3,5765	87,62		
48	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2379 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (2203 руб.) СП (1212 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2203 руб.)	100 м2	15,9 1590 / 100	638,83	121,58	108,66	16,99	10157	1933	1728	270	14,881	236,61	1,2625	20,07
88	ФССЦ-14.2.06.01-0001	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	735 0,3*2450	11,73				8622							
89	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6672 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (6178 руб.) СП (3398 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (6178 руб.)	100 м2	15,9 1590 / 100	1042	370,22	123,34	18,36	16568	5886	1961	292	42,849	681,3	1,425	22,66
90	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	1940	70,5				136770							
92	ФССЦ-08.3.05.01-0041	Лист стальной ПВДФ 0,5 мм с полимерным покрытием RR-41	м2	93,4 186,8*0,5	33,46				3125							
93	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (30 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (37 руб.) СП (27 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (37 руб.)	т	0,09	1240,06	312,41	839,16	98,1	112	28	76	9	33,235	2,99	7,2875	0,66
94	ФССЦ-07.2.05.01-0021	Лестницы маршевые, ширина 600 мм	м	6	481,97				2892							
п.6 АР																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (77 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (71 руб.) СП (39 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (71 руб.)	шт	54 27+27	1,32	1,32			71	71			0,138	7,45		
96	ФССЦ-08.1.02.07-0064	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка	шт	27	75,9				2049							
97	ФССЦ-08.1.02.07-0068	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт	27	75,9				2049							
98	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (58 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (54 руб.) СП (30 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (54 руб.)	шт	27	1,99	1,99			54	54			0,207	5,59		
99	ФССЦ-08.1.02.07-0003	Воронки водосборные МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка	шт	27	238,53				6440							
100	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (116 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (59 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (107 руб.)	м	81	9,12	1,32			739	107			0,138	11,18		
101	ФССЦ-08.1.02.07-0117	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка	шт	81	104,82				8490							
102	ФССЦ-08.1.02.07-0024	Держатели трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт	108	57,82				6245							
103	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных 303,83 = 5 347,94 - 0,169 x 7 977,00 - 0,33 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (740 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (685 руб.) СП (377 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (685 руб.)	100 м	2,475 247,5 / 100	344,69	272,7	26,48	4,01	853	675	66	10	31,97	79,13	0,3125	0,77
104	ФССЦ-08.1.02.07-0015	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка	шт	275	52,41				14413							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ФССЦ-08.1.02.07-0043	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка	шт	83	234,92				19498							
106	ФССЦ-08.1.02.07-0055	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка	шт	2	10,84				22							
Раздел 7. фасад																
107	ФЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен <i>НР (662 руб.): 86% от ФОТ (770 руб.) СП (539 руб.): 70% от ФОТ (770 руб.)</i>	100 м3	0,14688 <i>(20,4*0,72) / 100</i>	20573,48	4717,94	3369,6	526,5	3022	693	495	77	563	82,69	39	5,73
108	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	5,758	1752,6				10091							
111	ФЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу <i>512,37 = 533,16 - 0,04 х 519,80 НР (87 руб.): 86% от ФОТ (101 руб.) СП (71 руб.): 70% от ФОТ (101 руб.)</i>	100 м	0,2	512,37	507,33	0,66	0,12	102	101			49,69	9,94	0,01	
112	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,5	519,8				260							
118	ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1045 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (1161 руб.) СП (697 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1161 руб.)</i>	100 м2	7,567 <i>756,7 / 100</i>	2695,51	152,18	7,24	1,24	20397	1152	55	9	18,469	139,75	0,1	0,76
119	ФССЦ-12.2.05.10-0011	Плиты минераловатные "Тех Баттс 150" ROCKWOOL	м3	116,91015 <i>756,7*0,15*1,03</i>	1219,87				142615							
223	ФССЦ-01.7.15.07-0134	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х220 мм	10 шт	454 <i>4540 / 10</i>	12,78				5802							
222	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5051 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (5317 руб.) СП (2499 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (5317 руб.)</i>	100 м2	7,567 <i>756,7 / 100</i>	1712,01	675,95	56,36	26,73	12955	5115	426	202	70,265	531,7	3	22,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
224	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1000 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1053 руб.) СП (495 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1053 руб.)	100 м2	7,567 756,7 / 100	143,34	138,24	5,08	0,88	1085	1046	38	7	14,881	112,6	0,075	0,57
225	ФССЦ-14.3.02.01-0011	Краска акриловая: Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,2875	13409,47				3855							
226	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	98,4	15,25				1501							
карниз																
49	ФЕРп53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадь в одном месте до 1 м2 - rfhyp НР (2119 руб.): 86% от ФОТ (2464 руб.) СП (1725 руб.): 70% от ФОТ (2464 руб.)	100 м2	0,7425 74,25 / 100	4668,83	3304,47	115,4	13,5	3467	2454	86	10	397,65	295,26	1	0,74
50	ФССЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	3,861	1752,6				6767							
51	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18,41	3,28		3,28		60		60					
52	ФССЦпг-03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18,41	17,32		17,32		319		319					
42	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (99 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (104 руб.) СП (49 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (104 руб.)	100 м2	0,7425 74,25 / 100	143,34	138,24	5,08	0,88	106	103	3	1	14,881	11,05	0,075	0,06
43	ФССЦ-14.3.02.01-0011	Краска акриловая: Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,0282	13409,47				378							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	9,7 0,0097*1000	15,25				148							
цоколь																
120	ФЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2513 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (2792 руб.) СП (1675 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2792 руб.)	м3	13,368 111,4*0,12	496,68	203,94	46,88	4,93	6640	2726	627	66	20,8955	279,33	0,425	5,68
121	ФССЦ-12.2.05.09-0043	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3	13,1	1208,43				15830							
227	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1309 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1378 руб.) СП (648 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1378 руб.)	100 м2	1,114 111,4 / 100	6048,9	1214,06	66,55	23,7	6738	1352	74	26	132,25	147,33	1,8	2,01
122	ФЕР15-01-016-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1251 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1317 руб.) СП (619 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1317 руб.)	100 м2	1,114 111,4 / 100	2364,24	1167,3	43,64	14,89	2634	1300	49	17	119,6	133,23	1,1375	1,27
228	ФССЦ-06.2.05.03-1004	Плитка керамогранитная, размер 600x600x10 мм	м2	111,4	85				9469							
123	ФЕР10-01-008-09	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу 5 156,66 = 6 769,46 - 0,32 x 5 040,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (29 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (27 руб.) СП (15 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (27 руб.)	100 м2	0,114 11,4 / 100	5191,2	235,83	18,89	3,34	592	27	2		28,865	3,29	0,2875	0,03
отмостка - АР л.17 п.11,12																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
124	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>НР (229 руб.): 142% от ФОТ (161 руб.)</i> <i>СП (130 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (161 руб.)</i>	100 м3	0,357 <i>35,7 / 100</i>	3529,16	173,23	3338,85	278,65	1260	62	1192	99	21,6	7,71	20,6	7,35
125	ФССЦ-02.2.05.04-1573	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 3	м3	42,84 <i>35,7*1,2</i>	145,8				6246							
126	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (343 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (361 руб.)</i> <i>СП (199 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (361 руб.)</i>	100 м3	0,238 <i>23,8 / 100</i>	4077,8	1210,95	1957,58	305,49	971	288	466	73	155,25	36,95	22,65	5,39
127	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	24,28	592,76				14392							
128	ФЕР06-03-004-10	Армирование подстилающих слоев и набетонкок <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (86 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (91 руб.)</i> <i>СП (50 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (91 руб.)</i>	т	0,7378 <i>238*3,1/1000</i>	441,86	118,2	38,06	5,44	326	87	28	4	13,34	9,84	0,4375	0,32
129	ФССЦ-08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	245,14 <i>238*1,03</i>	23,76				5825							
Раздел 8. окна и двери																
130	ФЕР09-08-007-02	Монтаж роллетных систем: противопожарных штор <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (103 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (127 руб.)</i> <i>СП (91 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (127 руб.)</i>	100 м2	0,2324 <i>(2*1,66*7) / 100</i>	579,99	543,36	36,63	5,26	135	126	9	1	59,1905	13,76	0,425	0,1
131	мониторинг	Рольставни 1,66*2 - 7шт <i>(ПЗ = 12940/1,2/7,26*1,02*1,003-12940)</i>	шт	7	12940				10637							
двери																
132	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (872 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (823 руб.)</i> <i>СП (444 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (823 руб.)</i>	100 м2	0,70875 <i>(2,1*1,4*5+2,1*0,8*14+2,1*1,33*5+2,1*1,24*5+2,1*0,9*3) / 100</i>	4449,84	945,17	1416,1	215,71	3154	670	1004	153	102,9595	72,97	16,3	11,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
133	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл	17	94,68				1610							
134	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение	компл	15	94,68				1420							
135	ФССЦ-11.2.02.01-0051	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	41,685 <i>2,1*1,4*5+2,1*1,33*5+2,1*1,24*5</i>	207				8629							
136	ФССЦ-11.2.02.01-1272	Блоки дверные внутренние, однополюсные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2 (прим.2,1*0,8)	м2	29,19 <i>2,1*0,8*14+2,1*0,9*3</i>	125,49				3663							
138	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (103 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (97 руб.) СП (52 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (97 руб.)</i>	100 м2	0,0756 <i>(2,7*1,4*2) / 100</i>	7288	1231,95	289,74	56,34	551	93	22	4	140,9555	10,66	4,75	0,36
139	ФССЦ-11.3.01.01-0025	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2	м2	7,56	1354,8				10242							
24	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (91 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (112 руб.) СП (81 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (112 руб.)</i>	м2	3,78 <i>2,1*0,9*2</i>	71,11	27,38	18,01	2,46	269	103	68	9	2,76	10,43	0,2125	0,8
36	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, площадь 2,1 м2	м2	3,78 <i>2,1*0,9*2</i>	1799,14				6801							
140	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (62 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (76 руб.) СП (55 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (76 руб.)</i>	м2	3,09 <i>2,1*0,9+1,2*1</i>	93,77	24,3	8,83	0,29	290	75	27	1	2,3805	7,36	0,025	0,08
141	ФССЦ-07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (EI60)	м2	1,2 <i>1,2*1</i>	2167,54				2601							
142	ФССЦ-07.1.01.01-0019	Дверь противопожарная металлическая: однополюсная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм	шт	1	2679,27				2679							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
143	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (463 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (572 руб.) СП (412 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (572 руб.)	м2	17,64 2,1*1,4*6	93,14	32,17	9,03	0,29	1643	567	159	5	3,197	56,4	0,025	0,44
144	ФССЦ-07.1.01.01-0007	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм	шт	6	5133,2				30799							
145	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (183 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (226 руб.) СП (163 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (226 руб.)	м2	7,56 2,7*1,4*2	71,11	27,38	18,01	2,46	538	207	136	19	2,76	20,87	0,2125	1,61
63	мониторинг	Дверной блок 2,7*1,4 МАТ=62153/1, 2/7,26*1,02*1,003	шт	2	7298,7				14597							
окна																
146	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (336 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (317 руб.) СП (171 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (317 руб.)	100 м2	0,14204 (1,95*0,5*5+1,86*0,5*3+2,12*0,5*2+2,31*0,5+2,02*0,5+0,97*0,84+0,43*0,84+0,72*0,77+0,68*0,77) / 100	12405,26	2151,82	338,19	77,26	1762	306	48	11	246,2035	34,97	6,3	0,89
147	ФССЦ-11.3.02.02-0012	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	2,254 0,97*0,84+0,43*0,84+0,72*0,77+0,68*0,77	4581,86				10328							
148	ФССЦ-11.3.02.01-0010	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	11,95 1,95*0,5*5+1,86*0,5*3+2,12*0,5*2+2,31*0,5+2,02*0,5	1867,04				22311							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	ФЕР10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (172 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (162 руб.) СП (87 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (162 руб.)	100 м2	0,08215 <i>(1*2*3+1,66*0,55+1,55*0,84) / 100</i>	10790,38	1898,83	338,19	77,26	886	156	28	6	217,258	17,85	6,3	0,52
150	ФССЦ-11.3.02.04-0017	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	8,215 <i>1*2*3+1,66*0,55+1,55*0,84</i>	3702,25				30414							
151	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3009 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (2839 руб.) СП (1533 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (2839 руб.)	100 м2	1,8704 <i>(1,66*2*52+1,8*2*4) / 100</i>	7983,84	1459,3	295,2	58,7	14933	2729	552	110	166,9685	312,3	4,925	9,21
152	ФССЦ-11.3.02.04-0001	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2	187,04 <i>1,66*2*52+1,8*2*4</i>	1809,04				338363							
Раздел 9. выход №1																
153	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (259 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (233 руб.) СП (149 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (233 руб.)	100 м2	0,098 <i>9,8 / 100</i>	24689,2	2361,18	30,53	21,91	2420	231	3	2	270,158	26,48	2,1625	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
154	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (20 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (12 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	100 м	0,029 2,9 / 100	16760,83	448,62	255,1	38,46	486	13	7	1	47,725	1,38	3,2375	0,09
155	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (16 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 м2	0,0261 2,61 / 100	749,63	658,21	2,85	0,61	20	17			74,29	1,94	0,05	
156	ФССЦ-14.3.02.01-0349	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ: КА-17 для металла	т	0,0006	53358,43				32							
kozyрек К1																
157	ФЕР09-03-013-01	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (52 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (64 руб.) СП (46 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (64 руб.)	т	0,162 (6*6,9+6*7,1+6*1,5+24*0,2+6*10,7)/1000	902,14	352,49	385,24	44,34	146	57	62	7	40,3305	6,53	3,3	0,53
158	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,162	10508				1702							
159	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,054 5,4 / 100	340,22	48,88	15,03	0,55	18	3	1		5,3889	0,29	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
160	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,009 <i>0,9 / 100</i>	350,92	304,65	32,91	4,78	3	3			34,385	0,31	0,3875	
161	ФССЦ-08.3.09.01-0055	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,7	т	0,005377 <i>0,9*5,8*1,03/1000</i>	9964,02				54							
162	ФССЦ-08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,5	38,82				97							
164	ФЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм НР (18 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	100 шт	0,24 <i>24 / 100</i>	84,29	74,21	10,08		20	18	2		8,7	2,09		
165	мониторинг	Анкер химический (капсула с клеевым составом + шпилька 12*200) МАТ=(4694+154)/1,2/7,26*1,02*1,003	шт	24	569,31				13663							
167	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (9 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 м2	0,042 <i>4,2 / 100</i>	1042	370,22	123,34	18,36	44	16	5	1	42,849	1,8	1,425	0,06
168	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	5,124	70,5				361							
Раздел 10. выход №2																
169	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1 руб.)	100 м3	0,00042 <i>(0,007*6) / 100</i>	4077,8	1210,95	1957,58	305,49	2	1	1		155,25	0,07	22,65	0,01
170	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,0428	560				24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
171	ФЕР05-01-029-03	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (32 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (27 руб.)	м3	0,66 <i>0,12*2+0,11*2+0,1*2</i>	404,86	20,94	200,14	19,16	267	14	132	13	2,254	1,49	1,4625	0,97
172	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,054 <i>(6*1,6+6*1,4+6*1,5)*2/1000</i>	7997,23				432							
173	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,0136 <i>(6*0,4+6*0,4+5*0,4)*2/1000</i>	6780				92							
174	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,6666 <i>0,66*1,01</i>	725,69				484							
46	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (19 руб.)	100 м3	0,0126 <i>1,26 / 100</i>	4077,8	1210,95	1957,58	305,49	51	15	25	4	155,25	1,96	22,65	0,29
166	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,285	560				720							
175	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (74 руб.) СП (41 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (74 руб.)	100 м3	0,0332 <i>3,32 / 100</i>	5392,55	1755,9	3148,23	477,68	179	58	105	16	205,85	6,83	35,7	1,19
176	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	3,37	725,69				2446							
177	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,1984 <i>(16*6,7+76*1,2)/1000</i>	7997,23				1587							
178	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,0216 <i>54*0,4/1000</i>	6780				146							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
179	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (582 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (524 руб.) СП (335 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (524 руб.)	100 м2	0,22 22 / 100	24689,2	2361,18	30,53	21,91	5432	519	7	5	270,158	59,43	2,1625	0,48
180	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (102 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (73 руб.) СП (62 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (73 руб.)	100 м	0,15 15 / 100	16760,83	448,62	255,1	38,46	2514	67	38	6	47,725	7,16	3,2375	0,49
181	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (94 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (99 руб.) СП (47 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (99 руб.)	100 м2	0,15 15 / 100	749,63	658,21	2,85	0,61	112	99			74,29	11,14	0,05	0,01
182	ФССЦ-14.3.02.01-0349	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ: КА-17 для металла	т	0,0037	53358,43				197							
козырек К1																
183	ФЕР09-03-013-01	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (52 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (64 руб.) СП (46 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (64 руб.)	т	0,162 (6*6,9+6*7,1+6*1,5+24*0,2+6*10,7)/1000	902,14	352,49	385,24	44,34	146	57	62	7	40,3305	6,53	3,3	0,53
184	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,162	10508				1702							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
185	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,054 5,4 / 100	340,22	48,88	15,03	0,55	18	3	1		5,3889	0,29	0,05	
186	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,009 0,9 / 100	350,92	304,65	32,91	4,78	3	3			34,385	0,31	0,3875	
187	ФССЦ-08.3.09.01-0055	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,7	т	0,005377 0,9*5,8*1,03/1000	9964,02				54							
188	ФССЦ-08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,5	38,82				97							
190	ФЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм НР (18 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	100 шт	0,24 24 / 100	84,29	74,21	10,08		20	18	2		8,7	2,09		
191	мониторинг	Анкер химический (капсула с клеевым составом + шпилька 12*200) МАТ=(4694+154)/1,2/7,26*1,02*1,003	шт	24	569,31				13663							
193	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (9 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 м2	0,042 4,2 / 100	1042	370,22	123,34	18,36	44	16	5	1	42,849	1,8	1,425	0,06
194	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	5,124	70,5				361							
Раздел 11. выход №3																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
195	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (10 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	100 м3	0,01192 (0,007*6+1,15) / 100	4077,8	1210,95	1957,58	305,49	49	14	23	4	155,25	1,85	22,65	0,27
196	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,216	560				681							
197	ФЕР05-01-029-03	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (29 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ (25 руб.) СП (17 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (25 руб.)	м3	0,64 0,11*4+0,1*2	404,86	20,94	200,14	19,16	259	13	128	12	2,254	1,44	1,4625	0,94
198	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,052428 (6*1,7*4+6*1,52*2)*0,888/1000	7997,23				419							
199	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,013746 (6*1,025*4+1,02*5*2)*0,395/1000	6780				93							
200	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,6464 0,64*1,01	725,69				469							
201	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (57 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (60 руб.) СП (33 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (60 руб.)	100 м3	0,0267 2,67 / 100	5392,55	1755,9	3148,23	477,68	144	47	84	13	205,85	5,5	35,7	0,95
202	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	2,71	560				1518							
203	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,179483 (1,3*70+6,95*8+6,94*8)*0,888/1000	7997,23				1435							
204	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,029435 1,38*54*0,395/1000	6780				200							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (539 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (486 руб.) СП (311 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (486 руб.)	100 м2	0,204 20,4 / 100	24689,2	2361,18	30,53	21,91	5037	482	6	4	270,158	55,11	2,1625	0,44
206	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (39 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (28 руб.) СП (24 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (28 руб.)	100 м	0,058 (2,9+2,9) / 100	16760,83	448,62	255,1	38,46	972	26	15	2	47,725	2,77	3,2375	0,19
207	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (20 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (21 руб.) СП (10 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (21 руб.)	100 м2	0,032 3,2 / 100	749,63	658,21	2,85	0,61	24	21			74,29	2,38	0,05	
208	ФССЦ-14.3.02.01-0349	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ: КА-17 для металла	т	0,0008	53358,43				43							
козырек К1																
209	ФЕР09-03-013-01	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (52 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (64 руб.) СП (46 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (64 руб.)	т	0,162 (6*6,9+6*7,1+6*1,5+24*0,2+6*10,7)/1000	902,14	352,49	385,24	44,34	146	57	62	7	40,3305	6,53	3,3	0,53
210	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,162	10508				1702							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
211	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,054 5,4 / 100	340,22	48,88	15,03	0,55	18	3	1		5,3889	0,29	0,05	
212	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,009 0,9 / 100	350,92	304,65	32,91	4,78	3	3			34,385	0,31	0,3875	
213	ФССЦ-08.3.09.01-0055	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,7	т	0,005377 0,9*5,8*1,03/1000	9964,02				54							
214	ФССЦ-08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,5	38,82				97							
216	ФЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм НР (18 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	100 шт	0,24 24 / 100	84,29	74,21	10,08		20	18	2		8,7	2,09		
217	мониторинг	Анкер химический (капсула с клеевым составом + шпилька 12*200) МАТ=(4694+154)/1,2/7,26*1,02*1,003	шт	24	569,31				13663							
219	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (9 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 м2	0,042 4,2 / 100	1042	370,22	123,34	18,36	44	16	5	1	42,849	1,8	1,425	0,06
220	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	5,124	70,5				361							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									2138483	126504	37820	5840		14072,38		467,86
Накладные расходы									135421							
Сметная прибыль									74098							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1318					24,51		0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							81					1,05		
		Полы							294370					4445,23		93,71
		Материалы							1623958							
		Деревянные конструкции							103350					2087,49		177,16
		Конструкции из кирпича и блоков							395					11,74		0,42
		Строительные металлические конструкции							6005					149,26		5,48
		Теплоизоляционные работы							51248					946,92		23,99
		Отделочные работы							164242					4327,21		83,25
		Кровли							70665					1590		57,98
		Прочие ремонтно-строительные работы							430					16,13		0,29
		Стены (ремонтно-строительные)							11794					387,89		6,47
		Погрузо-разгрузочные работы							60							
		Перевозка грузов автотранспортом							319							
		Автомобильные дороги							1619					7,71		7,35
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							2658					63		8,42
		Машины							10637							
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							4231					11,31		0,77
		Свайные работы							622					2,93		1,91
		Итого							2348002					14072,38		467,86
		В том числе:														
		Материалы							2054102							
		Машины и механизмы							37820							
		ФОТ							132344							
		Накладные расходы							135421							
		Сметная прибыль							74098							
		ВСЕГО по смете							2348002					14072,38		467,86

Составил:  И.В. Судакова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  М.В. Бакулин
(должность, подпись, расшифровка)