

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

ГКУ "Артемковский ЦЗ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на Ремонт кабинетов 1 этажа и коридора 2 этажа

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 258590,73 руб.

Средства на оплату труда 2307 руб.

Сметная трудоемкость 179,52 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на II квартал 2019 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРп57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР (124 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (222 руб.) СП (136 руб.): 68%*0,9 от ФОТ (222 руб.)	100 м2 покрытия	1,742	130,42	125,18	5,24	2,47	227	218	9	4
2	ТЕРп57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (25 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (44 руб.) СП (27 руб.): 68%*0,9 от ФОТ (44 руб.)	100 м плинтуса	1,06	41,43	41,43			44	44		
3	ТЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 НР (718 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (927 руб.) СП (532 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (927 руб.)	100 м2 пола	1,742	5342,79	359,8	636,03	94,94	9307	627	1108	165
4	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» НР (783 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1010 руб.) СП (579 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1010 руб.)	100 м2 покрытия	1,742	8602,75	496,5	68,69	6,66	14986	865	120	12
5	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих НР (81 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (105 руб.) СП (60 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (105 руб.)	100 м плинтуса	1,06	1567,98	86,18	14,27		1662	91	15	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									26226	1845	1252	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-5))									26774	2082	1563	225
Накладные расходы									1731			
Сметная прибыль									1334			
Итого по смете:												
Полы (ремонтно-строительные)									583			
Полы									29256			
Итого									29839			
В том числе:												
Материалы									23129			
Машины и механизмы									1563			
ФОТ									2307			
Накладные расходы									1731			
Сметная прибыль									1334			
Пквартал 2019 г. 29 839 * 7,424									221525			
Расчет НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,424									37065,73			
ВСЕГО по смете									258590,73			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)