

ГРАНД-Смета 2020
СОГЛАСОВАНО:

08.07.2020

УТВЕРЖДАЮ: 
Главный врач ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ"
Д.В. Новоселов

" " 2020 г.

ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ"

" " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)

Текущий ремонт здания ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ" (Здание районной больницы с поликлиникой. Литер: А, А1, А2. Назначение: нежилое) по адресу: Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Транспортная, дом 12. кад. N 66:52:0000000:2113 (Текущий ремонт системы электроснабжения в отделении лучевой диагностики 1 этаж).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 542,441 тыс. руб.
строительных работ _____ 41,473 тыс. руб.
монтажных работ _____ 405,828 тыс. руб.
оборудования _____ 4,733 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,635 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 261,09 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (14,75 руб.): 85% от ФОТ (17,35 руб.) СП (11,28 руб.): 65% от ФОТ (17,35 руб.)	100 шт	0,12 12 / 100	145,98	143,48	2,5	1,08	17,52	17,22	0,3	0,13

09.07.2020

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРп67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (6,58 руб.): 85% от ФОТ (7,74 руб.) СП (5,03 руб.): 65% от ФОТ (7,74 руб.)	100 шт	0,17 (10+7) / 100	45,55	45,55			7,74	7,74		
3	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Демонтаж / Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (6,64 руб.): 95% от ФОТ (6,99 руб.) СП (4,54 руб.): 65% от ФОТ (6,99 руб.)	100 м	0,15 15 / 100	46,57	46,48	0,09	0,04	6,99	6,98	0,01	0,01
4	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Демонтаж / Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (12,94 руб.): 95% от ФОТ (13,62 руб.) СП (8,85 руб.): 65% от ФОТ (13,62 руб.)	шт	2	12,63	6,13	6,5	0,68	25,26	12,26	13	1,36
5	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (14 руб.): 95% от ФОТ (14,74 руб.) СП (9,58 руб.): 65% от ФОТ (14,74 руб.)	100 м	0,15 15 / 100	135,42	94,76	40,66	3,51	20,31	14,21	6,1	0,53
6	ФЕРп67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (19,21 руб.): 85% от ФОТ (22,6 руб.) СП (14,69 руб.): 65% от ФОТ (22,6 руб.)	100 м	0,3 30 / 100	75,5	75,19	0,31	0,14	22,65	22,56	0,09	0,04
7	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,05 50/1000	3,28		3,28		0,16		0,16	

09.07.2020

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,05 50/1000	8,58		8,58		0,43		0,43	

Раздел 2. Монтажные работы**Электроснабжение. ЩВ**

9	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (22,67 руб.): 95% от ФОТ (23,86 руб.) СП (15,51 руб.): 65% от ФОТ (23,86 руб.)	шт	1	56,85	20,44	33,47	3,42	56,85	20,44	33,47	3,42
10	https://шнайдер-электрика.рф/catalog/boksy_easy9_box/se_easy9_koprus_naves_s_prozrach_dv_1ryad_18mod_ip40_ik07_63a_2_klemmy_rossiya/	Щиток бокс Schneider Electric Easy9 под 18 автоматов IP40 МАТ=852,72/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт.	1	86,34 852,72/1,2/8,42*1,02*1,003				86,34			
11	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (67,96 руб.): 95% от ФОТ (71,54 руб.) СП (46,5 руб.): 65% от ФОТ (71,54 руб.)	шт	7 1+2+2+1+1	10,6	10,22			74,2	71,54		
12 ○	ФССЦ-62.3.04.01-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 63 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	10 шт	0,1 1 / 10	495,3				49,53			
13 ○	ФССЦ-62.1.01.09-0230 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: ВА24-29 10А однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	шт	2	7,83				15,66			

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14 О	ФССЦ-62.1.01.09-0230 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: ВА24-29 16А однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	шт	2	7,83				15,66			
15 О	ФССЦ-62.1.01.09-0231 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: ВА24-29 10А трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	шт	1	41,88				41,88			
16 О	ФССЦ-62.1.01.09-0234 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: ВА24-29 40А трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	шт	1	20,85				20,85			
17	ФЕРм10-04-101-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ключ или кнопка на панели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (8,34 руб.): 92% от ФОТ (9,07 руб.) СП (5,9 руб.): 65% от ФОТ (9,07 руб.)	шт	1	15,92	9,07			15,92	9,07		
18 О	ФССЦ-62.6.02.01-0244 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой, номинальный ток 10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	шт	1	340,22				340,22			
Электроосвещение. ЩО1												
19	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (22,67 руб.): 95% от ФОТ (23,86 руб.) СП (15,51 руб.): 65% от ФОТ (23,86 руб.)	шт	1	56,85	20,44	33,47	3,42	56,85	20,44	33,47	3,42
20	https://шнайдер-электрика.рф/catalog/boksy_easy9_box/se_easy9_koprus_naves_s_prozrach_dv_2ryad_24mod_ip40_ik07_63a_2_klemmy_rossiya/	Щиток бокс Schneider Elektric Easy9 под 24 модуля IP40 МАТ=1145,76/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт.	1	116,01 1145,76/1,2/8,42*1,02*1,003				116,01			

09.07.2020

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (106,8 руб.): 95% от ФОТ (112,42 руб.) СП (73,07 руб.): 65% от ФОТ (112,42 руб.)	шт	11 1+5+4+1	10,6	10,22			116,6	112,42		
22	ФССЦ-62.3.04.01-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 63 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	10 шт	0,1 1/10	495,3				49,53			
23	ФССЦ-62.1.01.09-0230 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: ВА24-29 10А однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	шт	5	7,83				39,15			
24	ФССЦ-62.1.01.09-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: 16А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	шт	4	55,94				223,76			
25	ФССЦ-62.1.01.09-0234 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: ВА24-29 40А трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	шт	1	20,85				20,85			
26	ФЕРм08-03-529-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (32,39 руб.): 95% от ФОТ (34,09 руб.) СП (22,16 руб.): 65% от ФОТ (34,09 руб.)	шт	1	160,73	33,83	3,09	0,26	160,73	33,83	3,09	0,26
27	ФССЦ-62.6.01.05-0171 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Миниконтактор (катушка 230В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт	1	124,93				124,93			
28	ФЕРм10-04-101-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ключ или кнопка на панели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (8,34 руб.): 92% от ФОТ (9,07 руб.) СП (5,9 руб.): 65% от ФОТ (9,07 руб.)	шт	1	15,92	9,07			15,92	9,07		

09.07.2020

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29 О	ФССЦ-62.6.02.01-0244 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пускатели электромагнитные неререверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой, номинальный ток 10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09	шт	1	340,22				340,22			
Светотехническое оборудование												
30	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим	Установка светильников: с лампами люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (359,99 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (380,94 руб.) СП (194,28 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (380,94 руб.)	шт	14 10+4	165,52	17,81	147,2	9,4	2317,28	249,34	2060,8	131,6
31	Цена поставщика	Светильник светодиодный СПА "Армстронг" МАТ=1188/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт.	10	120,29 1188/1,2/8,42* 1,02*1,003				1202,9			
32	Цена поставщика	Светильник светодиодный СПА "Армстронг" с блоком аварийного питания ES1 МАТ=2100/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт	4	212,63 2100/1,2/8,42* 1,02*1,003				850,52			
33	ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Транспарант световой (табло) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (141,61 руб.): 92% от ФОТ (153,92 руб.) СП (100,05 руб.): 65% от ФОТ (153,92 руб.)	шт	8 3+5	21,65	19,24			173,2	153,92		
34	Цена поставщика	Световое табло "Не входить" МАТ=802,69*1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт	8 3+5	117,04 802,69*1,2/8,42* 2*1,02*1,003				936,32			
Провода и кабели												

09. 07. 2020

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка резиноклещевых трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (205,07 руб.): 95% от ФОТ (215,86 руб.) СП (140,31 руб.): 65% от ФОТ (215,86 руб.)	100 м	1,38 (90+8+30+10) / 100	249,01	151,9	32,6	4,52	343,63	209,62	44,99	6,24
36	ФЕРм08-02-413-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка резиноклещевых трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (298,01 руб.): 95% от ФОТ (313,69 руб.) СП (203,9 руб.): 65% от ФОТ (313,69 руб.)	100 м	1,44 (113+10+5+16) / 100	324,45	211,31	47,08	6,53	467,21	304,29	67,8	9,4
37	ФЕРм08-02-413-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка резиноклещевых трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 70 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (559,12 руб.): 95% от ФОТ (588,55 руб.) СП (382,56 руб.): 65% от ФОТ (588,55 руб.)	100 м	1,3 (50+80) / 100	684,74	430,14	163	22,59	890,16	559,18	211,9	29,37
38	ФССЦ-20.2.12.03-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	м	130	5,65				734,5			
39	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	1000 м	0,0918 (90*1,02) / 1000	4832,12				443,59			
40	ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	1000 м	0,11526 (113*1,02) / 1000	6920,41				797,65			
41	ФССЦ-21.1.06.09-0160 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	1000 м	0,00816 (8*1,02) / 1000	6557,53				53,51			

08.07.2020

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФССЦ-21.1.06.09-0175 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	1000 м	0,0102 (10*1,02) / 1000	7950,51				81,1			
43	ФССЦ-21.1.06.09-0176 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x2,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	1000 м	0,0051 (5*1,02) / 1000	11836,8				60,37			
44	ФССЦ-21.1.06.09-0179 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x10-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	1000 м	0,01632 (16*1,02) / 1000	45607,75				744,32			
45	https://www.etm.ru/cat/nn/4316185/	Кабель силовой ППГнг-HF-5x16 МАТ=677/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	м	50	68,55 677/1,2/8,42*1,02*1,003				3427,5			
46	https://www.etm.ru/cat/nn/2689390/	Кабель силовой ППГнг-HF-5x70 МАТ=3516/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	м	80	356,01 3516/1,2/8,42*1,02*1,003				28480,8			
47	ФССЦ-21.1.06.10-0235 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3x1,5-1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	1000 м	0,0306 (30*1,02) / 1000	11531,72				352,87			
48	ФССЦ-21.2.03.05-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 4-450 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	1000 м	0,0102 (10*1,02) / 1000	3220,71				32,85			
электроустановочное оборудование												
49	ФССЦ-20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100x100x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	10 шт	2,5 25 / 10	88				220			

09.07.2020

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (12,17 руб.): 95% от ФОТ (12,81 руб.) СП (8,33 руб.): 65% от ФОТ (12,81 руб.)	100 шт	0,05 5 / 100	295,26	255,54	4,77	0,64	14,76	12,78	0,24	0,03
51	ФССЦ-20.4.01.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	10 шт	0,5 5 / 10	62,2				31,1			
52	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (17,35 руб.): 95% от ФОТ (18,26 руб.) СП (11,87 руб.): 65% от ФОТ (18,26 руб.)	100 шт	0,07 7 / 100	300,12	260,3	4,77	0,64	21,01	18,22	0,33	0,04
53	ФССЦ-20.4.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	10 шт	0,7 7 / 10	88,8				62,16			
54	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (37,42 руб.): 95% от ФОТ (39,39 руб.) СП (25,6 руб.): 65% от ФОТ (39,39 руб.)	100 шт	0,13 13 / 100	369,35	302,36	4,77	0,64	48,02	39,31	0,62	0,08
55	ФССЦ-20.4.03.06-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка скрытой проводки двухгнездная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	100 шт	0,13 13 / 100	932				121,16			
56	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (321,1 руб.): 80% от ФОТ (401,37 руб.) СП (240,82 руб.): 60% от ФОТ (401,37 руб.)	100 м	2,8764 ((90+113+8+10+5+16+30+10)*1,02) / 100	156,33	139,54			449,67	401,37		

08.07.2020

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм / 16мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	м	287,64 (90+113+8+10+5+16+30+10)*1,02	1,24				356,67			
58	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (45,08 руб.): 95% от ФОТ (47,45 руб.) СП (30,84 руб.): 65% от ФОТ (47,45 руб.)	100 м	0,306 (30*1,02) / 100	206,76	154,92	0,31	0,14	63,27	47,41	0,09	0,04
59	ФССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал (короб) 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	м	30,6 30*1,02	1,71				52,33			
Кабельные каналы для оборудования Philips												
60	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (17,68 руб.): 95% от ФОТ (18,61 руб.) СП (12,1 руб.): 65% от ФОТ (18,61 руб.)	100 м	0,12 (6*2) / 100	206,76	154,92	0,31	0,14	24,81	18,59	0,04	0,02
61	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (9,98 руб.): 95% от ФОТ (10,5 руб.) СП (6,83 руб.): 65% от ФОТ (10,5 руб.)	100 м	0,06 (3*2) / 100	245,13	174,89	0,31	0,14	14,71	10,49	0,02	0,01
62	ФССЦ-20.2.05.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	100 шт	0,06 6 / 100	7840				470,4			
63	ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (5,51 руб.): 95% от ФОТ (5,8 руб.) СП (3,77 руб.): 65% от ФОТ (5,8 руб.)	100 м	0,03 3 / 100	286,92	193,34	0,31	0,14	8,61	5,8	0,01	
64	Цена поставщика	Кабель-канал "Legrand" DLP 65x195 мм МАТ=1655,19/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт	3	167,59 1655,19/1,2/8,42*1,02*1,003				502,77			

09.07.2020

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Цена поставщика	Крышки для кабель-каналов DLP шириной 180мм МАТ=663,95/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт	3	67,23 663,95/1,2/8,42*1,02*1,003				201,69			
66	Цена поставщика	Перегородки для кабель-каналов DLP 65x195 2м МАТ=994/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт	3	100,65 994/1,2/8,42*1,02*1,003				301,95			
67	Цена поставщика	Угол внутренний для кабель-каналов DLP65x195 МАТ=1364,83/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт	2	138,19 1364,83/1,2/8,42*1,02*1,003				276,38			
68	Цена поставщика	Отвод с переходом на кабель-канал 50x105 МАТ=1405,17/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт	6	142,28 1405,17/1,2/8,42*1,02*1,003				853,68			
69	Цена поставщика	Заглушка торцевая на кабель-канал 65x195 МАТ=226,28/1,2/8,42*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт	3	22,91 226,28/1,2/8,42*1,02*1,003				68,73			

Заземление

70	ФЕРм08-05-045-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заземление оборудования: местное ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (44,12 руб.): 95% от ФОТ (46,44 руб.) СП (30,19 руб.): 65% от ФОТ (46,44 руб.)	шт	1	105,43	40,23	39,79	6,21	105,43	40,23	39,79	6,21
71	ФССЦ-08.3.07.01-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	т	0,0158 20*0,79/1000	6159,22				97,32			
72	ФССЦ-01.7.15.02-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болты оцинкованные диаметр 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	т	0,000106 8*0,01325/1000	19778				2,1			

09.07.2020

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (8,68 руб.): 95% от ФОТ (9,14 руб.) СП (5,94 руб.): 65% от ФОТ (9,14 руб.)	10 шт	0,1 1/10	615,73	87,14	43,02	4,27	61,57	8,71	4,3	0,43
74	ФССЦ-08.3.07.01-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	т	0,0628 40*1,57/1000	6159,22				386,8			
75	ФССЦ-08.3.08.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	кг	131,95 3,77*35	5,43				716,49			
76	ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42 НР (3,9 руб.): 80% от ФОТ (4,88 руб.) СП (2,93 руб.): 60% от ФОТ (4,88 руб.)	шт	1	5,29	4,88			5,29	4,88		
77	ФССЦ-20.4.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ящик протяжной стальной К-654, IP54, размер 400х400х200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42	шт	1	200,15				200,15			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									50212,03	2441,92	2521,05	192,64
Накладные расходы									2430,07			
Сметная прибыль									1638,82			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Итого									4925,56			
Всего с учетом "Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42"									41473,22			
Итого по Монтажным работам												
Итого									48198,05			
Всего с учетом "Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 19271-ИФ/09 от 21.05.2020 СМР СМР=8,42"									405827,58			
Итого по Оборудованию												
Оборудование									1157,31	09.07.2020		
Итого									1157,31			

ГРАНД-Смета 2020

08.07.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Перевод цен до начисления лимитированных затрат Письмо Минстрой РФ № 20259-ИФ/09 от 28.05.2020 Оборудование СМР=4,09"										4733,4		
того										452034,2		
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы										44091,75		
Машины и механизмы										2521,05		
ФОТ										2634,56		
Оборудование										1157,31		
Накладные расходы										2430,07		
Сметная прибыль										1638,82		
ДС 20%										90406,840		
СЕГО по смете										542441,040		

Составил: _____ Бакирова Е.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Объемы работ проверил. Соответствуют ведомости объемов работ: _____ зам. гл. врача по АХЧ Морозов А.О.
(должность, подпись, расшифровка)

ПРИ РАСЧЕТАХ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ
РАБОТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ
ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НА МАТЕРИАЛЫ

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРИЛ инженерно - строительный отдел государственного казенного учреждения Свердловской области «Финансово-хозяйственное управление» <i>[Подпись]</i> 20.07.2020
--

Менюжан *фактически* все
вх от 09.07.2020