СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2022 года

" ____ " _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о сметных нормах, федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 4.

(наименование стройки)

Управление социальной политики №23

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-22-139.ПНР

Система пожарной сигнализации. Пусконаладочные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Проект №2022-501-ПС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен **Сметная стоимость** 185.78 (6.01) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0.00 (0) тыс.руб.монтажных работ 0.00 (0) тыс.руб.оборудования 0.00 (0) тыс.руб.прочих затрат 154.82 (5.01) тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих 73.72 (2.38) тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих 323.36 чел.час.Нормативные затраты труда машинистов чел.час.Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ФЕРп02-01-001-07	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40	система				1				
		Фм/и*Фу=0,5*1,04 ОЗП=0.52									
		1 ОТ					3 559.19	0.52	1 850.78	30.92	57 226
		ЗТ	чел.-ч	251		251					
		Итого по расценке					3 559.19		1 850.78		
		ФОТ							1 850.78		57 226
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			1 369.58		42 347
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			666.28		20 601
		Всего по позиции							3 886.64		
2	ФЕРп02-01-001-08	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07	канал				12				
		Объем=52-40									
		Фм/и*Фу=0,5*1,04 ОЗП=0.52									
		1 ОТ					85.50	0.52	533.52	30.92	16 496
		ЗТ	чел.-ч	6.03		72.36					
		Итого по расценке					85.50		533.52		
		ФОТ							533.52		16 496
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			394.80		12 207
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			192.07		5 939
		Всего по позиции							1 120.39		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 384.30		73 722

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 384.30		73 722
		Прочие затраты							5 007.03		154 816
		Пусконаладочные работы							5 007.03		154 816
		В том числе:									
		оплата труда							2 384.30		73 722
		накладные расходы							1 764.38		54 554
		сметная прибыль							858.35		26 540
		Итого ФОТ (справочно)							2 384.30		73 722
		Итого накладные расходы (справочно)							1 764.38		54 554
		Итого сметная прибыль (справочно)							858.35		26 540
		НДС 20%							1 001.41		30 963.20
		ВСЕГО по смете							6 008.44		185 779.20

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]