

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2017 г.

2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт аптеки (помещения ветеринарной аптеки) ветеринарной лечебницы города Лесного.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 53,089 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,072 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 80,37 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.03.2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационная		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационная		на единицу	всего
					оплаты труда	цм				в т.ч. цм	оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕР57-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка оснований покрытия полов: дощатых (100 м2 основания)	0,075 7,5/100	163,75 163,75			12	12			14,9	1,12	
2	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя)	1,125 7,5*0,15	103,23 46,55	55,96 7,79	0,72	116	52	63 9	1	3,73	4,2	
3	ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных толщ. 150мм (1 м3 подстилающего слоя)	1,13 7,5*0,15	613,48 43,22	0,27	569,99	693	49		644	3,66	4,14	
4	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т)	0,016 7,5*2,16/1000	438,07 157,75	44,41 3,04	235,91	7	3	1	3	12,64	0,2	
5	ТСЦ-204-0097 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная из холодногнутой проволоки 4-5 мм (т)	0,016	9240,33		9240,33	148			148			

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР1-01-047-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия)	0,075 7,5/100	8662,82 3824,37	38,61 24,49	4799,84	650	287	3	360	310,42	23,28
7	ТССЦ-101-3445 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Керамический гранит, неполированный, квадратный (м2)	7,7	81,82		81,82	630			630		
8	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг)	0,75 0,17,5	11,51		11,51	9			9		
9	ТЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка облицовки стен из листами из синтетических материалов (100 м2 облицовки)	0,2325 23,25/100	447,21 402,39	44,82 1,22		104	94	10		31,096	7,23
10	ТЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка стен листами из синтетических материалов, по существующему каркасу (100 м2 облицовки)	0,2325 23,25/100	559,02 502,98	56,03 1,52	0,01	130	117	13		38,87	9,04
11	ТССЦ-101-3428 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Панели декоративные МДФ КРОНОСПАН размером 2600х153х8 мм (м2)	23,6	51,9		51,9	1225			1225		
12	ТЕРм08-02-330-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (100 м)	0,15 15/100	317,82 218,29	43,21 0,19	56,32	48	33	6	9	16,29	2,44
13	ТССЦ-509-1827 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12х12 мм (м)	15	0,87		0,87	13			13		
14	ТЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод (кабель) в лотках, сечением до 6 мм2 (100 м)	0,15 15/100	40,84 13,65	2,82 0,19	24,37	6	2		4	1,03	0,15
15	ТССЦ-501-8190 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)	0,015 15/1000	6962,8		6962,8	104			104		
16	ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка штепсельная, утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.)	0,02 2/100	541,43 426,81	7,37 0,57	108,25	11	9		2	30,48	0,61
17	ТССЦ-503-0477 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка штепсельная (шт.)	2	1,93		1,93	4			4		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР15-01-050-04 Прайм Микстюр России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка дверного проема листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки)	0,026 2,6/100	2756,3 2154,12	58,21 1,52	542,97	72	56	2	14	166,47	4,33
19	ТССЦ-101-3428 Плакка Микстюр России от 13.03.15 №171/пр	Панели декоративные МДФ КРОНОСПАН размером 2600x153x8 мм (м2)	2,6 (2,1*2+1)*0,25*2	51,9		51,9	135			135		
20	ТЕР11-01-040-01 Прайм Микстюр России от 13.03.15 №171/пр	Устройство углов поливинилхлоридных на клею (100 м)	0,09 9/100	173,02 123,7	3,28	46,04	16	11		5	8,99	0,81
21	ТССЦ-101-6892 Плакка Микстюр России от 13.03.15 №171/пр	Угол внешний для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м (шт.)	3	3,01		3,01	9			9		
22	ТЕР62-10-4 Прайм Микстюр России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей, за два раза с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приложение 62.4 п.12 ПЗ=2,4 (ОЗП=2,4, ЭМ=2,4 к расч.; ЗПМ=2,4, МАТ=2,4 к расч.; ТЗ=2,4, ТЗМ=2,4))	0,019 2,1*0,9/100	3150,62 1248,65	25,39 4,56	1876,58	60	24		36	102,6	1,95
Итого по разделу 1 Новый Раздел												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г				4202	749	98	3365					59,5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				4555	1055	145	3365					80,37
В том числе, справочно:												
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-3, 6-7, 20, 9-10, 18, 22, 12, 14, 16)				32	32							
Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 6-7, 20, 9-10, 18)				127	104	23						7,9545
Указ к ТЕР, Прил.3, п.2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2-3, 6-7, 20, 4, 9-10, 18, 12, 14, 16)				194	169	24						12,882
Накладные расходы				1216								
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 38) (Поз. 1, 22)				30								
95% ФОТ (от 55) (Поз. 12, 14, 16)				52								
105% ФОТ (от 388) (Поз. 4, 9-10, 18)				407								
123% ФОТ (от 591) (Поз. 2-3, 6-7, 20)				727								
Сметная прибыль				617								
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 25) (Поз. 22)				13								
55%*0,85 ФОТ (от 384) (Поз. 9-10, 18)				180								
65% ФОТ (от 55) (Поз. 12, 14, 16)				36								
65%*0,85 ФОТ (от 4) (Поз. 4)				2								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68% ФОТ (от 13) (Поз. 1)							377					76,53
75%*0,85 ФОТ (от 591) (Поз. 2-3, 6-7, 20)												3,84
Итого по смете:							6223					80,37
Итого Строительные работы							165					
Итого Монтажные работы							6368					
Итого												
В том числе:							3365					
Материалы							145					
Машины и механизмы							1072					
ФОТ							1216					
Накладные расходы							617					
Сметная прибыль							44991					
пересчет цен в текущие 6 388 * 7,043							8098,38					
НДС 18%							53089,38					80,37
ВСЕГО по смете												

Составил:  В.В.Воронкова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: гусев И.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Итого сметчик от 070 смета 80,37

