

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

ш. 14-43П -08/2014 Газопровод высокого давления от газопровода п. Успенка — р.п. Тугулым до д. Гилева с подключением с. Верховино
(наименование стройки)



2017.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 изм.
(локальная смета)

на 1 этап. Прокладка газопровода высокого давления методом ННБ ГЗ Ф225 (сущ. ГЗ Ф225 "с.Успенка - р.п.Тугулым" -- ПК14+9,80 -- ПК35+50,00), (ПК42+27,70 - ПК43+50,00);
Полиэтиленовый газопровод высокого давления ГЗ Ф110 (ПК 14+9,80 -- ПКА О+10,00 (кран Ф100))
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 2654,831 тыс. руб.

строительных работ 2629,146 тыс. руб.

монтажных работ 25,685 тыс. руб.

Средства на оплату труда 64,562 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4228,65 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Материалы												
1	ТЕР24-02-051-03 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 100 мм 501,97 = 1 263,44 - 5,6 x 92,12 - 4 x 61,40	1 задвижка	1	501,97	156,4	129,98	4,19	502	156	130	4
2	цена поставщика	Стоимость крана шарового МА39010-100 Цена: 20355/1,18/4,986*1,02*1,003 Формулы цены единицы: МАТ=20355/1,18/4,986*1,02*1,003	шт	1	3539,47 20355/1,18/4,9 86*1,02*1,003				3539			
3	ТЕР24-02-051-05 Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 200 мм 2 672,53 = 4 941,61 - 5,3 x 266,55 - 4 x 214,09	1 задвижка	2	2672,53	370,2	2029,31	254,8	5345	740	4059	510
4	цена поставщика	Стоимость задвижки 30нс41нж Д200мм Цена:18864/1,18/4,986*1,02*1,003 Формулы цены единицы: МАТ=18864/1,18/4,986*1,02*1,003	шт	2	3280,2 18864/1,18/4,9 86*1,02*1,003				6560			
Раздел 2. Монтаж стального газопровода Д 108 мм,219 мм												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР24-02-041-04 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм	100 м газопровода	0,02 <i>2/100</i>	12658.59	374.71	2652.98	287.65	253	7	53	6
6	ТЕР24-02-041-06 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 200 мм	100 м газопровода	0,09 <i>(36,4/2-18,4/2)/100</i>	32517.01	686.35	4232.15	450.67	2927	62	381	41
подземная прокладка												
7	ТЕР24-02-030-03 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,02 <i>2/100</i>	15741.11	368.27	1178.28	155.25	315	7	24	3
8	ТЕР24-02-030-05 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм	100 м трубопровода	0,092 <i>(18,4/2)/100</i>	40447.14	741.53	2078.73	254.44	3721	68	191	23
Прокладка газопровода на выходе из земли в футляре												
9	ТЕР24-02-030-04 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм	100 м трубопровода	0,012 <i>1,2*1/100</i>	27951.26	547.79	1629.18	205.84	335	7	20	2
10	ТЕР22-05-003-01 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,012 <i>1,2/100</i>	2376.06	1143.62	57.16		29	14	1	
11	ТЕР24-02-020-03 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм	1 стык	3	79.02	5.42	12.55	2.4	237	16	38	7
12	ГЭСН25-05-020-02 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм	1 стык	2	159.77	7.19	96.79		320	14	194	
13	ТЕР16-07-006-01 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	1	25.97	23			26	23		
14	ТЕР24-02-030-06 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 250 мм	100 м трубопровода	0,048 <i>1,2*4/100</i>	55147.38	890.96	2276.01	284.28	2647	43	109	14
15	ТЕР22-05-003-02 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,048 <i>9,6/2/100</i>	2821.65	1215.44	59.34		135	58	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР24-02-020-05 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 150 мм	1 стык	12 <i>24/2</i>	104.88	6.5	15.13	2.88	1259	78	182	35
17	ГЭСН25-05-020-04 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 150 мм толщиной стенки до 14 мм	1 стык	3 <i>6/2</i>	191.76	8.14	107.54		575	24	323	
18	ТЕР16-07-006-02 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сальник	4 <i>8/2</i>	35.92	30.16			144	121		
Раздел 3. Установка стальных фасонных частей												
19	ТЕР22-03-001-05 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм <i>21 278,92 = 30 216,42 - 1 x 8 937,50</i>	1 т фасонных частей	0,326 <i>(2*2,5+8*13+4*50+1*17)/1000</i>	21278.92	5526.36	14503.02	1611.36	6937	1802	4728	525
20	ТСЦ-507-1982 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	2	61.4				123			
21	ТСЦ-507-2032 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	8 <i>16/2</i>	214.09				1713			
22	ТСЦ-507-2836 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм	компл.	1	594.71				595			
23	Цена поставщика <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром д 200 8300/1,18/4,986*1,02*1,003 <i>Формулы цены единицы: МАТ=8300/1,18/4,986*1,02*1,003</i>	компл.	4 <i>8/2</i>	1443,26 <i>8300/1,18/4,986*1,02*1,003</i>				5773			
Раздел 4. Монтаж ПЭ газопровода Д 110, Д225												
25	ТЕР24-02-034-02 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм <i>150,24 = 31 002,08 - 10,2 x 3 024,69</i>	100 м газопровода	34,7456 <i>(5723-89,9-122,3-2036,24)/100</i>	150.24	28.45	121.79	13.47	5220	989	4231	468
26	прайс на 07.09.2015 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) <i>Формулы цены единицы: МАТ=2645/4,986*1,02*1,003*10</i>	10 м	354,40512 <i>(5510,8-2036,24)*1,02/10</i>	5427,18 <i>2645/4,986*1,02*1,003*10</i>				1923420			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР24-02-001-08 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм	1 соединение	74 <i>423-289-60</i>	97.87	45	52.87		7242	3330	3912	
28	ГЭСН25-05-027-04 <i>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253</i>	Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 200 мм	1 стык	74 <i>423-289-60</i>	228.02	17.16	210.86	9.06	16873	1270	15603	670
29	ТЕР24-02-034-01 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм <i>12,73 = 6 914,05 - 10,2 x 676,60</i>	100 м газопровода	0,1 <i>10 / 100</i>	12.73	12.73			1	1		
30	прайс на 07.09.2015 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) <i>Формулы цены единицы: МАТ=630/4,986*1,02*1,003*10</i>	10 м	1,02 <i>(10*1,02) / 10</i>	1292,68 <i>630/4,986*1,02 *1,003*10</i>				1319			
Раздел 6. Установка ПЭ фасонных частей												
37	ТЕР22-03-002-01 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов <i>344,53 = 430,50 - 1 x 85,97</i>	10 фасонных частей	0,5 <i>(3*8-6)/10</i>	344.53	61.34	283.19	45.49	172	31	141	23
38	ТСЦ-507-0761 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110x10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	1	905.69				906			
39	ТСЦ-507-0763 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 225x20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	4 <i>8/2</i>	3262.46				13050			
42	ТЕР24-02-005-05 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 225 мм	1 отвод	2 <i>2+1-1</i>	1338.35	55.29	250.86		2677	111	502	
43	ТСЦ-507-0814 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1	1129.9				1130			
44	ТСЦ-507-0835 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 <i>2/2</i>	1129.9				1130			
45	ТЕР24-02-006-05 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 225 мм	1 тройник	1	1334.93	55.29	247.44		1335	55	247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТСЦ-507-0891 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225x110 (ТУ2248-001- 18425183-01)	шт.	1	1264.6				1265			
47	ТЕР24-02-002-03 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм	1 соединение	2	480.94	30.93	102.07		962	62	204	
48	ТЕР24-02-002-05 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 225 мм	1 соединение	150 289-4-135	1340.18	81	232.08		201027	12150	34812	
Раздел 7. Лента сигнальная+опознавательные знаки												
49	ТЕРм10-06-048-05 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Прокладка ленты сигнальной в траншее (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))	1 км	3,48456 (5510,8+10-2036,24)/1000	834.76	97.77	735.03	45.78	2909	341	2561	160
50	ТСЦ-101-3990 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Лента сигнальная	м	3554,2512 (5510,8+10-2036,24)*1,02	0.67				2381			
51	ТЕРм10-06-048-05 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Прокладка провода спутника в траншее (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))	1 км	3,48456 (5510,8+10-2036,24)/1000	834.76	97.77	735.03	45.78	2909	341	2561	160
52	ТСЦ-502-0483 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 10 мм2	1000 м	3,48456 (5510,8+10-2036,24)/1000	2890				10070			
53	ТСЦ-509-0242 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	9	63.17				569			
54	ТЕР27-09-004-01 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Установка столбиков сигнальных железобетонных	100 шт.	0,14 14/100	5204.95	846.09	3321.1	389.09	729	118	465	54
55	ТСЦ-403-1642 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.	14	88.14				1234			
56	ТЕР27-09-012-01 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	100 знаков	0,18 (14+4)/100	1137.48	828.69			205	149		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТСЦ-105-0216 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Указатель стрелочный с отражателем	100 шт.	0,18 <i>(14+4)/100</i>	6308.01				1135			
Раздел 8. Ограждение крана												
58	ТЕР08-01-002-03 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Устройство основания под фундаменты гравийного	1 м3 основания	1,2 <i>3*2*0,1*4*50%</i>	221.33	28.78	48.92	6.23	266	35	59	7
59	ТЕР07-01-054-11 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	100 м ограды	0,18 <i>(3+3+2+2-1)*4/100*50%</i>	13401.62	2074.05	3154	417.51	2412	373	568	75
60	ТСЦ-103-0139 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	23 <i>5*2,3*4*50%</i>	37.94				873			
61	ТЕР07-01-055-09 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт.	0,02 <i>0,04*50%</i>	1348.29	929.45	141.17		27	19	3	
62	ТСЦ-201-8246 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S=1,25x1,57=1,96 м2, КМ 5Б (серия 3.017-1)	шт.	2 <i>4*50%</i>	548.29				1097			
63	ТЕР13-03-002-04 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 <i>(Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 <i>64/100*50%</i>	834.92	159.3	20.3	0.32	267	51	6	
64	ТЕР13-03-004-07 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 <i>(Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 <i>64/100*50%</i>	1171.02	63.14	15.54	0.32	375	20	5	
Раздел 9. Испытание газопровода												
65	ТЕР24-02-120-02 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0,14 <i>(10+4)/100</i>	26.23	5.56	20.67	3.12	4	1	3	
66	ТЕР24-02-120-04 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 200 мм	100 м трубопровода	35,1096 <i>(5510.8+36,4-2036,24)/100</i>	39.4	8.4	31	4.69	1383	295	1088	165
68	ТЕР24-02-121-04 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 200 мм	1 узел	1	481.24	178.19	187.23	11.1	481	178	187	11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТЕР24-02-123-09 <i>Постан.Правит. Свердлов.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 100 мм	100 м газопровода	0,14 <i>(10+4)/100</i>	24.69	1.22	23.47	0.73	3		3	
70	ТЕР24-02-123-10 <i>Постан.Правит. Свердлов.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 200 мм	100 м газопровода	35,1096 <i>(5510.8+36,4-2036,24)/100</i>	29.69	1.36	28.33	0.91	1042	48	994	32
71	ТЕР24-02-125-01 <i>Постан.Правит. Свердлов.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1	4155.86	189.7	3966.16	127.4	4156	190	3966	127
Раздел 10. Земляные работы												
72	ТЕР01-01-009-09 <i>Постан.Правит. Свердлов.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	8,608634 <i>((26466-(760.8+2996+31,7+23,2))/1000)*38%</i>	5315.48		5315.48	559.04	45759		45759	4813
73	ТЕР01-02-057-03 <i>Постан.Правит. Свердлов.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (3% от механизированной) <i>(тех.ч. п.3.187 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	100 м3 грунта	2,5802 <i>(679/100)*38%</i>	3270.62	3270.62			8439	8439		
74	ТЕР01-01-022-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3	1000 м3 грунта	1,448446 <i>((760.8+2996+31,7+23,2)/1000)*38%</i>	6359.59		6359.59	752.26	9212		9212	1090
75	ФССЦпг03-21-01-005 <i>Пр. Минрегион от 20.07.11 №354</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза <i>(15Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1))</i>	1 т груза	2824,4697 <i>(1,95*(760.8+2996+31,7+23,2))*38%</i>	7.36		7.36		20788		20788	
76	ТЕР01-01-016-02 <i>Постан.Правит. Свердлов.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	1,448446 <i>((760.8+2996+31,7+23,2)/1000)*38%</i>	478.65	40.11	433.44	67.17	693	58	628	97
77	ТЕР23-01-001-01 <i>Постан.Правит. Свердлов.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	28,9104 <i>(760.8/10)*38%</i>	1636.02	117.4	26.91	5.47	47298	3394	778	158
78	ТСЦ-408-0122 <i>Постан.Правит. Свердлов.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Песок природный для строительных работ средний	м3	-318,022 <i>-836,9*38%</i>	135.61				-43127			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТЕР01-02-061-01 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	11,50526 <i>((2996+31,7)/100)*38%</i>	935.45	935.45			10763	10763		
80	ТЕР01-01-033-04 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	8,60852 <i>((22654)/1000)*38%</i>	373.24		373.24	59.22	3213		3213	510
81	ТСЦ-408-0174 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний	м3	1448,446 <i>(760,8+2996+31,7+23,2)*38%</i>	107.77				156099			
82	ТЕР01-02-005-01 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	43,0426 <i>((22654*0.5)/100)*38%</i>	604.71	150.49	454.22	47.48	26028	6477	19551	2044
Раздел 11. Ограждение крана 2000*2000												
83	ТЕР08-01-002-03 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Устройство основания под фундаменты гравийного	1 м3 основания	0,4 <i>2*2*0,1</i>	221.33	28.78	48.92	6.23	89	12	20	2
84	ТЕР07-01-054-11 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	100 м ограды	0,07 <i>(2+2+2+2-1)/100</i>	13401.62	2074.05	3154	436.55	938	145	221	31
86	ТСЦ-103-0139 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11,5 <i>5*2,3</i>	37.94				436			
87	ТЕР07-01-055-09 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт.	0.01	1348.29	929.45	141.17		13	9	1	
88	ТСЦ-201-8246 <i>Постан.Правит. Свердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП</i>	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S=1,25x1,57=1,96 м2, КМ 5Б (серия 3.017-1)	шт.	1	548.29				548			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2543455	52695	182728	11867
Накладные расходы									68855			
Сметная прибыль									42521			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									2629146			
Итого Монтажные работы									25685			
Итого									2654831			
В том числе:												
Материалы									2308032			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								182728			
	ФОТ								64562			
	Накладные расходы								68855			
	Сметная прибыль								42521			
	ВСЕГО по смете								2654831			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)