

УТВЕРЖДАЮ:



2023 года

Устройство дверей с уплотнителем в притворах и доводчиком 6 шт.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,1968	
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,06	
3	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,1968	
4	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	м2	17,685	
5	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2	1,995	
6	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	6	
7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,08945	
8	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,9213	
9	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,08945	
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,08945	
11	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-10	т	0,005635	
12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,862224	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	0,862224	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)