



Смета №03/2023/2 на проект №03/2023/2

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений поликлиники (Здание детской поликлиники, литер "В", назначение: нежилое. Площадь: общая 2508,1 кв.м. Этажность: 4, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. Тагилстроевская, д.4 ГАУЗ СО «ДГБ г. Н.Тагил»). Кадастровый номер: 66:56:0601005:568. Помещений 1,4 этажей, кровли и фасада здания, крылец.

Наименование работ:

Наименование проектной организации:

Наименование организации Заказчика:

ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"

Сметная стоимость: 415,93 тыс.руб.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости (a+bx)хKI	Стоимость (тыс.руб.)
			100%	
1	2	3	4	5
1	ПСО на капитальный ремонт: 1,4 этажей площадью, м2 Литер "В" 2508,1	"Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» СБЦП 81-2001-05 S = 1252 м2 Таблица № 2 "Объекты здравоохранения и отдыха" п. 1: a (тыс.руб.) 230 b (тыс.руб.) 0,12 Кур 1,08 К нал.тех.док. 0,6 К раб проект 0,6 К пониж. 0,9 К объем работ 0,311 31,13% в том числе: п. 2. Ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок коэф. 0,14 объем работы- 10% п.9. Ремонт (замена) окон коэф. 0,05 объем работы- 60% п.10. Ремонт (замена) дверей коэф. 0,035 объем работы- 90% п.11. Ремонт стен и потолков (отделочные работы) коэф. 0,021 объем работы- 100% п.12. Ремонт полов коэф. 0,04 объем работы- 100% п.13. Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции коэф. 0,06 объем работы- 80% п.14. Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации коэф. 0,06 объем работы- 70% п.15. Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения коэф. 0,04 объем работы- 100% п.16. Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других систем слабых токов коэф. 0,05 объем работы- 60% п.19. Сметная документация коэф. 0,05 объем работы- 30% Итого с инд. 5,42	(230,0 + 1252,0 * 0,12) * 1,08 * 0,6 * 0,311 * 0,6 * 0,9	41,423
				224,512

17. 05. 2023

1.1	ПСД на капитальный ремонт: отмостки, крылец, кровли, фасада площадью, м2 Литер "В" 2508,1	"Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» СБЦП 81-2001-05 S = 2508,1 м2 Таблица № 2 "Объекты здравоохранения и отдыха" п. 1: a (тыс.руб.) 230 b (тыс.руб.) 0,12 K _{ур} 1,08 K _{нап.тех.док.} 0,6 K _{раб проект} 0,6 K _{объем работ} 0,075 7,53% в том числе: п.1. Ремонт и усиление фундаментов (цоколя) коэф. 0,049 объем работы- 10% п. 3. Ремонт и усиление лестниц, площадок крылец коэф. 0,02 30% п. 7. Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций коэф. 0,021 100% п. 8. Ремонт фасада коэф. 0,04 100% п.19. Сметная документация коэф. 0,05 объем работы- 7% Итого с инд. 5,42	(230,0 + 2508,1 * 0,12) * 1,08 * 0,6 * 0,075 * 0,6	15,535
2	ПСД на мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в помещение площадью, м2 Стадия - рабочая документация	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" СБЦП 81-2001-03 S = 600,6 м2 поликлиника Таблица № 3 "Объекты здравоохранения" п.4 a (тыс.руб.) 107,76 b (тыс.руб.) 0,37 K _{ур} 1,08 K _{рд} 0,6 K _{пониж.} 0,5 0,03 Табл. 42. K _{об} - 3,27% в том числе: п. 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов коэф. 0,03 объем работы- 100% п.11. Смета на строительство коэф. 0,09 объем работы- 3% Итого с инд. 5,42	(107,76 + 600,6 * 0,37) * 1,08 * 0,6 * 0,5 * 0,03	6,992
		Итого по разделам		37,898
		НДС 20%		346,608
		ВСЕГО:		69,322
				415,930

Итого по смете:

Составил:

Проверил:

Инженер

Зам.гл.врача по АХЧ

А.А.Булдакова

Ю.В. Зудова

Кемеровский государственный университет

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРИЛ
инженерно - строительный отдел
государственного казенного учреждения
Свердловской области
«Финансово - хозяйственное управление»
17.05.2023
20 г.

ВУ 22.05.2023